
PRZEDMIAR

**NAZWA
ZAMÓWIENIA:** Remont i modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 9_Sektor AKŻ

Adres / lokalizacja: ul. Władysława Jagiełły 6, 99-300 Kutno

ZAMAWIAJĄCY: MIASTO KUTNO

Adres: 99-300 Kutno, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:

BUDOWLANA inż. Zbigniew Rybus

Data opracowania przedmiaru robót: 16.06.2026

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1			WC DAMSKIE PARTER (pomieszczenie 01.0)		
1.1			Wyburzenia i rozbiórki		
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 5 5,000 RAZEM	szt. szt.	 5,000
2 d.1.1	KNR 4-01 0336-03 pod obsadzenie belek nadprożowych		Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,50 1,500 RAZEM	m m	 1,500
3 d.1.1	KNR 4-01 0348-01		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1,26 * 3,33 4,196 RAZEM	m2 m2	 4,196
4 d.1.1	KNR 4-01 0348-02		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (3,05 + 1,36 + 1,36) * 3,33 19,214 RAZEM	m2 m2	 19,214
5 d.1.1	KNR 4-01 0807-04		Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 17,84 17,840 RAZEM	m2 m2	 17,840
6 d.1.1	KNR 4-01 0212-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 17,84 * 0,05 0,892 RAZEM	m3 m3	 0,892
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0821-08		Rozebranie okładziny ściennej - skucie płytek 21,08 * 2,05 43,214 RAZEM	m2 m2	 43,214
8 d.1.1	KNR 4-01 0106-04		Usunięcie z budynku gruzu (0,10 * 0,05 * 2,6) * 5 + poz.2 * 0,10 * 0,12 + poz.3 * 0,12 + poz.4 * 0,06 + poz.5 * 0,03 + poz.6 + poz.7 * 0,03 4,463 RAZEM	m3 m3	 4,463
9 d.1.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km poz.8 4,463 RAZEM	m3 m3	 4,463
1.2			Roboty murowe - zamurowania, uzupełnienia, nowe ścianki		
10 d.1.2	KNR 2-02 0121-01		Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm (1,56 + 1,21) * 3,33 9,224 RAZEM	m2 m2	 9,224
11 d.1.2	KNR 2-02 0126-05		Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,20 + 1,50 2,700 RAZEM	m m	 2,700
12 d.1.2	KNR 2-02 1016-02		Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2 2,000 RAZEM	szt. szt.	 2,000
13 d.1.2	KNR 0-29 0643-01 - analogia		Błat pod umywalki - Baza z płyt budowlanych XPS (np. Wedi lub Steigner), zbrojonych siatką i klejem (2,96 * 0,60) * 2 + 2,96 * 0,15 3,996 RAZEM	m2 m2	 3,996
1.3			Tynki, gładzie, malowanie		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
14 d.1.3	KNR 4-01 0711-01		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 5,2 * 0,50 2,600 RAZEM	m2 m2	 2,600
15 d.1.3	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (22,08 - 2,70) * 1,30 25,194 RAZEM	m2 m2	 25,194
16 d.1.3	KNR 2-02 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (nowa ściana) 1,30 * 5,47 7,111 RAZEM	m2 m2	 7,111
17 d.1.3	KNR-W 2-02 0830-04		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.15 + poz.16 32,305 RAZEM	m2 m2	 32,305
18 d.1.3	KNR 2 1401-06		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania poz.17 32,305 RAZEM	m2 m2	 32,305
1.4			Odtworzenie podłóg pod posadzki		
19 d.1.4	KNR 2-02 0607-01		Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 17,84 17,840 RAZEM	m2 m2	 17,840
20 d.1.4	KNR 2-02 0609-03		Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.19 17,840 RAZEM	m2 m2	 17,840
21 d.1.4	KNR 2-02 1102-01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.19 17,840 RAZEM	m2 m2	 17,840
22 d.1.4	KNR 2-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm poz.19 17,840 RAZEM	m2 m2	 17,840
1.5			Glazury i gresy		
23 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.19 17,840 RAZEM	m2 m2	 17,840
24 d.1.5	NNRNKB 202 2806-04		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 poz.19 17,840 RAZEM	m2 m2	 17,840
25 d.1.5	KNR-W 2-02 0840-06		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej (27,0 - 0,8 - 0,9) * 2,10 53,130 RAZEM	m2 m2	 53,130
26 d.1.5	KNR-W 2-02 0840-06 - analogia		Błat pod umywalkami - licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej poz.13 3,996 RAZEM	m2 m2	 3,996
27 d.1.5	KNR-W 2-02 0840-06 - analogia		Wklejenie luster na ścianę (0,50 * 0,70) * 3 + 0,60 * 1,0 1,650 RAZEM	m2 m2	 1,650

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
1.6			Sufit podwieszany		
28 d.1.6	KNR 2-02 2011-01		Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 17,84	m2 m2	 17,840
			RAZEM		
1.7			Stolarka		
29 d.1.7	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1,02 * 2,08 + 0,92 * 2,08	m2 m2	 4,035
			RAZEM		
1.8			Wypożenie		
30 d.1.8	kalk. własna		Ścianki sanitarne 3,50	m m	 3,500
			RAZEM		
31 d.1.8	kalk. własna		Montaż wyposażenia sanitarnego - kpl (geberity, umywalki) 1	kpl. kpl.	 1,000
			RAZEM		
32 d.1.8	kalk. własna		Zakup i montaż dozownika do mydła - 3szt, uchwytu na papier toaletowy - 3szt, uchwytu na ręcznik papierowy - 1szt 1	kpl. kpl.	 1,000
			RAZEM		
33 d.1.8	KNP 02 0111-01.01		Obsadzanie krtek wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły 3	szt. szt.	 3,000
			RAZEM		
2			WC MĘSKIE PARTER (pomieszczenie 02.0)		
2.1			Wyburzenia i rozbiórki		
34 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	 4,000
			RAZEM		
35 d.2.1	KNR 4-01 0336-03 pod obsadzenie belek nadprożowych		Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,50	m m	 1,500
			RAZEM		
36 d.2.1	KNR 4-01 0348-01		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1,26 * 3,33	m2 m2	 4,196
			RAZEM		
37 d.2.1	KNR 4-01 0348-02		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (3,05 + 1,0) * 3,33	m2 m2	 13,487
			RAZEM		
38 d.2.1	KNR 4-01 0807-04		Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 17,84	m2 m2	 17,840
			RAZEM		
39 d.2.1	KNR 4-01 0212-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 17,84 * 0,05	m3 m3	 0,892
			RAZEM		
40 d.2.1	KNR-W 4-01 0821-08		Rozebranie okładziny ściiennej - skucie płytek 21,08 * 2,05	m2 m2	 43,214
			RAZEM		
41 d.2.1	KNR 4-01 0106-04		Usunięcie z budynku gruzu (0,10 * 0,05 * 2,6) * 4 + poz.35 * 0,10 * 0,12 + poz.36 * 0,12 + poz.37 * 0,06 + poz.38 * 0,03 + poz.39 + poz.40 * 0,03	m3 m3	 4,106
			RAZEM		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
42 d.2.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km poz.41 4,106 RAZEM	m3 m3	 4,106
2.2			Roboty murowe - zamurowania, uzupełnienia, nowe ścianki		
43 d.2.2	KNR 2-02 0121-01		Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm (1,56 + 1,21) * 3,33 9,224 RAZEM	m2 m2	 9,224
44 d.2.2	KNR 2-02 0126-05		Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,20 + 1,50 2,700 RAZEM	m m	 2,700
45 d.2.2	KNR 2-02 1016-02		Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2 2,000 RAZEM	szt. szt.	 2,000
46 d.2.2	KNR 0-29 0643-01 - analogia		Błat pod umywalki - Baza z płyt budowlanych XPS (np. Wedi lub Steigener), zbrojonych siatką i klejem (2,96 * 0,60) * 2 + 2,96 * 0,15 3,996 RAZEM	m2 m2	 3,996
2.3			Tynki, gładzie, malowanie		
47 d.2.3	KNR 4-01 0711-01		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 5,2 * 0,50 2,600 RAZEM	m2 m2	 2,600
48 d.2.3	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (22,08 - 2,70) * 1,30 25,194 RAZEM	m2 m2	 25,194
49 d.2.3	KNR 2-02 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (nowa ściana) 1,30 * 5,47 7,111 RAZEM	m2 m2	 7,111
50 d.2.3	KNR-W 2-02 0830-04		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.48 + poz.49 32,305 RAZEM	m2 m2	 32,305
51 d.2.3	KNR 2 1401-06		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania poz.50 32,305 RAZEM	m2 m2	 32,305
2.4			Odtworzenie podłóg pod posadzki		
52 d.2.4	KNR 2-02 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 17,84 17,840 RAZEM	m2 m2	 17,840
53 d.2.4	KNR 2-02 0609-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.52 17,840 RAZEM	m2 m2	 17,840
54 d.2.4	KNR 2-02 1102-01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.52 17,840 RAZEM	m2 m2	 17,840
55 d.2.4	KNR 2-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm poz.52 17,840 RAZEM	m2 m2	 17,840

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			RAZEM		17,840
2.5			Glazury i gresy		
56 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.52 17,840	m2 m2	 17,840
57 d.2.5	NNRNKB 202 2806-04		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 poz.52 17,840	m2 m2	 17,840
58 d.2.5	KNR-W 2-02 0840-06		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej (27,05 - 0,8 - 0,9) * 2,10 53,235	m2 m2	 53,235
59 d.2.5	KNR-W 2-02 0840-06 - analogia		Błat pod umywalkami - licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej poz.46 3,996	m2 m2	 3,996
60 d.2.5	KNR-W 2-02 0840-06 - analogia		Wklejenie luster na ścianę (0,50 * 0,70) * 3 + 0,60 * 1,0 1,650	m2 m2	 1,650
2.6			Sufit podwieszany		
61 d.2.6	KNR 2-02 2011-01		Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 17,84 17,840	m2 m2	 17,840
2.7			Stolarka		
62 d.2.7	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1,02 * 2,08 + 0,92 * 2,08 4,035	m2 m2	 4,035
2.8			Wypośaenie		
63 d.2.8	kalk. własna		Ścianki sanitarne 3,50 3,500	m m	 3,500
64 d.2.8	kalk. własna		Montaż wyposażenia sanitarnego - kpl (geberity, umywalki) 1 1,000	kpl. kpl.	 1,000
65 d.2.8	kalk. własna		Zakup i montaż dozownika do mydła - 3szt, uchwytu na papier toaletowy - 2szt, uchwytu na ręcznik papierowy - 1szt 1 1,000	kpl. kpl.	 1,000
66 d.2.8	KNP 02 0111-01.01		Obsadzanie krtek wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły 3 3,000	szt. szt.	 3,000
3			WC DAMSKIE PIĘTRO (pomieszczenie 01.1)		
3.1			Wyburzenia i rozbiórki		
67 d.3.1	KNR-W 4-01 0353-07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 5 5,000	szt. szt.	 5,000
68 d.3.1	KNR 4-01 0336-03 pod obsadzenie belek nadprożowych		Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,50 1,500	m m	 1,500

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			RAZEM		1,500
69 d.3.1	KNR 4-01 0348-01		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1,30 * 3,33 4,329	m2 m2	 4,329
70 d.3.1	KNR 4-01 0348-02		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (3,05 + 1,3 + 1,3) * 3,33 18,815	m2 m2	 18,815
71 d.3.1	KNR 4-01 0807-04		Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 17,84 17,840	m2 m2	 17,840
72 d.3.1	KNR 4-01 0212-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm poz.71 * 0,05 0,892	m3 m3	 0,892
73 d.3.1	KNR-W 4-01 0821-08		Rozebranie okładziny ściennej - skucie płytek 21,08 * 2,05 43,214	m2 m2	 43,214
74 d.3.1	KNR 4-01 0106-04		Usunięcie z budynku gruzu (0,10 * 0,05 * 2,6) * 5 + poz.68 * 0,10 * 0,12 + poz.69 * 0,12 + poz.70 * 0,06 + poz.71 * 0,03 + poz.72 + poz.73 * 0,03 4,455	m3 m3	 4,455
75 d.3.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km poz.74 4,455	m3 m3	 4,455
3.2			Roboty murowe - zamurowania, uzupełnienia, nowe ścianki		
76 d.3.2	KNR 2-02 0121-01		Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm (1,56 + 1,23) * 3,33 9,291	m2 m2	 9,291
77 d.3.2	KNR 2-02 0126-05		Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,20 + 1,50 2,700	m m	 2,700
78 d.3.2	KNR 2-02 1016-02		Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2 2,000	szt. szt.	 2,000
79 d.3.2	KNR 0-29 0643-01 - analogia		Błat pod umywalki - Baza z płyt budowlanych XPS (np. Wedi lub Steigner), zbrojonych siatką i klejem (2,96 * 0,60) * 2 + 2,96 * 0,15 3,996	m2 m2	 3,996
3.3			Tynki, gładzie, malowanie		
80 d.3.3	KNR 4-01 0711-01		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 5,2 * 0,50 2,600	m2 m2	 2,600
81 d.3.3	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (22,08 - 2,70) * 1,30 25,194	m2 m2	 25,194
82 d.3.3	KNR 2-02 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (nowa ściana) 1,30 * 5,52 7,176	m2 m2	 7,176

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
83 d.3.3	KNR-W 2-02 0830-04		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.81 + poz.82 32,370 RAZEM	m2 m2	 32,370
84 d.3.3	KNR 2 1401-06		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania poz.83 32,370 RAZEM	m2 m2	 32,370
3.4			Odtworzenie podłóg pod posadzki		
85 d.3.4	KNR 2-02 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 17,84 17,840 RAZEM	m2 m2	 17,840
86 d.3.4	KNR 2-02 0609-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.85 17,840 RAZEM	m2 m2	 17,840
87 d.3.4	KNR 2-02 1102-01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.85 17,840 RAZEM	m2 m2	 17,840
88 d.3.4	KNR 2-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm poz.85 17,840 RAZEM	m2 m2	 17,840
3.5			Glazury i gresy		
89 d.3.5	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.85 17,840 RAZEM	m2 m2	 17,840
90 d.3.5	NNRNKB 202 2806-04		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 poz.85 17,840 RAZEM	m2 m2	 17,840
91 d.3.5	KNR-W 2-02 0840-06		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej (27,00 - 0,9 - 0,8) * 2,10 53,130 RAZEM	m2 m2	 53,130
92 d.3.5	KNR-W 2-02 0840-06 - analogia		Błat pod umywalkami - licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej poz.79 3,996 RAZEM	m2 m2	 3,996
93 d.3.5	KNR-W 2-02 0840-06 - analogia		Wklejenie luster na ścianę (0,50 * 0,70) * 3 + 0,60 * 1,0 1,650 RAZEM	m2 m2	 1,650
3.6			Sufit podwieszany		
94 d.3.6	KNR 2-02 2011-01		Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 17,84 17,840 RAZEM	m2 m2	 17,840
3.7			Stolarka		
95 d.3.7	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1,02 * 2,08 + 0,92 * 2,08 4,035 RAZEM	m2 m2	 4,035
3.8			Wypośaenie		
96 d.3.8	kalk. własna		Ścianki sanitarne 3,50 3,500	m m	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			RAZEM		3,500
97 d.3.8	kalk. własna		Montaż wyposażenia sanitarnego - kpl (geberity, umywalki) 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
98 d.3.8	kalk. własna		Zakup i montaż dozownika do mydła - 3szt, uchwyty na papier toaletowy - 3szt, uchwyty na ręcznik papierowy - 1szt 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
99 d.3.8	KNP 02 0111-01.01		Obsadzanie krutek wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły 3 3,000 RAZEM	szt. szt.	 3,000
4			WC NAUCZYCIELI PIĘTRO (pomieszczenie 02.1)		
4.1			Wyburzenia i rozbiórki		
100 d.4.1	KNR-W 4-01 0353-07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 4 4,000 RAZEM	szt. szt.	 4,000
101 d.4.1	KNR 4-01 0336-03 pod obsadzenie belek nadprożowych		Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,50 1,500 RAZEM	m m	 1,500
102 d.4.1	KNR 4-01 0348-01		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1,35 * 3,33 4,496 RAZEM	m2 m2	 4,496
103 d.4.1	KNR 4-01 0348-02		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (3,05 + 1,0) * 2,10 8,505 RAZEM	m2 m2	 8,505
104 d.4.1	KNR 4-01 0807-04		Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 14,36 + 1,09 + 2,36 17,810 RAZEM	m2 m2	 17,810
105 d.4.1	KNR 4-01 0212-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm poz.104 * 0,05 0,891 RAZEM	m3 m3	 0,891
106 d.4.1	KNR-W 4-01 0821-08		Rozebranie okładziny ściennej - skucie płytek 21,08 * 2,05 43,214 RAZEM	m2 m2	 43,214
107 d.4.1	KNR 4-01 0106-04		Usunięcie z budynku gruzu (0,10 * 0,05 * 2,6) * 5 + poz.101 * 0,10 * 0,12 + poz.102 * 0,12 + poz.103 * 0,06 + poz.104 * 0,03 + poz.105 + poz.106 * 0,03 3,855 RAZEM	m3 m3	 3,855
108 d.4.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km poz.107 3,855 RAZEM	m3 m3	 3,855
4.2			Roboty murowe - zamurowania, uzupełnienia, nowe ścianki		
109 d.4.2	KNR 2-02 0121-01		Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm (2,85 + 1,05) * 3,33 12,987 RAZEM	m2 m2	 12,987
110 d.4.2	KNR 2-02 0126-05		Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,20 * 2 + 1,50 3,900 RAZEM	m m	 3,900

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
111 d.4.2	KNR 2-02 1016-02		Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznołokalnych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 3 3,000 RAZEM	szt. szt.	 3,000
112 d.4.2	KNR 0-29 0643-01 - analogia		Blat pod umywalki - Baza z płyt budowlanych XPS (np. Wedi lub Steigner), zbrojonych siatką i klejem (1,85 * 0,60) * 2 + 1,85 * 0,15 2,498 RAZEM	m2 m2	 2,498
4.3			Tynki, gładzie, malowanie		
113 d.4.3	KNR 4-01 0711-01		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 5,2 * 0,50 2,600 RAZEM	m2 m2	 2,600
114 d.4.3	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (22,08 - 2,70) * 1,30 25,194 RAZEM	m2 m2	 25,194
115 d.4.3	KNR 2-02 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (nowa ściana) 1,30 * 7,86 10,218 RAZEM	m2 m2	 10,218
116 d.4.3	KNR-W 2-02 0830-04		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.114 + poz.115 35,412 RAZEM	m2 m2	 35,412
117 d.4.3	KNR 2 1401-06		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania poz.116 35,412 RAZEM	m2 m2	 35,412
4.4			Odtworzenie podłóg pod posadzki		
118 d.4.4	KNR 2-02 0607-01		Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 14,36 + 1,09 + 2,36 17,810 RAZEM	m2 m2	 17,810
119 d.4.4	KNR 2-02 0609-03		Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.118 17,810 RAZEM	m2 m2	 17,810
120 d.4.4	KNR 2-02 1102-01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.118 17,810 RAZEM	m2 m2	 17,810
121 d.4.4	KNR 2-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm poz.118 17,810 RAZEM	m2 m2	 17,810
4.5			Glazury i gresy		
122 d.4.5	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.118 17,810 RAZEM	m2 m2	 17,810
123 d.4.5	NNRNKB 202 2806-04		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 poz.118 17,810 RAZEM	m2 m2	 17,810
124 d.4.5	KNR-W 2-02 0840-06		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			$((19,10 - 0,9) * 2,10) + ((6,20 - 0,9 - 0,9 - 0,8) * 2,10) + ((4,18 - 0,8) * 2,10)$ 52,878 RAZEM	m2	52,878
125 d.4.5	KNR-W 2-02 0840-06 - analogia		Błat pod umywalkami - licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej poz.112 2,498 RAZEM	m2 m2	2,498
126 d.4.5	KNR-W 2-02 0840-06 - analogia		Wklejenie luster na ścianę $(0,50 * 0,70) * 2 + 0,60 * 1,0$ 1,300 RAZEM	m2 m2	1,300
4.6			Sufit podwieszany		
127 d.4.6	KNR 2-02 2011-01		Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 14,36 + 1,09 + 2,36 17,810 RAZEM	m2 m2	17,810
4.7			Stolarka		
128 d.4.7	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone $(1,02 * 2,08) * 2 + 0,92 * 2,08$ 6,157 RAZEM	m2 m2	6,157
4.8			Wypożenie		
129 d.4.8	kalk. własna		Ścianki sanitarne 3,2 + 1,50 + 1,50 6,200 RAZEM	m m	6,200
130 d.4.8	kalk. własna		Montaż wyposażenia sanitarnego - kpl (geberity, umywalki) 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	1,000
131 d.4.8	kalk. własna		Zakup i montaż dozownika do mydła - 2szt, uchwytu na papier toaletowy - 3szt, uchwytu na ręcznik papierowy - 1szt 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	1,000
132 d.4.8	KNP 02 0111-01.01		Obsadzanie krętek wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły 3 3,000 RAZEM	szt. szt.	3,000