
PRZEDMIAR

NAZWA Remont i modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława
ZAMÓWIENIA: Jagiełły w Kutnie Segment AKŻ
Adres / lokalizacja: Władysława Jagiełły 6; 99-300 Kutno

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Kutno
Adres: Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:
br. elektryczna Tomasz Marchwacki

Data opracowania przedmiaru robót: 06.2026

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR: SP9 w Kutnie - Instalacje elektryczne					
1			PION I - 4 łazienki		
1.1			Demontaże		
1 d.1.1	kalkulacja własna		Demontaż instalacji oświetlenia - kalkulacja własna	szt	
			1	szt	
			1,000		
			RAZEM		1,000
1.2			Montaże		
2 d.1.2	KNNR 5 1207-03		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	
			125	m	
			125,000		
			RAZEM		125,000
3 d.1.2	KNNR 5 1208-02		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	
			125	m	
			125,000		
			RAZEM		125,000
4 d.1.2	KNNR 5 0205-04		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - HDHp-J 3x1,5mm ²	m	
			125	m	
			125,000		
			RAZEM		125,000
5 d.1.2	KNNR 5 0301-14		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - oprawy	szt.	
			25	szt.	
			25,000		
			RAZEM		25,000
6 d.1.2	KNNR 5 0502-02		Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu downlight LED 11W 1510lm NT IP44	kpl.	
			12	kpl.	
			12,000		
			RAZEM		12,000
7 d.1.2	KNNR 5 0502-02		Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu downlight LED 17W 2460lm NT IP44	kpl.	
			13	kpl.	
			13,000		
			RAZEM		13,000
8 d.1.2	KNNR 5 0301-12		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny	szt.	
			5	szt.	
			5,000		
			RAZEM		5,000
9 d.1.2	KNNR 5 0307-01		Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - Łącznik pojedynczy p/t IP44	szt.	
			5	szt.	
			5,000		
			RAZEM		5,000
10 d.1.2	KNNR-W 5-08 0804-01		Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm ²	szt.żył	
			38	szt.żył	
			38,000		
			RAZEM		38,000
1.3			Pomiary		
11 d.1.3	E 0510 4600-01		Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o dł. do 100 m	odc.	
			38	odc.	
			38,000		
			RAZEM		38,000
12 d.1.3	KNNR 13-21 0301-03		Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku	kpl.po m.	
			4	kpl.po m.	
			4,000		
			RAZEM		4,000
13 d.1.3	KNNR 5 1304-01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	
			1	szt.	
			1,000		
			RAZEM		1,000
14 d.1.3	KNNR 5 1305-01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.	
			1	prób.	
			1,000		
			RAZEM		1,000