

| Lp.               | Podstawa            | Opis i wyliczenia                                                                                                | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| <b>1</b>          | <b>45233250-6</b>   | <b>NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE</b>                                                                                 |                |         |         |
| <b>1.1</b>        |                     | <b>NAWIERZCHNIA ALEJEK Z KRUSZYWA NATURALNEGO</b>                                                                |                |         |         |
| <b>1.1.1</b>      |                     | <b>Korytowanie</b>                                                                                               |                |         |         |
| 1<br>d.1.1<br>.1  | KNR 2-31<br>0101-07 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV   | m <sup>2</sup> |         |         |
|                   |                     | 518                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 518.000 |         |
|                   |                     |                                                                                                                  |                | RAZEM   | 518.000 |
| 2<br>d.1.1<br>.1  | KNR 2-21<br>0101-01 | Zebranie i złożenie ziemi w przyzmy                                                                              | m <sup>3</sup> |         |         |
|                   |                     | 103.6                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 103.600 |         |
|                   |                     |                                                                                                                  |                | RAZEM   | 103.600 |
| 3<br>d.1.1<br>.1  | KNR 2-21<br>0101-04 | Wywiezienie ziemi samochodami na odległość do 1km                                                                | m <sup>3</sup> |         |         |
|                   |                     | 103.6                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 103.600 |         |
|                   |                     |                                                                                                                  |                | RAZEM   | 103.600 |
| 4<br>d.1.1<br>.1  | KNR 2-31<br>0103-02 | Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV      | m <sup>2</sup> |         |         |
|                   |                     | 518                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 518.000 |         |
|                   |                     |                                                                                                                  |                | RAZEM   | 518.000 |
| <b>1.1.2</b>      |                     | <b>Obrzeża</b>                                                                                                   |                |         |         |
| 5<br>d.1.1<br>.2  | KNR 2-31<br>0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20 x10 cm w gruncie kat.III-IV                                   | m              |         |         |
|                   |                     | 671                                                                                                              | m              | 671.000 |         |
|                   |                     |                                                                                                                  |                | RAZEM   | 671.000 |
| 6<br>d.1.1<br>.2  | KNR 2-31<br>0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem                                                                            | m <sup>3</sup> |         |         |
|                   |                     | 40                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 40.000  |         |
|                   |                     |                                                                                                                  |                | RAZEM   | 40.000  |
| 7<br>d.1.1<br>.2  | KNR 2-31<br>0407-04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową                | m              |         |         |
|                   |                     | 671                                                                                                              | m              | 671.000 |         |
|                   |                     |                                                                                                                  |                | RAZEM   | 671.000 |
| 8<br>d.1.1<br>.2  | KNR 2-31<br>0407-06 | Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 10m                                       | m              |         |         |
|                   |                     | 671                                                                                                              | m              | 671.000 |         |
|                   |                     |                                                                                                                  |                | RAZEM   | 671.000 |
| <b>1.1.3</b>      |                     | <b>Podbudowa</b>                                                                                                 |                |         |         |
| 9<br>d.1.1<br>.3  | KNR 2-31<br>0114-07 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm                                       | m <sup>2</sup> |         |         |
|                   |                     | 518                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 518.000 |         |
|                   |                     |                                                                                                                  |                | RAZEM   | 518.000 |
| 10<br>d.1.1<br>.3 | KNR 2-31<br>0114-08 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm<br>Krotność = 7 | m <sup>2</sup> |         |         |
|                   |                     | 518                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 518.000 |         |
|                   |                     |                                                                                                                  |                | RAZEM   | 518.000 |
| <b>1.1.4</b>      |                     | <b>Nawierzchnia z kruszywa</b>                                                                                   |                |         |         |
| 11<br>d.1.1<br>.4 | KNR 2-23<br>0112-03 | Nawierzchnie z mieszanki o grubości warstwy 5 cm - Warstwa nośna                                                 | m <sup>2</sup> |         |         |
|                   |                     | 518                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 518.000 |         |
|                   |                     |                                                                                                                  |                | RAZEM   | 518.000 |
| 12<br>d.1.1<br>.4 | KNR 2-23<br>0112-05 | Nawierzchnia mineralna grubości 3cm - warstwa ścieralna                                                          | m <sup>2</sup> |         |         |
|                   |                     | 518                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 518.000 |         |
|                   |                     |                                                                                                                  |                | RAZEM   | 518.000 |
| 13<br>d.1.1<br>.4 |                     | Transport wywrotka 25 t                                                                                          | szt.           |         |         |
|                   |                     | 12                                                                                                               | szt.           | 12.000  |         |
|                   |                     |                                                                                                                  |                | RAZEM   | 12.000  |
| 14<br>d.1.1<br>.4 | KNR 1<br>0112-02    | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - z wykonaniem mapy powykonawczej                       | ha             |         |         |
|                   |                     | 0.5                                                                                                              | ha             | 0.500   |         |
|                   |                     |                                                                                                                  |                | RAZEM   | 0.500   |
| <b>1.1.5</b>      |                     | <b>Mała architektura</b>                                                                                         |                |         |         |

| Lp.               | Podstawa             | Opis i wyliczenia                                                                          | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
| 15<br>d.1.1<br>.5 | kalkulacja<br>własna | Zakup i montaż ławek z oparciem                                                            | szt  |         |        |
|                   |                      | 2                                                                                          | szt  | 2.000   |        |
|                   |                      |                                                                                            |      | RAZEM   | 2.000  |
| 16<br>d.1.1<br>.5 | kalkulacja<br>własna | Zakup i montaż koszy na odpadki                                                            | szt  |         |        |
|                   |                      | 7                                                                                          | szt  | 7.000   |        |
|                   |                      |                                                                                            |      | RAZEM   | 7.000  |
| 17<br>d.1.1<br>.5 | kalkulacja<br>własna | Zakup i montaż tablic edukacyjnych                                                         | szt  |         |        |
|                   |                      | 3                                                                                          | szt  | 3.000   |        |
|                   |                      |                                                                                            |      | RAZEM   | 3.000  |
| 18<br>d.1.1<br>.5 | kalkulacja<br>własna | KALKULACJA WŁASNA - KONSERWACJA I MONTAZ TABLIC NAGROB-<br>KOWYCH W ISTNIEJĄCYM LAPIDARIUM | szt  |         |        |
|                   |                      | 15                                                                                         | szt  | 15.000  |        |
|                   |                      |                                                                                            |      | RAZEM   | 15.000 |
| 19<br>d.1.1<br>.5 | kalkulacja<br>własna | KALKULACJA WŁASNA - NADZUR ARCHEOLOGICZNY                                                  | szt  |         |        |
|                   |                      | 1                                                                                          | szt  | 1.000   |        |
|                   |                      |                                                                                            |      | RAZEM   | 1.000  |