

Odpowiedź na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

Remont instalacji sygnalizacji pożaru w budynku A w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych, znak sprawy: DKW.2232.3.2026

1. Prosimy o elektroniczne przekazanie kompletnego projektu SSP oglądanego podczas wizji, wszystkich jego zmian i uzgodnień rzeczoznawcy, dokumentacji powykonawczej, STWiORB, scenariusza pożarowego/IBP oraz aktualnych rzutów architektonicznych Pawilonu A.

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa oraz powykonawcza istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej jak również dokumentacja obiektu, ze względów bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej nie będzie udostępniana w formie elektronicznej ani przekazywana wykonawcom na etapie prowadzonego postępowania. Dokumentacja będzie udostępniana do wglądu podczas obowiązkowej wizji lokalnej w zakresie niezbędnym do zapoznania się z przedmiotem zamówienia i przygotowania oferty. Kompletną dokumentację niezbędną do realizacji zamówienia Zamawiający przekaze wybranemu Wykonawcy po zawarciu umowy

2. Prosimy podać datę, autora, numer uprawnień, rewizję i status projektu określanego podczas wizji jako dokument z około 2006 r.: wiążący projekt wykonawczy czy wyłącznie materiał informacyjny.

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa istniejącego systemu SSP pochodząca z około 2006r. jest jedyną dokumentacją projektową istniejącego systemu, którą zamawiający posiada. Dane dotyczące autora dokumentacji, w tym jego imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące, znajdujące się w dokumentacji, nie są przedmiotem odrębnego udostępnienia w ramach niniejszego postępowania. Dokumentacja może zostać udostępniona do wglądu podczas obowiązkowej wizji lokalnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w jednostce. Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania stanu istniejącego oraz opracowania dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania przebudowy systemu SSP zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

3. Prosimy o aktualne rzuty powykonawcze uwzględniające wszystkie ścianki działowe, zmiany funkcji pomieszczeń, drogi ewakuacyjne, urządzenia podstropowe i inne przeszkody; prosimy też wskazać, kto wykonuje brakującą inwentaryzację

Zamawiający informuje, że nie dysponuje aktualną dokumentacją powykonawczą obejmującą wszystkie elementy wskazane w pytaniu. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnej wizji lokalnej oraz uwzględnienia wynikającej z niej warunków w przygotowywanej ofercie i realizacji zamówienia.

4. Prosimy wskazać dokładną edycję norm i wytycznych, według których ma zostać wykonany nowy projekt, w szczególności czy podstawą jest PKN-CEN/TS 54-14:2020- 09.

Nowy system należy zaprojektować, wykonać, uruchomić i odebrać zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu realizacji zamówienia.

5. Prosimy potwierdzić, że projekt techniczny Wykonawcy ma zostać uzgodniony przed rozpoczęciem robót z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, oraz wskazać stronę ponoszącą koszt i termin uzgodnienia. Czy zwiększenie zakresu wynikające z aktualnego projektu, w szczególności dodatkowe czujki, ROP, moduły, trasy i przejścia, pozostanie ryzykiem ryczałtowym Wykonawcy, czy będzie podstawą zmiany wynagrodzenia i terminu?

Koszty opracowania dokumentacji, uzgodnień, wymaganych opinii, pomiarów, inwentaryzacji oraz wszystkich innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania, uruchomienia i odbioru kompletnego systemu SSP ponosi Wykonawca i powinny one zostać uwzględnione w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania kompletnego i prawidłowo funkcjonującego systemu SSP, wynikające z SWZ, obowiązujących przepisów, norm, zasad wiedzy technicznej oraz warunków możliwych do ustalenia podczas obowiązkowej wizji lokalnej.

6. Czy zwiększenie zakresu wynikające z aktualnego projektu, w szczególności dodatkowe czujki, ROP, moduły, trasy i przejścia, pozostanie ryzykiem ryczałtowym Wykonawcy, czy będzie podstawą zmiany wynagrodzenia i terminu?

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej wszystkie elementy, urządzenia, materiały i roboty niezbędne do wykonania kompletnej i prawidłowo funkcjonującej przebudowy SSP w Pawilonie A, wynikające z obowiązujących przepisów, norm, zasad wiedzy technicznej oraz przeprowadzanej wizji lokalnej.

7. Prosimy umożliwić pełną inwentaryzację wysokości pomieszczeń H, wysokości podciągów h, szerokości i rozstawów D, liczby kieszeni, ścianek oraz przeszkód podstropowych dla każdej kondygnacji

Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie niezbędnej inwentaryzacji podczas wizji lokalnej, w zakresie pozwalającym na prawidłowe określenie warunków technicznych oraz przygotowanie oferty.

8. Czy 193 czujki pozostają bezwzględny minimum kontraktowym także wtedy, gdy aktualny projekt wykaże inną liczbę lub inne rozwiązanie zapewniające równoważne pokrycie?
9. Czy Zamawiający zaakceptuje liczbę czujek wyznaczoną z aktualnej geometrii i uzgodnionego projektu, także jeżeli będzie ona wyższa niż 193 sztuki; kto poniesie koszt różnicy?

Zamawiający wyjaśnia, że wskazana w SWZ liczba 193 czujek pożarowych odpowiada liczbie istniejących czujek przeznaczonych do remontu/wymiany i nie stanowi bezwzględnej minimalnej liczby czujek, jaka musi zostać zastosowana w nowym systemie. Ostateczna liczba oraz rozmieszczenie czujek powinny wynikać z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej, przeprowadzonej inwentaryzacji stanu istniejącego oraz obowiązujących przepisów, norm i zasad wiedzy technicznej.

10. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne z czujkami liniowymi albo systemem zasysającym, pod warunkiem wykazania równoważności, uzgodnienia rzeczoznawcy i akceptacji producenta?

Zamawiający nie wymaga zastosowania czujek liniowych ani systemu zasysającego. Dopuszcza się ich zastosowanie, jeżeli wynika to z opracowanej dokumentacji technicznej i jest zgodne z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

11. Jeżeli Zamawiający dopuści czujki liniowe, czy wyrazi zgodę na obniżenie liczby 193 czujek punktowych o zakres rzeczywiście zastąpiony rozwiązaniem liniowym?

Zgodnie z odpowiedzią na pytania 8, 9 i 10.

12. Czy Zamawiający oczekuje albo dopuszcza przewierty przez podciągi dla torów optycznych? Jeżeli tak, prosimy o dokumentację konstrukcji, klasę betonu, rysunki zbrojenia, wymaganą odporność ogniową i wskazanie, kto finansuje ekspertyzę, skanowanie, projekt, przewierty i odtworzenia.

Zamawiający nie wymaga zastosowania czujek liniowych (torów optycznych), w związku z czym nie określa konieczności wykonywania przewiertów przez podciągi na potrzeby takiego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiego rozwiązania, w takim przypadku przewierty wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym. Resztę informacji Zamawiający przekaze podczas wizji lokalnej z względów bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej, o ile jest w ich posiadaniu.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przejść i przewiertów w sposób zapewniający zachowanie właściwości zachowanie właściwości technicznych i użytkowych elementów budynku oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiednich rozwiązań zapewniających zachowanie wymaganej odporności ogniowej przegrody.

13. Czy dla wariantu liniowego Zamawiający wymaga pisemnego stanowiska producenta dotyczącego pracy wiązki przez serię otworów oraz prób odbiorczych z użyciem dymu testowego w każdej reprezentatywnej kieszeni?

Zamawiający nie wymaga zastosowania czujek liniowych. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązania liniowego Zamawiający nie wymaga zgody producenta dotyczącej prowadzenia wiązki przez serię otworów. Wykonawca zobowiązany jest jednak do zastosowania rozwiązania zgodnego z dokumentacją techniczną producenta, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz do przeprowadzenia wymaganych prób i czynności odbiorowych zgodnie z wymaganiami producenta stosowanych urządzeń.

14. Prosimy o kompletny wykaz istniejących urządzeń per kondygnacja/strefa: czujki, ROP, sygnalizatory, moduły I/O, izolatory, zasilacze, elementy sterujące i urządzenia transmisji alarmu.

Zamawiający nie udostępnia szczegółowego wykazu wszystkich urządzeń systemu SSP z podziałem na kondygnacje i strefy. Stan istniejący może zostać zweryfikowany podczas obowiązkowej wizji lokalnej. W ramach przebudowy Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu lub wymiany wszystkich elementów niezbędnych do wykonania kompletnego i prawidłowo funkcjonującego systemu SSP.

15. Ile ROP należy zdemontować, dostarczyć, zamontować lub przenieść oraz czy ich lokalizacje mają zostać dostosowane do aktualnych dróg ewakuacyjnych?

Zamawiający informuje, że w budynku Pawilon A istnieje obecnie 16szt. ręcznych ostrzegaczy pożarowych. W ramach remontu należy wszystkie istniejące ROP-y urządzeniami dostosowanymi do projektowanego systemu SSP.

16. Prosimy o aktualne rzuty dróg ewakuacyjnych, klatek, wyjść końcowych, przejść kontrolowanych i drzwi pozostających w stanie zamkniętym, wraz ze strategią alarmowania i ewakuacji osadzonych.

Zamawiający informuje, że aktualne rzuty dróg ewakuacyjnych, klatek, wyjść końcowych, przejść kontrolowanych i drzwi pozostających w stanie zamkniętym, wraz ze strategią alarmowania i ewakuacji osadzonych, ze względów bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej nie będzie udostępniana w formie elektronicznej ani przekazywana wykonawcom na etapie prowadzonego postępowania. Dokumentacja będzie udostępniana do wglądu podczas obowiązkowej wizji lokalnej w zakresie niezbędnym do zapoznania się z przedmiotem zamówienia i przygotowania oferty. Kompletną dokumentację niezbędną do realizacji zamówienia Zamawiający przekaze wybranemu Wykonawcy po zawarciu umowy

17. Jakie zabezpieczenia przed przypadkowym lub celowym uruchomieniem ROP są dopuszczone i czy zostały uzgodnione z rzeczoznawcą oraz właściwym organem?

Zabezpieczenie ROP przed przypadkowym lub nieuprawnionym uruchomieniem należy wykonać w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, normami, dokumentacją techniczną zastosowanych urządzeń oraz zasadami wiedzy technicznej, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania jednostki penitencjarnej.

18. Prosimy wskazać minimalny zapas adresów, wolnych linii/pętli, prądu pętli oraz rezerwy rozbudowy po uwzględnieniu ROP, modułów, izolatorów i wszystkich innych elementów.

Wykonawca zobowiązany jest dobrać centralę, pętlę, linie, zasilacze oraz pozostałe elementy SSP w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie systemu oraz wymagany zapas techniczny z obowiązujących przepisów, norm, dokumentacji producenta i zasadami wiedzy technicznej.

19. Prosimy podać dokładne modele, numery seryjne, rok produkcji i wersje oprogramowania wszystkich istniejących central oraz paneli wyniesionych.

20. Prosimy o wykaz kart pętlowych, modułów sieciowych, konwerterów, paneli, zasilaczy i elementów liniowych wraz z ich adresami i obciążeniem

Stan istniejących urządzeń może zostać zweryfikowany podczas obowiązkowej wizji lokalnej.

21. Czy docelowym rozwiązaniem ma być pozostanie w rodzinie POLON 4000/POLON 4900, etapowa migracja do POLON 6000 czy pełna migracja całego kompleksu?

22. Jeżeli wymagany jest POLON 6000, czy zakres obejmuje wymianę/modernizację centrali w budynku głównym, panelu wyniesionego i pozostałych węzłów poza Pawilonem A?

Zamawiający informuje, że na etapie postępowania nie wskazuje konkretnego producenta ani modelu centrali sygnalizacji. Dobór centrali należy do Wykonawcy i powinien wynikać z

opracowanej dokumentacji technicznej oraz przyjętego rozwiązania systemowego. Zastosowana centrala musi spełniać wymagania określone w SWZ, obowiązujące przepisy i normy oraz zapewniać prawidłową współpracę z projektowanym systemem SSP i możliwość integracji z istniejącymi centralami funkcjonującymi w jednostce.

23. Jakie funkcje ma realizować integracja z budynkiem głównym: pełną obsługę sieciową, panel wyniesiony, czy tylko zbiorcze sygnały alarm/uszkodzenie?

Zamawiający wymaga przekazywania co najmniej sygnałów alarmu pożarowego oraz uszkodzenia/awarii systemu.

24. Prosimy o kompletną matrycę sygnałów/statusów, miejsce ich prezentacji oraz wskazanie dopuszczalnych działań: podgląd, potwierdzenie, kasowanie, sterowanie i blokowanie.

Szczegółowa konfiguracja możliwych sygnałów i statusów powinna zostać określona w dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę i uzgodniona z Zamawiającym.

25. Czy Zamawiający wymaga pisemnego potwierdzenia producenta całej konfiguracji oraz oceny kompatybilności zgodnie z PN-EN 54-13?

Jeżeli dla zastosowanego rozwiązania wymagane jest potwierdzenie kompatybilności przez producenta, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania takiego potwierdzenia na własny koszt.

26. Czy Zamawiający udostępni konfiguracje źródłowe, hasła, licencje, kopie programów central, historię konserwacji i wykaz usterek?

Zamawiający na obecnym etapie postępowania nie udostępnia haseł, danych dostępowych, konfiguracji źródłowych ani innych informacji umożliwiających dostęp do systemów. Dane niezbędne do wykonania integracji zostaną udostępnione Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w jednostce.

27. Jaki wymagany jest czas autonomii w dozorze i alarmie oraz skąd i jaką trasą ma zostać doprowadzone dedykowane zasilanie 230 V centrali?

Sposób zasilania centrali oraz ewentualna konieczność wykonania lub przebudowy zasilania 230V należy określić na etapie opracowania dokumentacji technicznej, po zweryfikowaniu istniejących warunków zasilania jeżeli okaże się obecnie istniejąca nie spełnia wymogów. Wymagana autonomia powinna zostać zapewniona zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wymaganiami producenta zastosowanych urządzeń oraz zasadami wiedzy technicznej. Dobór pojemności i liczby akumulatorów należy do Wykonawcy i powinien wynikać z opracowanej dokumentacji technicznej oraz bilansu obciążenia systemu.

28. Prosimy potwierdzić, że wszystkie przewody SSP podlegają wymianie, a zalecenie użycia istniejących ścieżek dotyczy wyłącznie tras/korytarza instalacyjnego, nie pozostawienia starych przewodów.

Zamawiający potwierdza, że przewody SSP objęte przebudową podlegają wymianie. Istniejące trasy/ koryta mogą zostać wykorzystane jeżeli ich stan techniczny i parametry pozwalają na prawidłowe wykonanie remontowanej instalacji. Istniejących, nieczynnych

przewodów SSP nie ma konieczności demontowania i usuwania o ile nie kolidują one z wykonywaną instalacją zagrożenia lub niezgodności.

29. Prosimy podać typy i napięcia kabli energetycznych oraz SSP w istniejących korytach, poziomy izolacji, przekroje i stopień wypełnienia koryt, istniejące przegrody i wyniki oceny EMC/separacji.

Szczegółowa weryfikacja istniejących tras i warunków prowadzenia przewodów należy do Wykonawcy i może zostać dokonana podczas obowiązkowej wizji lokalnej.

30. Czy w miejscach, gdzie istniejąca trasa nie spełnia wymagań, Zamawiający potwierdza wykonanie odrębnej trasy SSP albo certyfikowanej przegrody/odrębnej komory?

W przypadku gdy istniejąca trasa nie zapewnia możliwości prawidłowego wykonania instalacji SSP, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania odpowiedniej nowej trasy po uzgodnieniu jej z Zamawiającym.

31. Czy zapis „nowe trasy tylko podtynkowo” obowiązuje we wszystkich pomieszczeniach, czy dopuszczone będą niezależne, certyfikowane trasy natynkowe tam, gdzie bruzdowanie jest technicznie lub organizacyjnie nieuzasadnione?

Zamawiający informuje, że jest możliwość wykonania linii zasilających sygnalizatory pożarowe w sposób natynkowy przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych dróg o ile pozwala na to sposób montażu oraz przepisów i norm.

32. Prosimy określić orientacyjne długości nowych tras, dopuszczalne strefy bruzdowania/przewiertów, liczbę przejść pożarowych oraz standard odtworzenia tynku, koloru, glazury i innych okładzin.

Zamawiający nie określa orientacyjnej długości nowych tras ani liczby niezbędnych przejść przez przegrody, ponieważ ich ilość i przebieg będą wynikały z przyjętego przez Wykonawcę rozwiązania technicznego oraz rzeczywistego stanu obiektu. Zamawiający wyjaśnia, że wymóg odtworzenia pomieszczeń do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót obejmuje usunięcie skutków prowadzonych prac, w szczególności odtworzenia miejsc po wykonanych bruzdach, przepustach oraz innych ingerencjach w przegrody budowlane. Zamawiający nie wymaga pełnego malowania ciągów komunikacyjnych ani pomieszczeń.

33. Prosimy wskazać na planie przebieg trasy między Pawilonem A, a budynkiem głównym: początek, koniec, długość wraz z pionami, studnie, średnice i zajętość Arotów, łuki, przewężenia i miejsca wejścia do budynków.

Szczegółowy przebieg połączenia pomiędzy Pawilonem A, a istniejącą infrastrukturą SSP może zostać zweryfikowany przez Wykonawcę podczas wizji lokalnej.

34. Czy istnieje drożny, wolny i wydzielony AROT przeznaczony dla SSP; czy Zamawiający umożliwi próbę drożności i przeciągnięcie pilota przed związaniem ceną?

35. Jeżeli wolnego przepustu nie ma, czy ryczałt ma obejmować nowy wykop/przewiert, rurę, studnie, geodezję, odtworzenie nawierzchni i zieleni oraz prace w strefach chronionych?

Zamawiający informuje, że istnieje tunel podziemny dla przewodów, który powstał rok temu na potrzeby poprowadzenia instalacji światłowodowej. Zamawiający umożliwi próbę drożności podczas wizji lokalnej.

36. Czy połączenie ma być miedziane czy światłowodowe, jakie interfejsy i redundancję należy zapewnić oraz czy wymagana jest fizycznie odrębna droga dla torów redundantnych?

Zamawiający informuje, że nie narzuca konkretnego rozwiązania medium transmisyjnego, sposób wykonania połączenia należy dobrać w ramach opracowanej dokumentacji technicznej z uwzględnieniem możliwości technicznych. Zamawiający nie wyklucza możliwości wykorzystania istniejących instalacji.

37. Jak ma być zapewniona ciągłość ochrony pożarowej podczas demontażu i migracji: dopuszczalne czasy wyłączeń, etapowanie, dozór zastępczy/fire-watch i odbiory częściowe?

Ewentualne wyłączenia poszczególnych elementów lub części systemu mogą być prowadzone wyłącznie w uzgodnieniu z Zamawiającym i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w jednostce. Sposób zabezpieczenia obiektu na czas prowadzenia prac powinien być każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym.

38. Prosimy potwierdzić, że sterowania klapami, wentylacją, PWP, oddymianiem, transmisją do monitoringu/PSP i innymi odrębnymi urządzeniami nie należą do zakresu; jeśli należą — prosimy o pełną matrycę I/O.

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje sterowania ani integracji z klapami oddymiającymi, wentylacją, systemami oddymiania ani innymi tego rodzaju urządzeniami. W obiekcie urządzenia te funkcjonują niezależnie od systemu SSP objętego niniejszym zamówieniem.

39. Prosimy określić rzeczywiste godziny pracy, maksymalną liczbę równoległych ekip i stref, zasady dostępu do cel i pomieszczeń, czas odpraw oraz gwarantowaną dostępność eskorty funkcjonariusza.

Zamawiający informuje, że prace montażowe mogą być prowadzone w dni robocze, w godzinach 8⁰⁰ 16⁰⁰, szczegółowe zasady organizacji prac zostaną przekazane Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Pracownicy Wykonawcy będą przebywać na terenie jednostki pod opieką/nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej.

40. Kto i w jakim terminie zatwierdza koncepcję i projekt — Zamawiający, rzeczoznawca, projektant branżowy, konstruktor i producent — oraz czy czas tych uzgodnień automatycznie przesuwają termin 31.12.2026?

Czas potrzebny na opracowanie i uzgodnienie dokumentacji nie powoduje automatycznego przesunięcia terminu realizacji określonego w SWZ. Wykonawca powinien uwzględnić czas niezbędny na opracowanie i uzgodnienie dokumentacji w harmonogramie zamówienia. Ewentualna zmiana z terminu może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w umowie i obowiązujących przepisach prawa. Wymagane przepisami uzgodnienia odnośnie zatwierdzeń dokumentacji powykonawczej Wykonawca powinien uwzględnić w harmonogramie przedstawionym Zamawiającemu, ze strony Zamawiającego harmonogram zatwierdza powołana komisja przetargowa.

41. Prosimy zmienić §13 projektu umowy tak, aby dodatkowe urządzenia i trasy wynikłe z nieaktualnej lub błędnej dokumentacji mogły skutkować odpowiednią zmianą wynagrodzenia, nie tylko terminu.

Zamawiający informuje, że na etapie postępowania udostępnił Wykonawcom wzór umowy, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Wzór umowy może zostać odpowiednio uzupełniony i zredagowany przez jej podpisanie. Ewentualne zmiany postanowień umowy będą dokonywane z zachowaniem obowiązujących przepisów PZP oraz zasad określonych w SWZ i we wzorze umowy.

42. Czy Zamawiający dopuści płatności częściowe po zatwierdzonych etapach lub dostawach, skoro obecny §7 przewiduje jedną płatność dopiero po odbiorze końcowym i 30-dniowym terminie płatności?

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza płatności częściowych. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie rozliczone zgodnie z zasadami określonymi w SWZ oraz wzorze umowy, po wykonaniu i odbiorze przedmiotu zamówienia.

43. Prosimy sprostować kryteria oceny: SWZ podaje jednocześnie 60% i 70% dla ceny oraz 20 i 40 punktów za gwarancję co najmniej 60 miesięcy

Zamawiający informuje, że w treści SWZ wystąpił błąd redakcyjny dotyczący kryteriów oceny ofert. Prawidłowy podział wynosi:

- Cena 60%
- Okres gwarancji 40%

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SWZ w zakresie kryteriów oceny ofert, tak aby treść dokumentacji postępowania jednoznacznie wskazywała powyższy sposób oceny ofert.

44. Czy wymóg naprawy w 48 godzin oznacza skuteczne usunięcie awarii czy podjęcie interwencji oraz czy obowiązuje przez cały zaoferowany okres 60 miesięcy?

Zamawiający wyjaśnia, że określony w pkt 3.4 SWZ wymóg realizacji naprawy w terminie 48 godzin od momentu zgłoszenia oznacza podjęcie działań zmierzających do skutecznego usunięcia awarii i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu, a nie wyłącznie podjęcie interwencji lub rozpoczęcie czynności serwisowych, chyba że złożoność, charakter lub zakres awarii w terminie 48 godzin będzie obiektywnie niemożliwy. Wymóg ten obowiązuje przez cały zaoferowany okres.

45. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert z 6 sierpnia 2026 r., godz. 10:00 o czas niezbędny do uzyskania odpowiedzi, ponownej inwentaryzacji i rzetelnej kalkulacji.

Zamawiający informuje, że termin został wydłużony do dnia 20.08.2026r.

Z upoważnienia DYREKTORA
Zakładu Kamieniołomu w Rybitwach Starych
Z-ca DYREKTORA
pplk mjr Przemysław Czajkowski
.....
(Kierownik Zamawiającego)