

Odpowiedź na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

Remont instalacji sygnalizacji pożaru w budynku A w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych, znak sprawy: DKW.2232.3.2026

1. Ilości i rodzaje urządzeń: Czy podane w SWZ ilości elementów wynikają z gotowej koncepcji lub projektu, na podstawie którego mamy wykonać instalację? Czy w przypadku przygotowywania koncepcji przez Wykonawcę podane ilości i rodzaje urządzeń mogą ulec zmianie?

Zamawiający informuje, że wskazane w SWZ ilości i rodzaje urządzeń stanowią minimalne wymagania oraz podstawę do przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ oraz obowiązującymi przepisami i normami. W przypadku gdy opracowana koncepcja wykaże konieczność zastosowania dodatkowych elementów lub urządzeń w celu zapewnienia prawidłowego działania systemu oraz spełnienia obowiązujących przepisów i norm, ich zastosowanie leży po stronie Wykonawcy. Niedopuszczalne jest natomiast zmniejszenie liczby lub zmiana rodzaju urządzeń poniżej wymagań określonych w SWZ bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

2. Dokumentacja: Czy Zamawiający udostępni projekty architektoniczne lub projekt, na podstawie którego określono ilości elementów w zapytaniu?

Zamawiający informuje, że dokumentacja będzie dostępna do wglądu podczas wizji lokalnej.

3. Zakres demontażu: Jaki jest dokładny zakres urządzeń i elementów przewidzianych do demontażu w ramach tego zamówienia? Proszę o podanie dokładnych ilości urządzeń i elementów przewidzianych do demontażu.

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 3.1 SWZ przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, demontaż, wdrożenie i integrację systemu wykrywania i sygnalizowania pożarowego w budynku A. W ramach zamówienia przewidziano wymianę istniejącego systemu obejmującego 193 czujki oraz 1 centralę sygnalizacji pożaru. Ponadto, zgodnie z pkt 3.1 ppkt 3 lit. c i d SWZ, wymianie podlegają przewody oraz inne części niezbędne do wykonania montażu i uruchomienia systemu.

4. Wizja lokalna: W pkt 3.7 SWZ znajduje się informacja, że wizja lokalna jest wymagana, natomiast w Rozdziale 23 jest zapis, że Zamawiający jej nie wymaga. Proszę o informację, czy udział w wizji jest obowiązkowy.

Zamawiający informuje, że udział w wizji lokalnej jest obowiązkowy. Zapis w rozdziale 23 SWZ wskazujący na brak obowiązku odbycia wizji lokalnej, stanowi omyłkę redakcyjną. Wiążące pozostają postanowienia pkt 3.7 SWZ, zgodnie z którymi przeprowadzenie wizji lokalnej jest wymagane.

5. Akumulatory: Proszę o potwierdzenie, że zapis o braku gwarancji dotyczy wyłącznie dostarczanych akumulatorów.

Zamawiający potwierdza, że zapis zawarty w pkt 3.2 lit d SWZ dotyczący braku gwarancji odnosi się wyłącznie do dostarczanych akumulatorów. Pozostałe elementy przedmiotu zamówienia są objęte gwarancją zgodnie z pkt 3.4 SWZ.

6. Warunki realizacji: Proszę o informację, w jakich godzinach możliwe będzie prowadzenie prac montażowych w Pawilonie A oraz jakie procedury/weryfikacje formalne musimy spełnić w stosunku do pracowników i sprzętu wnoszonego na teren.

Zamawiający informuje, że prace będą mogły być prowadzone w dni robocze w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i organizacji funkcjonowania jednostki penitencjarnej. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia będzie zobowiązany do przekazania danych pracowników przewidzianych do wykonywania prac oraz wykazu sprzętu i narzędzi wnoszonych na teren jednostki. Szczegółowe zasady wstępu na teren Zakładu Karnego oraz procedury związane z wnoszeniem sprzętu zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Pracownicy Wykonawcy będą przebywać na terenie jednostki pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej, z uwagi na specyfikację jednostki penitencjarnej przemieszczanie się pracowników może być ograniczone i odbywać się zgodnie z poleceniami funkcjonariuszy nadzorujących.

7. Odtworzenie pomieszczeń: Czy wymóg odtworzenia pomieszczeń obejmuje wyłącznie zaprawienie bruzd/przepustów kablowych, czy również pełne malowanie ciągów komunikacyjnych/pomieszczeń po pracach instalacyjnych?

Zamawiający wyjaśnia, że wymóg odtworzenia pomieszczeń do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót obejmuje usunięcie skutków prowadzonych prac, w szczególności odtworzenia miejsc po wykonanych bruzdach, przepustach oraz innych ingerencjach w przegrody budowlane, dopuszcza się prowadzenie nowych tras tylko podtynkowo z uprzednim ustaleniem ich przebiegu z Zamawiającym, nie wymagane jest aby demontować przewody istniejącej już instalacji sygnalizacji pożaru, które są podtynkowo. Zamawiający nie wymaga pełnego malowania ciągów komunikacyjnych ani pomieszczeń.

8. Zakres integracji: Czy nowa centrala SSP ma zostać zintegrowana z jakimkolwiek istniejącym systemem nadrzędnym/wizualizacją (np. na stanowisku Dowódcy Zmiany) oraz czy system ma realizować sterowania pożarowe (np. klapy dymowe, wentylacja, zasilanie)?

Zamawiający wyjaśnia, że nowy system sygnalizacji pożaru musi zostać zintegrowany z istniejącymi instalacjami, zapewniając przekazywanie informacji o stanie systemu zgodnie z funkcjonalnością obecnie eksploatowanego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje integracji ani realizacji sterowań urządzeniami przeciwpożarowymi, które funkcjonują jako odrębne systemy.

9. Czy czujki które należy zdemontować to czujki izotopowe?

Zamawiający informuje, że istniejące czujki przewidziane do demontażu nie są czujkami izotopowymi. W obiekcie zainstalowane są optyczne czujki dymu.

10. Czy budynek "A" to budynek z osadzonymi czy budynek biurowy?

Zamawiający informuje, że budynek „A” jest pawilonem mieszkalnym, w którym przebywają osadzeni.


DIREKTOR
Zakładu Karnego w Przemyślu Starym
por. Przemysław Kusinski

.....
(Kierownik Zamawiającego)