

Przedmiar robót

Modernizacja Magazynu Obrony Cywilnej w Sułkowicach

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.				
1	KNR 4-01 0804/07	Rozebranie posadzki betonowej grubości ok. 10 cm	m2	88,55
2	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	8,855
3	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	8,855
4	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	8,855
2. Roboty posadzkowe				
5	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	88,55
6	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - 5 cm	m2	88,55
7	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro - wylewka cementowa gr 10 cm	m2	88,55
8	KNR 2-02 1102/03 dopłata 9x	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - 10 cm	m2	88,55
9	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	88,55
10	KNR-W 3 1010/01	Malowanie powierzchni poziomych betonowych lakierem i emalią chlorokauczukową - malowanie posadzki	m2	88,55
3. Ściany i sufit				
11	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 ze ścian.	m2	118,56
12	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m ze sufitu.	m2	42,55
13	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - ściany i sufit.	m2	161,11
14	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - lecz gruntowanie	m2	161,11
15	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - sufitów i ścian	m2	161,11
4. Stolarka				
16	KNR 0-19 0928/04	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielných z PCW o powierzchni ponad 1,0m2	m2	2
17	KNR 4-01 0708/02.1	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - naprawa ościeży okna	m	6
18	KNR 4-01 1204/06	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji - malowanie ościeży	m2	1,5
19	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 - demontaż drzwi bramowych ANALOGIA	m2	17,7
20	KNR 2-02 1205/05	Brama dwuskrzydłowa, stalowa, profilowa - 3030x3400, wykonana z paneli wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową o grubości 40 mm. Warstwa zewnętrzna - blacha stalowa, ocynkowana ogniowo, wykończona powłoką poliestrową. Ościeżnica, rama skrzydła i próg wykonane z kształowników stalowych o grubości ścianki 2 mm, ocynkowanych i lakierowanych proszkowo. Uszczelki umieszczone na całym obwodzie ramy i ościeżnicy. W komplecie jeden zamek z wkładką patentową, rygiel skrzydła biernego i stopery opadowe 9007 Kolor wypełnienia: 9007, Podział skrzydeł: 50/50 - ANALOGIA	m2	10,2
21	KNR 2-02 1205/05	Brama dwuskrzydłowa, stalowa, profilowa - 2480x3015, wykonana z paneli wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową o grubości 40 mm. Warstwa zewnętrzna - blacha stalowa, ocynkowana ogniowo, wykończona powłoką poliestrową. Ościeżnica, rama skrzydła i próg wykonane z kształowników stalowych o grubości ścianki 2 mm, ocynkowanych i lakierowanych proszkowo. Uszczelki umieszczone na całym obwodzie ramy i ościeżnicy. W komplecie jeden zamek z wkładką patentową, rygiel skrzydła biernego i stopery opadowe 9007 Kolor wypełnienia: 9007, Podział skrzydeł: 50/50 - ANALOGIA	m2	7,5
5. Remont instalacji wodociągowej				

Przedmiar robót

Modernizacja Magazynu Obrony Cywilnej w Sułkowicach

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
22	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	10
23	KNR 2-15 0104/03	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	10
24	KNR-W 2-15 0127/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach mieszkalnych	m	10
25	Kalkulacja indywidualna	Wymiana wpustu żeliwnego, podłogowego	szt	1
26	Kalkulacja indywidualna	Wymiana zlewozmywaka żeliwnego na ścianie, na zlewozmywak ze stali nierdzewnej o wymiarach, wraz z baterią, syfonem.	szt	1
6. Remont instalacji elektrycznej				
27	KNNR 5 0406/03	Montaż grzejników elektrycznych 1000 W - ANALOGIA	szt	2
28	Kalkulacja indywidualna	Remont instalacji elektrycznej, polegający na wymianie opraw elektrycznych naściennych - 6szt, montażu opraw ściennych sufitowych - 3 szt, wymianie gniazdek elektrycznych naściennych - szt. 4.	kpl	1
7. Wentylacja				
29	KNR 4-01 0208/02	Wykonanie otworu pod wentylację	szt	1
30	KNR 2-17 0152/01.1	Montaż kratki wentylacyjnych	szt	1
31	KNR 2-17 0206/02	Montaż wentylatora osiowego - ANALOGIA	szt	1
8. Remont kanału samochodowego				
32	KNR 4-01 0212/01	Rozkucie uszkodzonych fragmentów kanału - ANALOGIA	m3	0,5
33	KNR 4-01 0203/12	Naprawa ścian i dna kanału - ANALOGIA	m3	0,5
34	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przekrycia kanału z płyt betonowych	m2	4,275
9. Wyposażenie dodatkowe				
35	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż regałów magazynowych o wymiatach 2,0x2,0x0,50m	kpl	2