

1. Przedmiot zamówienia:

Budowa oświetlenia ulicznego Nowy Otok Południe - Etap 1 (tradycyjna linia zasilająca) – ul. Pogodna i ul. Radosna w Oławie

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2026.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

- a) Wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych dokumentacją projektową zatwierdzoną decyzją pozwolenia na budowę 395/2026 z dnia 08.06.2026r. oraz STWiOR, w tym wykonanie wszelkich robót budowlano-montażowych niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji obejmujących m.in: wykonanie robót przygotowawczych, wytyczenie trasy, wykonanie robót zabezpieczających, budowa linii kablowych oświetleniowych, wykonanie robót ziemnych, w tym m. in. wykopy punktowe i liniowe, przeciski lub przewierty sterowane pod infrastrukturą, posadowienie i montaż fundamentów pod słupy, układanie kabli, rur i bednarki w rowie kablowym, osypanie fundamentów, zasypanie wykopów z zagęszczeniem, stawianie słupów, montaż wysięgników i opraw, prace łączeniowe w słupach, wykonanie prób urządzeń i instalacji oraz pomiarów w zgodności z dokumentacją projektową oraz wg obowiązujących norm, przepisów, opisanie słupów, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, wykonanie prac odtworzeniowych i porządkowych.
- b) Przeprowadzenia badań archeologicznych - w razie konieczności.
- c) Dokonania wszelkich wymaganych zgłoszeń administracyjnych związanych z rozpoczęciem i zakończeniem robót, w tym do uzyskania braku sprzeciwu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) oraz do uzyskania wymaganych odbiorów i dokonania uzgodnień z podmiotami wskazanymi w dokumentacji projektowej, decyzjach administracyjnych oraz ustaleniach narady koordynacyjnej. Wszelkie obowiązki i koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
- d) Zapewnienie obsługi nadzoru geodezyjnego.
- e) Zapewnienie przy realizacji przedmiotu zamówienia kierownika budowy.
- f) Sporządzenie operatu kolaudacyjnego.

3. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, STWiORB opracowanymi na potrzeby niniejszego zamówienia.

4. Wszystkie roboty budowlano - montażowe zostaną wykonane z materiałów budowlanych i urządzeń zapewnionych przez Wykonawcę. Materiały i urządzenia stosowane przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo budowlane oraz wymaganiom stawianym przez stosowne dla zakresu prac normy i wytyczne techniczne. Wszystkie materiały użyte posiadać obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5. Roboty należy prowadzić zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami i przepisami BHP.

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia, w tym m. in. robót przygotowawczych, zabezpieczających, rozbiórkowych i demontaży wraz z wywozem i utylizacją odpadów oraz robót porządkowych i odtworzeniowych.

7. W razie konieczności Wykonawca zaktualizuje uzgodnienia, zgłoszenia, decyzje, zgody, dokona wymaganych zgłoszeń, uzyska wymagane uzgodnienia, zgody decyzje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Wykonawca zlokalizuje właścicieli sieci i zapewni nadzory nad sieciami przez osoby wskazane przez gestorów sieci, a w razie konieczności pozyska uzgodnienia, opinie decyzje. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych Wykonawca powiadomi wszystkich użytkowników obcych sieci i zlokalizuje z nimi w terenie położenie uzbrojenia, uzgodni warunki prowadzenia robót oraz nadzór

nad ich przebiegiem.

9. Usunięcie wszystkich kolizji, w tym z istniejącą infrastrukturą, kolizji na sieciach i urządzeniach oraz liniach ziemnych i napowietrznych jest po stronie Wykonawcy.
10. Organizacja prac prowadzona będzie w sposób niekolidujący z sąsiadującą infrastrukturą, w tym nieutrudniający dostępu do nieruchomości, nieruchomości sąsiednich i ich użytkowników oraz służb komunalnych i ratunkowych. Organizacja robót powinna umożliwić wykonywanie prac bez wstrzymywanie ruchu na drodze.
11. Wykonawca odpowiada za przygotowanie, wygradzenie, zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie miejsca prowadzenia prac, terenu i placu budowy, ewentualnego zaplecza techniczno-materiałowego i socjalnego, w tym także organizację dojazdów i dojść do budowy niekolidujących z normalną eksploatacją, zorganizowania zastępczych tras przejazdu (dojazdu) i przejść, zapewnienie tymczasowej organizacji ruchu.
12. W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest również wykonać roboty demontażowe i przygotowawcze obejmujące demontaż istniejących słupów autonomicznych wraz z przeniesieniem kompletnych słupów oświetlenia autonomicznego w komplecie z panelami fotowoltaicznymi, oprawami i zestawem akumulator schowanych w gruncie. Słupy należy przenieść w wyznaczone miejsce na terenie miasta Oławy (do 8 km od miejsca demontażu) zgodnie wytycznymi.

.....
sporządził:

.....
zatwierdził: