
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: REMONT SALI INTEGRACYJNEJ W RAMACH PROGRAMU "ROZWÓJ
BEZ BARIER W SŁONECZNEJ KRAINIE ZMYŚŁU I UMYŚŁU"

ADRES INWESTYCJI: ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego 3, 19-300 Elk

NAZWA INWESTORA: Miejskie Przedszkole "Słoneczna ósemka" w Elku

ADRES INWESTORA: 19-300 Elk, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego 3,

WYKONAWCA:

INWESTOR:

REMONT SALI INTEGRACYJNEJ W RAMACH PROGRAMU "ROZWÓJ BEZ BARIER W SŁONECZNEJ SŁONECZNEJ KRAINIE ZMYŚŁU I UMYŚŁU"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT SALI INTEGRACYJNEJ W RAMACH PROGRAMU "ROZWÓJ BEZ BARIER W SŁONECZNEJ SŁONECZNEJ KRAINIE ZMYŚŁU I UMYŚŁU"					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
		2,000	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNNR 8 0225-05	Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową	kpl		
		2,000	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1	kalk. własna	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	kpl		
		3,000	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
5 d.1	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		$(2,48 * 2 + 1,90 * 2) * 2,20 - 0,8 * 2,0$	m2	17,672	
				RAZEM	17,672
6 d.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
		4,620	m2	4,620	
				RAZEM	4,620
7 d.1	KNR AT-17 0109-02	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 4 mm	m2		
		4,620	m2	4,620	
				RAZEM	4,620
8 d.1	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej (rozbiórka ścian działowych oraz poszerzenie otworów drzwiowych)	m3		
		$(3,50 + 3,0) * 2,8 * 0,14 + 0,4 * 2,8 * 2 * 0,14$	m3	2,862	
				RAZEM	2,862
9 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(10,07 + 37,51 + 6,88) * 3,0 - (1,75 * 1,75 * 5)$	m2	148,068	
				RAZEM	148,068
10 d.1	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych. Analogia. Rozebranie paneli nie nadających się do użytku R=50%, M=0	m2		
		37,51 + 10,07 + 6,88	m2	54,460	
				RAZEM	54,460
11 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
		poz.8 + poz.10 * 0,02 + (poz.5 + poz.6) * 0,03	m3	4,620	
				RAZEM	4,620
12 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m3		
		poz.11	m3	4,620	
				RAZEM	4,620

REMONT SALI INTEGRACYJNEJ W RAMACH PROGRAMU "ROZWÓJ BEZ BARIER W SŁONECZNEJ SŁONECZNEJ
KRAJNIE ZMYŚŁU I UMYSŁU"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Roboty budowlane i wykończeniowe			
13 d.2	KNR AT-43 0106-06	Ścianki działowe z płyt gipsowo- kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym	m2		
		$(2,19 + 1,45 + 0,965) * 3,00$ $-(0,90 * 2,00 * 2)$	m2 m2	13,815 -3,600	
				RAZEM	10,215
14 d.2	KNR AT-43 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.2	KNR 9-29 0304-01	Uzupełnienie szkieletu ścianek działowych z płyt gipsowo- kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2	m		
		$1,20 * 3,20 - 0,9 * 2,10$	m	1,950	
				RAZEM	1,950
16 d.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun - gruntowanie podłoża	m2		
		$37,51 + 10,07 + 6,88$	m2	54,460	
				RAZEM	54,460
17 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
		$54,46 * 3,0$	m2	163,380	
				RAZEM	163,380
18 d.2	KNR BC-02 0416-01	Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych	m2		
		$10,07 + 37,51 + 6,88$	m2	54,460	
				RAZEM	54,460
19 d.2	KNR 0-12 0829-04 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.b	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej Płytki o specjalnych wzorach. 3-4 kolory.	m2		
		$2,20 * (3,95 * 2 + 2,55 * 2) - 0,9 * 2,20 - 1,75 * 1,75$	m2	23,558	
				RAZEM	23,558
20 d.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		$0,90 * (3,95 * 2 + 2,55 * 2)$ $37,51 * 3,0 + 6,88 * 3,0$ $-(1,75 * 1,75 * 4 + 0,70 * 2,0 + 0,9 * 2,0 * 2)$	m2 m2 m2	11,700 133,170 -17,250	
				RAZEM	127,620
21 d.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		$10,07 + 37,51 + 6,88$	m2	54,460	
				RAZEM	54,460
22 d.2	KNR K-04 0306-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z tynku	m2		
		$0,35 * (1,75 * 3) * 5$	m2	9,188	
				RAZEM	9,188
23 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą lateksową (o podwyższonej odporności na ścieranie, posiadający atest łatwozmywalności) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		poz.20 + poz.22	m2	136,808	
				RAZEM	136,808
24 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą lateksową (o podwyższonej odporności na ścieranie, posiadający atest łatwozmywalności) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
		poz.21	m2	54,460	
				RAZEM	54,460
25 d.2	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		$10,07 + (2,55 * 2 + 3,95 * 2) * 2,20 - 0,90 * 2,0$	m2	36,870	
				RAZEM	36,870

REMONT SALI INTEGRACYJNEJ W RAMACH PROGRAMU "ROZWÓJ BEZ BARIER W SŁONECZNEJ SŁONECZNEJ KRAINIE ZMYŚŁU I UMYŚŁU"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.2	KNR 0-12II 1118-11 z.sz. 5.3.b z.sz. 5.4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną Płytki o specjalnych wzorach. Płytki gat.I.	m2		
		poz.25	m2	36,870	
				RAZEM	36,870
27 d.2	KNR BC-02 0125-07	Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej cementowej zaprawy Mapelastic na powierzchni pionowej, warstwa grubości 2 mm - pom.mokre	m2		
		2,20 * (3,95 * 2 + 2,55 * 2) - 1,75 * 1,75 - 0,90 * 2,0	m2	23,738	
				RAZEM	23,738
28 d.2	KNR BC-02 0125-11	Ułożenie taśmy uszczelniającej styk ściana- ściana	m		
		(2,55 * 2 + 3,95 * 2) - 0,9	m	12,100	
				RAZEM	12,100
29 d.2	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa pionów instalacji sanitarnych płytami gipsowo-kartonowymi GKW 12,5 mm na rusztach metalowych, 1- warstwowo	m2		
		2,55 * 3,0	m2	7,650	
				RAZEM	7,650
30 d.2	KNKRB 2 1003-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 7	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.2	KNKRB 2 1002-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne	m2		
		0,9 * 2,0 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
32 d.2	wycena indywidualna	Wykonanie 3 kabin WC z płyt HPL o wysokości min. 2,0 m	m2		
		2,0 * (1,1 * 3 + 0,85 * 3)	m2	11,700	
				RAZEM	11,700
33 d.2	KNNR 2 1206-01 analogia	Posadzka z wykładziny PCV gr. 2,00mm Bf1s1 klasy 34 wzór drewna	m2		
		37,51 + 6,88	m2	44,390	
				RAZEM	44,390
34 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.33	m2	44,390	
				RAZEM	44,390
3		URZĄDZENIA SANITARNE			
35 d.3	KSNR 4 0212 -02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą	kpl.		
		3,000	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
36 d.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		3,000	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
37 d.3	KNR 2-02 1218-03	Uchwyty ze stali nierdzewnej polerowanej przy misce ustępowej	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.3	KNR 2-02 1218-03	Uchwyty ze stali nierdzewnej polerowanej przy umywalce	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.3	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra	szt.		
		1,000	szt.	1,000	

REMONT SALI INTEGRACYJNEJ W RAMACH PROGRAMU "ROZWÓJ BEZ BARIER W SŁONECZNEJ SŁONECZNEJ KRAJINIE ZMYŚŁU I UMYŚŁU"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
40 d.3	KNR-W 4-01 0921-15 analogia	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe; pojemnik przeznaczony do obiektów użyteczności publicznej, stalowy zamykany na klucz (satyna/chrom)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
41 d.3	KNR-W 4-01 0921-15 analogia	Dostawa i montaż pojemnika na mydło; pojemnik przeznaczony do obiektów użyteczności publicznej, stalowy zamykany na klucz (satyna/chrom)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
42 d.3	KNR-W 4-01 0921-15 analogia	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy; pojemnik przeznaczony do obiektów użyteczności publicznej, stalowy zamykany na klucz (satyna/chrom)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
43 d.3	KNR-W 4-01 0921-15 analogia	Dostawa i montaż szczotka wc; pojemnik przeznaczony do obiektów użyteczności publicznej, stalowy zamykany na klucz (satyna/chrom)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4		INSTALACJE WOD-KAN I ELEKTRYCZNE			
44 d.4	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		3	pode j.	3,000	
				RAZEM	3,000
45 d.4	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		3	pode j.	3,000	
				RAZEM	3,000
46 d.4	KNR-W 2-15 0208-01 z.sz.3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
		$2,550 + 3,95 + 0,5 * 3 + 1,0 * 3$	m	11,000	
				RAZEM	11,000
47 d.4	KNR-W 2-15 0208-09 z.sz.3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
		$2,55 + 1,50 + 3,95$	m	8,000	
				RAZEM	8,000
48 d.4	KNR 2- 15/GEBERIT 0306-01	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.4	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		6 + 3	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
50 d.4	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		19,300	m	19,300	
				RAZEM	19,300
51 d.4	KNR-W 2-15 0116-01 z.sz.3.4. 9903- 2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni	szt.		

REMONT SALI INTEGRACYJNEJ W RAMACH PROGRAMU "ROZWÓJ BEZ BARIER W SŁONECZNEJ SŁONECZNEJ
KRAINIE ZMYŚŁU I UMYŚŁU"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9,000	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
52 d.4	kalk. własna	Wykucie bruzd w ścianach oraz posadzkach oraz wykonanie przebić przez strop pod piony kanalizacyjne wraz z zaprawieniem bruzd	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.4	kalk. własna	Dostosowanie instalacji elektrycznej pod potrzeby remontowanej sali integracyjnej (bruzdy pod przewody oraz zaprawienie, gniazda, okablowanie, łączniki, oświetlenie)	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000