

"Aktualizacja projektu branży drogowej w zakresie ulicy Lipowej" w ramach zadania „Zielątkowo - projekt i budowa ul.Lipowej wraz z oświetleniem” zmiana organizacji ruchu

Identyfikator kosztorysu: SUCHY LAS UL.LIPOWA DROGA2

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2025-11-03 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Stała organizacja ruchu		
1	KNNR 6 702-1 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60,3mm	szt	8,00
2	KNNR 6 702-4 Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne A-7 ustęp pierwszeństwa przejazdu 1szt B-43 strefa ograniczonej prędkości 1szt B-44 koniec strefy ograniczonej prędkości 1szt D-1 droga z pierwszeństwem 2szt D-4a droga bez przejazdu 1szt D-6 przejście dla pieszych 2szt	szt	8,00
3	KNNR 6 705-5 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie P-10 przejście dla pieszych 1szt P-13 linia warunkowego zatrzymania 8m P-14 linia warunkowego zatrzymania 2,5m	m2	20,00
2	Roboty drogowe		
4	KNNR 6 101-3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie-jezdnie i zjazd 1321+31 1 352,00	m2	1 352,00
5	KNNR 6 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości chodników mechanicznie	m2	475,00
6	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI 1321+31+475 1 827,00	m2	1 827,00
7	KNNR 11 702-1 Warstwa geowłókniny geon 400 pod jezdnię z płyt ażurowych-kostka ekologiczna 2*1321,0 2 642,00	m2	2 642,00
8	KNNR 6 113-3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr.25cm	m2	1 321,00
9	KNNR 6 106-4 Warstwa grys 2/5 o grubości 4cm	m2	1 321,00
13	KNNR 6 502-3 Powierzchnia ażurowa z kostki ekologicznej gr.8cm	m2	1 321,00
11	KNNR 6 113-2 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr.20cm	m2	31,00
12	KNNR 6 502-3 Warstwa ścieralna zjazdów z kostki betonowej typu "cegła" koloru czerwonego gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	31,00
13	KNNR 6 113-5 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr.10cm	m2	475,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
14	KNNR 6 502-3 Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu „cegła” koloru szarego gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	475,00
15	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe proste o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	265,00
16	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe najazdowe o wym.15x22 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	265,00
17	KNNR 6 404-5 Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	238,00
18	KNNR 1 526-1 Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim 238,0*2,0*0,15	m3	71,40
19	KNNR 1 507-3 Obsianie trawą 238*2,0	m2	476,00

----- Koniec wydruku -----