

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 - Roboty w zakresie budowy linii energetycznych (np. dla linii kablowych)

NAZWA INWESTYCJI : "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów - Romanowo, na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki -Marszewice"

ADRES INWESTYCJI : Powiat Ciechanowski

INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie

ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. Mazowiecka 7

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Cezary Mikołajewski

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Grzegorz Stangreciak

DATA OPRACOWANIA : 03.2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

03.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn,	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
"USUNIĘCIE KOLIZJI ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ I BUDOWA KABLIOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RAMACH ZADANIA „ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1217W CIECHANÓW ROMANOWO NA ODCINKU OD UL. LESNEJ W CIECHANOWIE DO MIEJSCOWOŚCI RUTKI - MARSZEWICE"						
1			PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
d.1	KNNR 1 0111-01	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 2190	m m	2190,000	
					RAZEM	2190,000
2			PUCE MONT OWE			
d.2	KNNR 2-01 0701-0102	D.02.00.01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II 2190	m m	2190,000	
					RAZEM	2190,000
d.2	KNNR 5 0706-01	D.02.00.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 2190	m m	2190,000	
					RAZEM	2190,000
d.2	KNNR 5 0605-02	D.02.00.01	Montaż uziomów poziomych w Wkopie o głębokości do 0.6 m; kat. gruntu III 2190	m m	2190,000	
					RAZEM	2190,000
d.2	KNNR 5 0707-02	D-M-00.00.00	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 2190	m m	2190,000	
					RAZEM	2190,000
d.2	KNNR 4 120&03	D-M-00.00.00	Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych w gruntach kat.f-II 28	m m	28,000	
					RAZEM	28,000
d.2	KNNR 5 0713-02	D-M-00.00.00	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 455-203	m m	252,000	
					RAZEM	252,000
d.2	KNNR 2-01 0704-0203	D-M-00.00.00	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III, 2144	m m	2144,000	
					RAZEM	2144,000
d.2	KNNR 5 0903-01	D-M-00.00.00	Montaż i stawianie słupów linii elektroenergetycznej - pojedynczy o długości 7 m + wysięgnik 1/1 m - BUDOWA NOWYCH LAMP 61-22	słup słu	39,000	
					RAZEM	39 000
d.2	KNNR 9 0901-01	D-M-00.00.00	Demontaż istniejących słupów oświetlenia ulicznego 17	szt. szt.	17,000	
					RAZEM	17,000
d.2	5 0903-01	D-M-00.00.00	Montaż i stawianie słupów linii elektroenergetycznej - pojedynczy o długości 7 m + wysięgnik 1/1 m - ISTNIEJACE LAMPY OŚWIETLENIA 17	słup słu	17,000	
					RAZEM	17,000
d.2	KNNR 5 072&10 analogia	D-M-00.00.00	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 120	szt. szt.	120,000	
					RAZEM	120,000

13	KNR 5-08 d.2 0404-01 analogia	D-M-00.00.00	Montaż szam oświetlenia ulicznego SO	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1 000
14	KNR 5-08 d.2 0402-02 analogia	D-M-00.00.00	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów, bezpieczników	kpl.		
			1		1 ,000	
					RAZEM	1,000
15	KNR-W 508 d.2 0407-01 analogia	D-M-00.00.00	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłączniki nadprądowy 1-biegunowy	kpl.		
			1		1 ,000	
					RAZEM	1,000
3		PRACE POMIAROWE				
16	KNNR 5 d.3 13024)3	D-M-00.00.00	Badanie linii kablowej nN- kabel 4-2ytowy	odc.		
			56	odc.	56,000	
					RAZEM	56,000
17	KNNR 5 d.3 1304-01	D-M-00.00.00	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
			56	szt.	56,000	
					RAZEM	56,000
3		PRACE POMIAROWE				