

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek magazynowy OL i OC
ADRES INWESTYCJI : Id działki - 101701_2.0002.76/48.
INWESTOR : GMINA BIAŁA
ADRES INWESTORA : 98-350 Biała.
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Sparczyński
DATA OPRACOWANIA : VII 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
VII 2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa budynku magazynowego na cele ochrony ludności.						
1			Instalacje elektryczne.			
1.1			Kable i przewody			
1	Analiza własna		Demontaż starej instalacji wraz z rozdzielnią żeliwną.	kmpl		
d.1.1						
1			1	kmpl	1,000	
					RAZEM	1,000
2	KNNR d.1.1. N005-12-07-15-00		Wykucie bruzd w cegle	metr		
			180	metr	180,000	
					RAZEM	180,000
3	KNNR 5 d.1.1. 1208-02		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	metr		
1			180	metr	180,000	
					RAZEM	180,000
4	KNR 508- d.1.1. 08-02-01-00		Mechaniczne wykonanie przebić w cegle	szt		
1			28	szt	28,000	
					RAZEM	28,000
5	KNNR 5 d.1.1. 0713-02		Przewód YDY 5x10mm2 wż od stojaka do licznika	metr		
1			8	metr	8,000	
					RAZEM	8,000
6	KNR 508- d.1.1. 02-10-06-04		Przewód YDY 5x4,0 układany p.t w gotowych bruzdach	metr		
1			18	metr	18,000	
					RAZEM	18,000
7	KNR 508- d.1.1. 02-10-02-02		Przewód YDY 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach	metr		
1			160	metr	160,000	
					RAZEM	160,000
8	KNR 508- d.1.1. 02-10-01-04		Przewód YDY 2,3,4x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach	metr		
1			100	metr	100,000	
					RAZEM	100,000
9	KNR 508- d.1.1. 03-09-10-00		Montaż zestawu siłowego 5x32A hermetycznego	szt		
1			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
10	KNR 508- d.1.1. 03-09-06-00		Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z bryzgoszczelnego	szt		
1			11	szt	11,000	
					RAZEM	11,000
11	KNR 508- d.1.1. 03-08-02-00		Montaż na gotowym podłożu łączników szczelnych cena uśredniona	szt		
1			8	szt	8,000	
					RAZEM	8,000
12	KNR 508- d.1.1. 04-03-07-00		Montaż grzejników elektrycznych konwektorowych 1000W	szt		
1			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
13	KNR 508- d.1.1. 04-03-07-00		Montaż grzejników elektrycznych konwektorowych 500W	szt		
1			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
14	KNR 403- d.1.1. 06-03-03-00		Montaż opraw LED typu plafoniera 20W, IP55 minimum	szt		
1			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
15	KNR 403- d.1.1. 06-03-03-00		Montaż opraw LED typu plafoniera 20W zewnętrzna, IP55 minimum	szt		
1						

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
16	KNR 403-06-03-03-1 00		Montaż opraw świetłówkowych LED 2x37W, IP65	szt		
			9	szt	9,000	
					RAZEM	9,000
1.2			Rozdzielnie i szafki elektryczne			
17	CEN N005-04-04-03-2 00		Montaż plastikowej szafki na ZP i RG	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
18	KNR 508-04-04-02-2 00		Montaż rozdzielni 3x12 polowejhermetycznej z wyposażeniem	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
19	Analiza d.1. własna 2		Wykonanie uziomu pionowego głębokiego do GSU w RG - roboty scalone	kmpl		
			1	kmpl	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Pomiary			
20	KNKRB 5 d.2 0805-01		Badania uziemienia ochronnego lub robocznego	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
21	KNNR 5 d.2 1303-03		Pomiar rezystancji izolacji obwodów 3-fazowy (pomiar pierwszy)	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
22	KNNR d.2 N005-13-03-01-00		Pomiar rezystancji izolacji obwodów 1-fazowy pomiar pierwszy	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
23	CEN N005-13-03-02-00		Pomiar rezystancji izolacji obwodów 1-fazowy pomiar następny	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
24	KNNR 5 d.2 1305-01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
25	KNNR d.2 N005-13-05-02-00		Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000