

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek magazynowy OL i OC
ADRES INWESTYCJI : Id działki - 101701_2.0002.76/48
INWESTOR : Gina Biała
ADRES INWESTORA : Biała Druga 4b, 98-350 Wieluń
BRANŻA : SANITARNA

DATA OPRACOWANIA : VII 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
VII 2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45330000-9		INSTALACJE SANITARNE			
1.1			Instalacja wod-kan			
1	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 1 0104-03		Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2	KNR 0-35 d.1. 0114-01 1		Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, prysznicowe	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3	TZKNBK d.1. XVIII I A- 1 138 analogia		Podgrzewacz PPW1 3,5kW	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
4	kalk. włas- d.1. na 1	STI 01.01	Ustępy z miskami fajansowymi z płuczką typu kompakt	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
5	KNR-W 2- d.1. 15 0112-01 1		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			5	m	5,000	
					RAZEM	5,000
6	KNNR 4 d.1. 0213-05 1	STI 01.01	Rury wywiewne z PVC o po czeniu wciskowym o r. 110/160 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
7	KNNR 4 d.1. 0211-01 1	STI 01.01	Dodatki za wykonanie podej odp ywowych z PVC o r. 50 mm o po czeniach wciskowych	szt.		
			1,5	szt.	1,500	
					RAZEM	1,500
8	KNNR 4 d.1. 0211-03 1	STI 01.01	Dodatki za wykonanie podej odp ywowych z PVC o r. 110 mm o po czeniach wciskowych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
9	KNR 9-20 d.1. 0101-01 1		Rurociągi PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo dn110	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
10	KNR 0-34 d.1. 0101-11 1		Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m		
			5	m	5,000	
					RAZEM	5,000
11	KNR 0-35 d.1. 0115-03 1		Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej i ciepłej o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 25 mm z filtrem siatkowym i zaworem antyskażeniowym	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
12	KNR 0-31 d.1. 0116-04 1		Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
			5	m	5,000	
					RAZEM	5,000
1.2	45331100-7		Instalacja ogrzewania elektrycznego			
13	KNNR 4 d.1. 0418-01 2 analogia		Grzejnik elektryczny konwekcyjny typu convector Ns: 1500W/230V	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
14	KNNR 4 d.1. 0418-01 2 analogia		Grzejnik elektryczny konwekcyjny typu convector Ns: 1000W/230V	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1. 2	KNNR 4 0418-01 analogia		Grzejnik elektryczny konwekcyjny typu convector Ns: 500W/230V	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.3	45331210-1		Instalacja wentylacji			
16 d.1. 3	KNR 2-17 0111-01	STI 01.01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm łączone profilami kołnierzo-nasuwkowymi - udział kształtek do 55 % 2*3,14*0,06*6,0	m ²		
				m ²	2,261	
					RAZEM	2,261
17 d.1. 3	KNR 9-16 0201-04	STI 01.01	Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową mocowaną na szpilki samo-przylepne; obwód kanałów do 2000 mm 2*3,14*0,06*6,0	m ² izola- cji m ² izola- cji	2,261	
					RAZEM	2,261
18 d.1. 3	KNR 2-17 0138-03		Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewo- dów stalowych i aluminiowych fi 100	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
19 d.1. 3	KNR 2-02 1215-01		Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 - kratki kominowe 14x14cm stalowe	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
20 d.1. 3	KNNR 5 0410-02		Wentylatory ściennie łazienkowy	szt.		
	Pom. 2.4, 2.5		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
21 d.1. 3	kalk. włas- na		Nawietrzak N1 zaworem zwrotnym fi150mm	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000