
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7	Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233140-2	Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa drogi gminnej w m. Buszkowo Parcele dz. nr 175 obręb Buszkowo Parcele
ADRES INWESTYCJI:	m. Buszkowo Parcele, gm. Skulsk, pow. koniński, woj. wielkopolskie
NAZWA INWESTORA:	Gmina Skulsk
ADRES INWESTORA:	ul. Targowa 2 62-560 Skulsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Dariusz Żmijewski

DATA OPRACOWANIA: 2025-11-24

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2025-11-24

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Przedmiar		4
1 Roboty pomiarowe		4
2 Jezdnia		4
3 Pobocza		4
4 Elementy oznakowania drogowego		4

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres projektu obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości 430,0 m i szerokości 4,0 m który jest kontynuacją drogi gminnej relacji droga powiatowa Wilczyn – Skulsk a drogą gminną relacji Wtórek – Buszkowo Parcele. Projekt przewiduje profilowanie terenu, ułożeniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości 15 cm oraz ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 5 cm. Profilowanie poboczy gruntowych oraz ułożenie warstwy kruszywa łamanego 0-31,5 grubości 10 cm o szerokości 0,50 m. W obrębie projektowanej drogi występują pola uprawne. Obecnie na projektowanym odcinku drogi występuje nawierzchnia z kruszywa i żwiru o zmiennej szerokości jezdni.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
PRZEDMIAR:					
1			Roboty pomiarowe		
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, wraz z inwentaryzacją powykonawczą	m	
			430	m	
					430,000
2			Jezdnia		
2 d.2	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	
			1935	m2	
					1 935,000
3 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	
			1935	m2	
					1 935,000
4 d.2	KNR 2-31 1004-07	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,7 kg/m2	m2	
			1935	m2	
					1 935,000
5 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	
			1720	m2	
					1 720,000
3			Pobocza		
6 d.3	KNR 2-31 0103-04	D-06.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych	m2	
			430	m2	
					430,000
7 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D-06.03.01	Wykonanie pobocza drogi wzmocnionego kruszywem łamanym 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	
			430	m2	
					430,000
4			Elementy oznakowania drogowego		
8 d.4	KNR 2-31 0703-01	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.	
			1	szt.	
					1,000
9 d.4	KNR 2-31 0702-02	D-07.02.01	Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.	
			1	szt.	
					1,000