
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7

Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233140-2

Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej w m. Mniszki dz. nr 180, 202/3 obręb Mniszki

ADRES INWESTYCJI: m.Mniszki, gm. Skulsk, pow. koniński, woj. wielkopolskie

NAZWA INWESTORA: Gmina Skulsk

ADRES INWESTORA: ul. Targowa 2
62-560 Skulsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Dariusz Żmijewski

DATA OPRACOWANIA:

2025-11-17

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2025-11-17

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Przedmiar		4
1 Roboty pomiarowe		4
2 Jezdnia		4
3 Pobocza		4
4 Elementy oznakowania drogowego		4

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres projektu obejmuje przebudowę odcinka drogi o łącznej długości 260,0 m (165,0 m i 94,0 m) i szerokości 4,0 m poprzez profilowanie terenu, ułożeniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 15-20 cm oraz ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 5 cm. Odcinek o długości 165,0 m grubość podbudowy 15 cm, odcinek o długości 94 m, grubość podbudowy 20 cm. Profilowanie poboczy gruntowych oraz ułożenie warstwy kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 10 cm o szerokości 0,50 m.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
PRZEDMIAR:					
1			Roboty pomiarowe		
1 d.1	KNR 2-31 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, wraz z inwentaryzacją powykonawczą	m	
			260	m	
					260,000
2			Jezdnia		
2 d.2	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	
			1635	m2	
					1 635,000
3 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	
			757	m2	
					757,000
4 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	
			439	m2	
					439,000
5 d.2	KNR 2-31 1004-07	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,7 kg/m2	m2	
			1196	m2	
					1 196,000
6 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	
			1066	m2	
					1 066,000
3			Pobocza		
7 d.3	KNR 2-31 0103-04	D-06.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych	m2	
			260	m2	
					260,000
8 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D-06.03.01	Wykonanie pobocza drogi wzmocnionego kruszywem łamanym 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	
			260	m2	
					260,000
4			Elementy oznakowania drogowego		
9 d.4	KNR 2-31 0703-01	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.	
			8	szt.	
					8,000
10 d.4	KNR 2-31 0702-02	D-07.02.01	Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.	
			6	szt.	
					6,000