

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Remont sali lekcyjnej
Zamawiający: I Liceum Ogólnokształcące
im. Piotra Skargi w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Mickiewicza 9

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ		POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1				Sufit		
1	1	WKNR	W202-27-01-01-00	Sufity podwieszone typu OWA	m ²	54,000
2				Ściany		
2	2	KNR	202-11-13-06-00 analogia	Demontaż starych listew przyściennych	metr	30,000
2	3	KNR	1323-10-01-10-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	54,000
2	4	KNR	401-07-13-01-00	Zeskrobanie farby na ścianach	m ²	96,000
2	5	KNR	202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	96,000
2	6	KNR	202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	96,000
2	7	KNR	202-20-13-01-00	Gładzie gipsowe na ścianach	m ²	96,000
2	8	KNR	202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem gruntującym	m ²	45,000
2	9	KNR	202-25-24-02-00	Tynki na bazie żywic syntetycznych o strukturze baranek	m ²	45,000
2	10	KNR	202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	51,000
2	11	KNR	202-11-13-06-00	Listwy przysienne	metr	30,000
3				Prace towarzyszące		
3	12	KNR	404-07-07-01-00	Demontaż grzejników	kmpł	3,000
3	13	KNR	402-05-17-02-00	Wymiana podejścia do grzejnika	kmpł	3,000
3	14	KNR	215-04-19-18-17	Grzejnik płytowy	kmpł	3,000
3	15	KNR	215-04-15-01-30	Zawór grzejnikowy termostatyczny	szt	3,000