

EGZEMPLARZ			BRANŻA: ARCHITEKTURA	KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA:
1	2	3		IX	SZAMOTUŁY 25.05.2026
TEMAT: REMONT SALI LEKCYJNEJ					PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIĘDZY KRESKAMI
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY					
INWESTOR:		I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach UL. Mickiewicza 9, 64-500 SZAMOTUŁY			
ADRES INWESTYCJI:		DZIAŁKA: 4301/6 OBRĘB: 0001 SZAMOTUŁY JEDNOSTKA EWID.: 302407_4 SZAMOTUŁY UL. MICKIEWICZA 9, SZAMOTUŁY, GMINA SZAMOTUŁY			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY					
GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. arch. Szymon Kałużyński upr.nr 55/WPOKK/2017 specj: architektoniczna					
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIĘDZY KRESKAMI MGR INŻ. ARCH. SZYMON KAŁUŻYŃSKI UL. MŁYŃSKA 7 SZAMOTUŁY 64-500, +48 602 299 729 BIURO@MIEDZYKRESKAMI.PL WWW.MIEDZYKRESKAMI.PL NIP: 7871942358 REGON: 634413205					

PROJEKT TECHNICZNY
CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

REMONT SALI LEKCYJNEJ

UL. MICKIEWICZA 9, 64-500 SZAMOTUŁY, DZIAŁKA: 4301/6

1. DANE WSTĘPNE

1.1.	Umowa z inwestorem
1.2.	Wizja lokalna
1.3.	Uzgodnienia z inwestorem
1.4.	Obowiązujące normy i przepisy budowlane

2. DANE FORMALNO - PRAWNE

1.1.	Numer działki	4301/6
1.2.	Właściciel	I Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Szamotułach ul. Mickiewicza 9 64-500 Szamotuły

3. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE

Materiały wykończeniowe, zewnętrzne jak i wewnętrzne, powinny być produktami normatywnymi spełniającymi wymogi techniczne.

Podane w projekcie materiały są wzorcowymi wytypowanymi przez projektanta.

Każdy materiał może być zastąpiony innym równoważnym spełniającym wymagania techniczne produktu zaproponowanego lub je przewyższając. Wszelkie zmiany materiałów należy konsultować z projektantem.

Odpowiedzialność gwarancyjną w zakresie materiałów użytych w projekcie ponosi producent.

Za zmiany materiałów dokonane bez wiedzy projektanta – projektant nie ponosi odpowiedzialności.

Wszystkie zastosowane materiały budowlane powinny posiadać wymagane prawem atesty do zastosowanie w oświacie.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

UWAGA: W tabelach zestawień materiałowych zostały podane wartości przybliżone; przed zamówieniem materiałów należy sprawdzić (przeliczyć) ilości poszczególnych pozycji.
Wszelkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Rodzaj elementu	Nazwa materiału	Gr. warstwy [cm]	ilość. warstwy
Listwy przyścienne			
	Do decyzji inwestora	-	~30mb
Remont ścian wewnętrznych istniejących			
	- Oczyszczenie, - szpachlowanie, - gruntowanie, - szlifowanie.	-	~96m ²
Farba do ścian wewnętrznych			
	Malowanie dwukrotnie farbą do wnętrz Farby plamoodporne, odporne na wielokrotne zmywanie, oddychająca kolor: do decyzji inwestora	-	~96m ²
Żywica ścienna			
	żywica do ścian wewnętrznych na wys. 150cm		~45m ²
Sufit podwieszany typu OWA lub tożsamy			
	- Konstrukcja nośna sufitu podwieszanego, - panele, - komplet akcesoriów montażowych.	-	~54m ²
Grzejniki płytowe			
	- Nowe grzejniki płytowe wraz z wymianą podejść do grzejników. - zawór grzejnikowy termostatyczny. Moc grzejników dobrać na podstawie obliczeń strat ciepła zgodnie z normą	-	3szt.

Zestawienie powierzchni / objętości podstawowych materiałów są wartościami przybliżonymi, mającymi jedynie na celu pokazać wielkość inwestycji.

Remont ścian wewnętrznych

Ściany malowane farbą do wnętrz:

- Zabezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia przed zabrudzeniem podczas robót.
- oczyszczenie ścian z kurzu i zabrudzeń, tłuszczu; usunięcie starej, łuszczącej się farby
- gruntowanie
- przeklejenie siatki na ścianach
- uzupełnienie ubytków masą szpachlową/ gładzie gipsowe na ścianach
- gruntowanie
- szlifowanie i wyrównanie powierzchni
- gruntowanie ścian odpowiednim preparatem
- malowanie dwukrotnie farbą do wnętrz / pokrycie ścian żywicą na wys. 150cm

- montaż listew przyściennych

Remont sufitów

- Zabezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia przed zabrudzeniem podczas robót.
- oczyszczenie stropów z kurzu i zabrudzeń, tłuszczu; usunięcie starej, łuszczącej się farby
- Wytyczenie poziomu projektowanego sufitu podwieszanego.
- Sprawdzenie stanu podłoża (stropu) oraz wyznaczenie punktów mocowania
- Montaż konstrukcji nośnej sufitu
- Montaż płyt sufitowych
- Wykonanie otworów pod oprawy oświetleniowe, kratki wentylacyjne, czujki i inne elementy instalacyjne.
- Oczyszczenie powierzchni sufitu oraz uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

Grzejniki płytowe

- Demontaż grzejników
- Wymiana podejść do grzejników
- montaż grzejników płytowych wg wybranego producenta

	OPRACOWAŁ:
--	------------

PROJEKT TECHNICZNY
CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PROJEKT TECHNICZNY
DOKUMENTY

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art.34, pkt 3, 3d. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oświadczam, że projekt techniczny "REMONT SALI LEKCYJNEJ",
zlokalizowany UL. MICKIEWICZA 9, SZAMOTUŁY, GMINA SZAMOTUŁY na działce nr ewid. 4301/6,
inwestor: I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach, UL. Mickiewicza 9, 64-500
SZAMOTUŁY, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Główny projektant architektury: