

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Remont pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej
 Lokalizacja: 64-500 Szamotuły, ul. Mickiewicza 9
 dz. nr ewid. 4301/6, obręb Szamotuły

Zamawiający: I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach
 64-500 Szamotuły, ul. Mickiewicza 9

PRZEDMIAR

Strona 1

							SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
1	Roboty rozbiórkowe						
1	1	KNR	401-03-54-09-00	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych	szt	13,000	
1	2	KNR	401-03-54-08-00	Wykucie z muru okien	m²	4,165	
1	3	KNR	402-01-32-01-00	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	7,000	
1	4	KNR	402-02-35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	7,000	
1	5	KNR	402-02-35-08-00	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl	9,000	
1	6	KNR	404-01-05-04-00	Rozebranie ścianek działowych	m²	75,136	
1	7	KNR	401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m²	100,240	
1	8	KNR	401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m²	40,170	
1	9	KNR	404-01-02-01-00	Rozebranie ściany z cegły	m³	0,898	
1	10	KNR	404-11-01-01-00	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki, w cenie należy uwzględnić koszty utylizacji	m³	20,000	
2	Ściany i sufity						
2	11	KNR	202-01-85-01-00	Ścianki działowe grub 12 cm z bloczków betonu komórkowego	m²	13,568	
2	12	KNR	401-03-04-02-00	Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego	m³	0,756	
2	13	KNR	202-01-26-05-00	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	metr	7,500	
2	14	KNR	202-08-03-02-00	Tynk na ścianach wewnętrznych	m²	30,916	
2	15	KNR	202-20-04-03-00	Obudowa spłuczek z płyt gipsowo-kartonowych	m²	12,150	
2	16	KNR	202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m²	83,520	
2	17	KNR	202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m²	157,932	
2	18	KNR	202-20-30-01-00	Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m²	41,760	
2	19	KNR	202-20-09-04-00	Gładzie z gipsu szpachlowego stropów	m²	41,760	
2	20	KNR	202-20-09-02-00	Gładzie z gipsu szpachlowego ścian	m²	56,352	
2	21	KNR	202-15-06-01-00	Malowanie powierzchni wewnętrznych farbą lateksową	m²	98,112	
2	22	KNR	202-11-30-01-00	Warstwa wyrównująca w pomieszczeniach z zaprawy samopoziomującej	m²	41,760	
2	23	KNR	202-08-29-01-00	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m²	101,580	
2	24	KNR	202-06-41-03-00	Izolacja powierzchni pionowych folią w płynie	m²	101,580	
2	25	KNR	202-06-40-03-00	Izolacja powierzchni poziomych folią w płynie	m²	41,760	
2	26	KNR	202-08-22-06-00	Licowanie ścian płytkami	m²	101,580	
2	27	KNNR	N002-12-03-02-02	Posadzka z płytek gres	m²	41,760	
3	Wyposażenie						
3	28	CEN	W202-10-29-05-00	Ścianki kabinowe z HPL	m²	34,600	
3	29	Dostawa i montaż		Dozownik do mydła	szt	5,000	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3	30	Dostawa i montaż	Uchwyt na papier toaletowy	szt	8,000
3	31	Dostawa i montaż	Uchwyt na ręcznik papierowy	szt	3,000
3	32	Dostawa i montaż	Suszarka do rąk	szt	3,000
3	33	Dostawa i montaż	Lustro	szt	7,000
3	34	KNR 202-10-19-01-00 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą regulowaną na grubość muru	m²	9,000
3	35	KNR 202-10-25-04-00	Okno PCV	m²	4,165
4 Roboty remontowe sanitarne					
4	36	KNR 402-02-12-03-00 analogia	Wykonanie nowego podejścia z rur PCW ø 50 mm	szt	15,000
4	37	KNR 402-02-12-05-00 analogia	Wykonanie nowego podejścia z rur PCW ø 110 mm	szt	8,000
4	38	KNR 402-01-09-01-00 analogia	Wykonanie nowego podejścia wodociągowego pod i baterię ø 15 mm	szt	7,000
4	39	KNR 402-01-09-05-00 analogia	Wykonanie nowego podejścia wodociągowego pod płuczkę o połączeniu sztywnym	szt	15,000
4	40	KNR 402-01-09-06-00 analogia	Wykonanie nowego podejścia wodociągowego pod zawór czerpakny	szt	4,000
4	41	KNR 215-31-02-01-00	Element montażowy do ustępu	kmpł	8,000
4	42	KNR 215-31-04-01-00	Miska ustępowa wisząca na elemencie montażowym	kmpł	8,000
4	43	KNR 215-31-05-02-00	Montaż przycisku do spłuczek podtynkowych	szt	8,000
4	44	KNR 215-31-02-02-00	Element montażowy do pisuaru	kmpł	2,000
4	45	KNR 215-31-04-02-00	Pisuar na elemencie montażowym	szt	2,000
4	46	KNR 215-32-03-01-00	Armatura spłukująca pisuar pneumatyczna ręczna	kmpł	2,000
4	47	KNR 215-02-21-02-00	Umywalka	szt	7,000
4	48	KNR 215-01-15-02-00	Bateria umywalkowa stojąca	szt	7,000
4	49	KNR 215-02-12-01-00	Wpust podłogowy	szt	4,000
4	50	KNR 215-01-14-01-10	Zawór czerpakny	szt	4,000
4	51	Kalk. własna	Wymiana grzejników	szt	5,000
4	52	Kalk. własna	Wymiana kratki wentylacyjnych	kmpł	1,000
5 Roboty remontowe elektryczne					
5	53	Kalk. własna	Wymiana oświetlenia oraz gniazdek i włączników	kmpł	1,000