

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
KOSZTORYS INWESTORSKI BUR-01-001

KOSZTORYS BUR-01-001

Strona 1

22-07-2026

SYKAL-NET

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
R O B O C I Z N A						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	168,51		
R A Z E M :						
M A T E R I A Ł Y						
1	1341301	Śruby dwugwintowe BIS M 8/80	szt	100,00		
2	5261986	Uchwyt WALraven KSB2 Obejma EPDM M8/10 54-58mm	szt	80,00		
3	5311907	Śrubunek mosiężny ø 5/4"	szt	6,00		
4	5312427	Nypł mosiężny ø 1"	szt	12,00		
5	5312436	Nypł mosiężny ø 5/4"	szt	12,00		
6	5312919	Redukcja mosiężna 5/4"GZ/1"GW	szt	1,00		
7	5634100	Rury ciśnieniowe PE do wody ø 20	metr	2,00		
8	5641761	Zawór kulowy PE-Xc ø 5/4"	szt	1,00		
9	5642811	Redukcje z PP BORplus ø 50/40	szt	25,00		
10	5643001	Kształtka ciśn z PE ø 20	szt	1,00		
11	5681027	Rura wielowarstwowa PE-Xc-Al ø 50	metr	54,00		
12	5681170	Kształtki zaciskowe PE-Xc gładkie ø 50	szt	22,50		
13	5681171	Złączka zaciskowa PE-Xc ø 50	szt	12,00		
14	5681172	Kolano zaciskowe PE-Xc ø 50	szt	8,00		
15	5681173	Trójnik zaciskowy PE-Xc ø 50	szt	6,00		
16	5701002	Zawór kulowy przelotowy ø 1/2'	szt	1,00		
17	5701201	Zawór zwrotny art 6200 ø 1/2'	szt	1,00		
18	6600727	Uchwyt do rur PP-R ø 50 metalowy	szt	45,00		
R A Z E M :						

PRZEDMIAR INWESTORSKI BUR-01-001

PRZEDMIAR BUR-01-001				Strona 1		22-07-2026	
						SYKAL-NET	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1		Wymiana instalacji w kanale technicznym					
1	10	KNR	402-05-07-03-00	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych ø 40-50 mm	metr	50,000	
1	20	KNNR	N004-01-12-05-50	Rurociąg PE-Xc-Al łączony na kształtki zaciskowe w budynku niemieszkalnym ø 50	metr	50,000	
1	30	KNNR	N004-01-27-01-02	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PE	szt	1,000	
2		Materiały					
2	10	MAT	5641761	Zawór kulowy PE-Xc ø 5/4"	szt	1,000	
2	20	MAT	5311907	Śrubunek mosiężny ø 5/4"	szt	6,000	
2	30	MAT	5312919	Redukcja mosiężna 5/4"GZ/1"GW	szt	1,000	
2	40	MAT	5312427	Nypł mosiężny ø 1"	szt	12,000	
2	50	MAT	5312436	Nypł mosiężny ø 5/4"	szt	12,000	
2	60	MAT	5261986	Uchwyt WALraven KSB2 Obejma EPDM M8/10 54-58mm	szt	80,000	
2	70	MAT	1341301	Śruby dwugwintowe BIS M 8/80	szt	100,000	

KOSZTORYS INWESTORSKI BUR-01-001

KOSZTORYS BUR-01-001

Strona 1

22-07-2026
SYKAL-NET

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Wymiana instalacji w kanale technicznym				
1	10	KNR 402-05-07-03-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych ø 40-50 mm	metr	50,000		
1	20	KNNR N004-01-12-05-50 Rurociąg PE-Xc-Al łączony na kształtki zaciskowe w budynku niemieszkalnym ø 50	metr	50,000		
1	30	KNNR N004-01-27-01-02 Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PE	szt	1,000		
2		Materiały				
2	10	MAT 5641761 Zawór kulowy PE-Xc ø 5/4"	szt	1,000		
2	20	MAT 5311907 Śrubunek mosiężny ø 5/4"	szt	6,000		
2	30	MAT 5312919 Redukcja mosiężna 5/4"GZ/1"GW	szt	1,000		
2	40	MAT 5312427 Nyple mosiężne ø 1"	szt	12,000		
2	50	MAT 5312436 Nyple mosiężne ø 5/4"	szt	12,000		
2	60	MAT 5261986 Uchwyt WALraven KSB2 Obejma EPDM M8/10 54-58mm	szt	80,000		
2	70	MAT 1341301 Śruby dwugwintowe BIS M 8/80	szt	100,000		
OGÓŁEM KOSZTORYS BUR-01-001						

								SYKAL-NET	
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM	
1	Wymiana instalacji w kanale technicznym								
2	Materiały								

	OGÓŁEM								

OGÓŁEM NETTO									
Podatek VAT									
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT									

KOSZTORYS INWESTORSKI BUR-01-001

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu: