

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 23,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

Kosztorys inwestorski

Obiekt	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Kwiatowego w miejscowości Sokołów Małopolski (aktualizacja z 10.07.2026 kalkulacji z wyłączeniem odcinka A4-A2 na dz. nr ewid. 6471, 6472, 6473)
Lokalizacja	Jednostka ewid.: 181611_4 Sokołów Małopolski miasto, nr ewid. działki: 6464, 6465, 6466, 6467, 6468, 6469, 6473, 6474, 6475, 6476, 6477, 6478, 6479, 6480, 6481, 6482, 6483, 6446, 6447, 6448, 6449, 6450, 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, obręb ewid.: 0001 Sokołów Małopolski
Zamawiający	Gmina Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski
Koszty zakupu	5,00%
Koszty pośrednie	72% (R+S)
Zysk	11% R+S+Kp(R+S)

Przedmiar

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Kwiatowego w miejscowości Sokołów Małopolski (aktualizacja z 10.07.2026 kalkulacji z wyłączeniem odcinka A4-A2 na dz. nr ewid. 6471, 6472, 6473)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Sieć kanalizacji sanitarnej				
1.1. Roboty ziemne				
1	KNR 2-01 0119/03	Analog.: Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy wykonywanej sieci A2-A12 261/1000 S6-A13-A17 143/1000 S7-A18-A31 402/1000 razem	km km km km	0,261 0,143 0,402 0,806
2	KNR 2-01 0317/05	Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym - 10% A2-A12 261*0,9*2,15*10% S6-A13-A17 143*0,9*2,15*10% S7-A18-A31 402*0,9*2,15*10% razem	m3 m3 m3 m3	50,504 27,671 77,787 155,962
3	KNR 2-01 0217/06	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 - 90% A2-A12 261*0,9*2,15*90% S6-A13-A17 143*0,9*2,15*90% S7-A18-A31 402*0,9*2,15*90% razem	m3 m3 m3 m3	454,532 249,035 700,083 1 403,65
4	KNNR 4 1411/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - podsypka piaskowa A2-A12 261*0,9*0,15 S6-A13-A17 143*0,9*0,15 S7-A18-A31 402*0,9*0,15 razem	m3 m3 m3 m3	35,235 19,305 54,27 108,81
5	KNNR 4 1411/04	Wykonanie obsypki piaskowej kanałów, gr. 15 cm nad kanał A2-A12 261*0,35*0,9-261*PI*(0,200/2)^2 S6-A13-A17 143*0,35*0,9-143*PI*(0,200/2)^2 S7-A18-A31 402*0,35*0,9-402*PI*(0,200/2)^2 razem	m3 m3 m3 m3	74,015 40,553 114,001 228,569
6	KNR 2-01 0320/05	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV - 10% A2-A12 261*0,9*(2,15-0,35-0,15)*10% S6-A13-A17 143*0,9*(2,15-0,35-0,15)*10% S7-A18-A31 402*0,9*(2,15-0,35-0,15)*10% razem	m3 m3 m3 m3	38,759 21,236 59,697 119,692
7	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m - 90% A2-A12 261*0,9*(2,15-0,35-0,15)*90% S6-A13-A17 143*0,9*(2,15-0,35-0,15)*90% S7-A18-A31 402*0,9*(2,15-0,35-0,15)*90% razem	m3 m3 m3 m3	348,827 191,12 537,273 1 077,22
8	KNR 2-01 0236/01	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi A2-A12 261*0,9*(2,15-0,35-0,15) S6-A13-A17 143*0,9*(2,15-0,35-0,15) S7-A18-A31 402*0,9*(2,15-0,35-0,15) razem	m3 m3 m3 m3	387,585 212,355 596,97 1 196,91
9	KNR 2-01 0119/03	Analog.: Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza A2-A12 261/1000 S6-A13-A17 143/1000 S7-A18-A31 402/1000 razem	km km km km	0,261 0,143 0,402 0,806
1.2. Zabezpieczenie ścian wykopu				
10	KNR 2-01 0322/07	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia ażurowe, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV A2-A12 261*2,15*2*20% S6-A13-A17 143*2,15*2*20% S7-A18-A31 402*2,15*2*20% razem	m2 m2 m2 m2	224,46 122,98 345,72 693,16
1.3. Rury osłonowe				
11	KNNR 4 1009/04	Rura ochronna AROT110PS - zabezpieczająca kable A2-A12 S6-A13-A17 S7-A18-A31 razem	m m m m	0 0 0 0

Przedmiar

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Kwiatowego w miejscowości Sokołów Małopolski (aktualizacja z 10.07.2026 kalkulacji z wyłączeniem odcinka A4-A2 na dz. nr ewid. 6471, 6472, 6473)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1.4. Roboty montażowe		
12	KNR-W 2-18 0408/03	Kanały z rur typu PVC-U SN4 SDR41 lita fi 200x4,9 mm łączone na wcisk A2-A12 261 S6-A13-A17 143 S7-A18-A31 402 razem	 m m m m	 261 143 402 806
13	KNR 2-18 0804/02	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm A2-A12 261 S6-A13-A17 143 S7-A18-A31 402 razem	 m m m m	 261 143 402 806
14	KNR-W 2-18 0517/01	Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 400mm z rurą trzonową karbowaną dwuścienną i zamknięciem właz w klasie A15 A2-A12 10 S6-A13-A17 5 S7-A18-A31 14 razem	 szt szt szt szt	 10 5 14 29

Kosztorys (kalkulacja uproszczona)

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Kwiatowego w miejscowości Sokołów Małopolski (aktualizacja z 10.07.2026 kalkulacji z wyłączeniem odcinka A4-A2 na dz. nr ewid. 6471, 6472, 6473)

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. Sieć kanalizacji sanitarnej				0,00
		1.1. Roboty ziemne				0,00
1	KNR 2-01 0119/03	Analog.: Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy wykonywanej sieci	km	0,806	0,00	0,00
2	KNR 2-01 0317/05	Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym - 10%	m3	155,962	0,00	0,00
3	KNR 2-01 0217/06	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 - 90%	m3	1 403,65	0,00	0,00
4	KNNR 4 1411/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - podsypka piaskowa	m3	108,81	0,00	0,00
5	KNNR 4 1411/04	Wykonanie obsypki piaskowej kanałów, gr. 15 cm nad kanał	m3	228,569	0,00	0,00
6	KNR 2-01 0320/05	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV - 10%	m3	119,692	0,00	0,00
7	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m - 90%	m3	1 077,22	0,00	0,00
8	KNR 2-01 0236/01	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi	m3	1 196,91	0,00	0,00
9	KNR 2-01 0119/03	Analog.: Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,806	0,00	0,00
		1.2. Zabezpieczenie ścian wykopu				0,00
10	KNR 2-01 0322/07	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia ażurowe, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV	m2	693,16	0,00	0,00
		1.3. Rury osłonowe				0,00
11	KNNR 4 1009/04	Rura ochronna AROT110PS - zabezpieczająca kable	m	0	0,00	0,00
		1.4. Roboty montażowe				0,00
12	KNR-W 2-18 0408/03	Kanały z rur typu PVC-U SN4 SDR41 lita fi 200x4,9 mm łączone na wcisk	m	806	0,00	0,00
13	KNR 2-18 0804/02	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm	m	806	0,00	0,00
14	KNR-W 2-18 0517/01	Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 400mm z rurą trzonową karbowaną dwuścienną i zamknięciem wjazd w klasie A15	szt	29	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 23%				0
		Ogółem kosztorys				0,00

Tabela wartości elementów scalonych

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Kwiatowego w miejscowości Sokołów Małopolski (aktualizacja z 10.07.2026 kalkulacji z wyłączeniem odcinka A4-A2 na dz. nr ewid. 6471, 6472, 6473)

Nr	Opis	Wartość
1.	Sieć kanalizacji sanitarnej	0,00
1.1.	Roboty ziemne	0,00
1.2.	Zabezpieczenie ścian wykopu	0,00
1.3.	Rury osłonowe	0,00
1.4.	Roboty montażowe	0,00
	Razem	0,00
	Podatek VAT 23%	0
	Ogółem kosztorys	0,00

Zestawienie materiałów

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Kwiatowego w miejscowości Sokołów Małopolski (aktualizacja z 10.07.2026 kalkulacji z wyłączeniem odcinka A4-A2 na dz. nr ewid. 6471, 6472, 6473)

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64 mm	m3	0,596		
2	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm	m3	0,024		
3	Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple	m3	0,575		
4	Drewno na stemple iglaste nasycone 6-20cm, długości 8,9m	m3	0,516		
5	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	5,615		
6	Kanały z rur typu PVC-U SN4 SDR41 lita fi 200x4,9 mm łączone na wcisk	m	822,12		
7	Kineta PP 400x200, zbiorcza, dla rury wznoszącej korugowanej 400mm oraz rury wlotowej gładkiej 200mm, z uszczelką	szt	29		
8	Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U	kg	70,009		
9	Piasek	m3	376,917		
10	Pokrywa żelbetowa A15, DN400mm	szt	29		
11	Rura PP trzonowa/wznosząca DN/ID 400mm SN4, korugowana dwuwarstwowa bezkielichowa	m	58		
12	Słupki drewniane iglaste o średnicy 70mm	m3	0,168		
13	Stożki betonowe DN400mm	szt	29		
14	Uszczelki DN400mm	szt	58		
15	Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierзовych	szt	17,732		
16	Woda	m3	72,54		