

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Etap I			
1.1		Remont okładziny schodów zewnętrznych			
1 d.1. 1	KNR-W 4- 01 0812-05	Rozebranie okładziny schodów z płytek	m ²		
		1,80*(0,30*3+0,15*4+1,20)	m ²	4,860	
				RAZEM	4,860
2 d.1. 1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
		poz.1	m ²	4,860	
				RAZEM	4,860
3 d.1. 1	NNRNKB 202 2810- 05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek na zaprawie klejowej	m ²		
		poz.2	m ²	4,860	
				RAZEM	4,860
1.2		Czyszczenie i naprawa nawierzchni z kostki brukowej betonowej			
4 d.1. 2	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie utwardzeń z kostki	m ²		
		45	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
5 d.1. 2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm. - kostka z odzysku	m ²		
		45	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
6 d.1. 2	KNR 0-23 2611-01	Mechaniczne czyszczenie i mycie kostki brukowej betonowej	m ²		
		45	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
7 d.1. 2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotna impregnacja preparatami hydrofobowymi	m ²		
		poz.6	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
1.3		Pom. 1.8.			
8 d.1. 3	KNR-W 4- 01 0812-05	Rozebranie warstw wykończeniowych posadzek	m ²		
		4,72*5,54	m ²	26,149	
				RAZEM	26,149
9 d.1. 3	KNR-W 4- 01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
		4,72*5,54	m ²	26,149	
				RAZEM	26,149
10 d.1. 3	KNR-W 4- 01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m		
		4,72*6	m	28,320	
				RAZEM	28,320
11 d.1. 3	KNR 4-01 0106-04	Wykopy wewnątrz budynku. Usunięcie z parteru budynku ziemi	m ³		
		poz.8*0,10	m ³	2,615	
				RAZEM	2,615
12 d.1. 3	KNR-W 2- 01 0201-15 analogia	Wywóz gruzu i ziemi wraz z utylizacją odpadów	m ³		
		poz.8*0,02+poz.9*0,05+poz.11	m ³	4,445	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,445
13	KNR 2-02 d.1. 1101-01 3	Podkłady betonowe - chudy beton	m ³		
		(poz.8)*0,05	m ³	1,307	
				RAZEM	1,307
14	KNR 2-02 d.1. 0607-02 3	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
		poz.8	m ²	26,149	
				RAZEM	26,149
15	KNR 2-02 d.1. 0609-03 3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5cm	m ²		
		poz.14	m ²	26,149	
				RAZEM	26,149
16	KNR 2-02 d.1. 0609-04 3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa gr. 5cm - razem obie warstwy 10cm	m ²		
		poz.14	m ²	26,149	
				RAZEM	26,149
17	KNR 2-02 d.1. 0607-02 3	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
		poz.14	m ²	26,149	
				RAZEM	26,149
18	KNR 2-02 d.1. 1102-01 3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro	m ²		
		poz.14	m ²	26,149	
				RAZEM	26,149
19	KNR 2-02 d.1. 1106-07 3	Doplata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.14	m ²	26,149	
				RAZEM	26,149
20	KNR 0-23 d.1. 2611-02 3	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
		poz.19	m ²	26,149	
				RAZEM	26,149
21	NNRNKB d.1. 202 2805- 3 05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm wraz z coko-likami	m ²		
		poz.18	m ²	26,149	
				RAZEM	26,149
22	KNR 4-01 d.1. 1202-08 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		(5,54+4,72)*2*3,00	m ²	61,560	
		5,54*4,72	m ²	26,149	
				RAZEM	87,709
23	KNR 0-12 d.1. 0829-03 3	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm - na klej	m ²		
		(0,60+4,72+5,54+3,62)*0,60	m ²	8,688	
				RAZEM	8,688
24	KNR 0-23 d.1. 2611-02 3	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
		poz.22	m ²	87,709	
				RAZEM	87,709
25	KNNR 2 d.1. 0802-06 3	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.22-poz.23	m ²	79,021	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	79,021
26 d.1. 3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
		poz.25	m ²	79,021	
				RAZEM	79,021
27 d.1. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz- nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.26	m ²	79,021	
				RAZEM	79,021
1.4		Wymiana okien pom. 1.8.			
28 d.1. 4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic okiennych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.1. 4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników wewn. i zewn.	szt		
		2+2	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
30 d.1. 4	KNR 0-19 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych, łukowych, drewnianych z obróbką osadzenia	m ²		
		1,30*1,82*2	m ²	4,732	
				RAZEM	4,732
31 d.1. 4	KNR 2-02 0129-02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników - wewnętrzne	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.1. 4	KNR 2-02 0129-02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników- zewnętrzne	szt		
		poz.31	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.5		Drzwi zewn.			
33 d.1. 5	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1,30*(2,10+0,50)	m ²	3,380	
				RAZEM	3,380
34 d.1. 5	KNR 7 0503-08	Drzwi aluminiowe zewnętrzne - profil ciepłe alu	m ²		
		poz.33	m ²	3,380	
				RAZEM	3,380
1.6		Daszek nad wejściem			
35 d.1. 6	kalk. włas- na	Wykonanie i montaż daszków nad wejściami do budynków - da- szek nad wejściem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7		Drzwi wewnętrzne lok. 1.8			
36 d.1. 7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,10*2,05	szt.	2,255	
				RAZEM	2,255
37 d.1. 7	KNR 7 0503-08	Drzwi wewnętrzne	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,10*2,05	m ²	2,255	
				RAZEM	2,255
1.8		Przebiecia			
38 d.1. 8	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
39 d.1. 8	KNR 4-01 0337-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		1,50*2*2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
40 d.1. 8	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IN180	m		
		1,50*2*2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
41 d.1. 8	KNR 4-01 0317-06	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek	szt.		
		4*2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
42 d.1. 8	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		2,10*1,00*0,28+2,10*1,10*0,30	m ³	1,281	
				RAZEM	1,281
43 d.1. 8	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		poz.38	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
44 d.1. 8	KNR-W 2- 01 0201-15 analogia	Wywóz gruzu wraz z utylizacją odpadów	m ³		
		poz.42+poz.39*0,20*0,12	m ³	1,425	
				RAZEM	1,425
1.9		Roboty murowe i ścianka działowa			
45 d.1. 9	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		0,90*0,35*0,38*2	m ³	0,239	
				RAZEM	0,239
46 d.1. 9	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1,36*3,00-1,00*2,05	m ²	2,030	
				RAZEM	2,030
47 d.1. 9	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		(0,53+0,70)*2,05*0,28	m ³	0,706	
				RAZEM	0,706
48 d.1. 9	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.1. 9	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,20	m	1,200	
				RAZEM	1,200

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.1. 9	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (1,36*3,00-1,00*2,05)*2	m ² m ²	 4,060	
				RAZEM	4,060
1. 10		Pom. 1.6. i 1.7.			
51 d.1. 10	KNR-W 4- 01 0812-05	Rozebranie warstw wykończeniowych posadzek 2,46*1,84-0,90*0,68 1,36*1,52	m ² m ² m ²	 3,914 2,067	
				RAZEM	5,981
52 d.1. 10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą poz.51	m ² m ²	 5,981	
				RAZEM	5,981
53 d.1. 10	NNRNKB 202 2805- 05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm wraz z coko- likami 5,981	m ² m ²	 5,981	
				RAZEM	5,981
54 d.1. 10	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby (1,84+2,46)*2*3,00+1,84*2,46 (1,36+1,52)*2*3,00+1,36*1,52	m ² m ² m ²	 30,326 19,347	
				RAZEM	49,673
55 d.1. 10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą poz.54	m ² m ²	 49,673	
				RAZEM	49,673
56 d.1. 10	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach poz.54	m ² m ²	 49,673	
				RAZEM	49,673
57 d.1. 10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą poz.56	m ² m ²	 49,673	
				RAZEM	49,673
58 d.1. 10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz- nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.57	m ² m ²	 49,673	
				RAZEM	49,673
59 d.1. 10	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1,00*2,05	szt. szt.	 2,050	
				RAZEM	2,050
60 d.1. 10	KNNR 7 0503-08	Drzwi wewnętrzne 1,00*2,05	m ² m ²	 2,050	
				RAZEM	2,050
1. 11		Pom. 1.9			
61 d.1. 11	KNNR-W 3 0807-04 analogia	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszcze- niach ponad 8 m2 8,02*5,64	m ² m ²	 45,233	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	45,233
62 d.1. 11	KNNR-W 3 0807-06 analogia	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek poz.61	m ² m ²	 45,233	
				RAZEM	45,233
63 d.1. 11	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby (8,02+5,64)*2*3,00+8,02*5,64	m ² m ²	 127,193	
				RAZEM	127,193
64 d.1. 11	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą poz.63	m ² m ²	 127,193	
				RAZEM	127,193
65 d.1. 11	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach poz.63	m ² m ²	 127,193	
				RAZEM	127,193
66 d.1. 11	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą poz.65	m ² m ²	 127,193	
				RAZEM	127,193
67 d.1. 11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz- nych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.66	m ² m ²	 127,193	
				RAZEM	127,193
68 d.1. 11	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1,00*2,05	szt. szt.	 2,050	
				RAZEM	2,050
69 d.1. 11	KNNR 7 0503-08	Drzwi wewnętrzne 1,00*2,05	m ² m ²	 2,050	
				RAZEM	2,050
1. 12		WC dla niepełnosprawnych			
70 d.1. 12	KNNR-W 4- 01 0812-05	Rozebranie warstw wykończeniowych posadzek 3,88*1,78	m ² m ²	 6,906	
				RAZEM	6,906
71 d.1. 12	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (3,88+1,78)*2*2,00	m ² m ²	 22,640	
				RAZEM	22,640
72 d.1. 12	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą poz.70	m ² m ²	 6,906	
				RAZEM	6,906
73 d.1. 12	NNRNKB 202 2805- 05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm wraz z coko- likami poz.72	m ² m ²	 6,906	
				RAZEM	6,906

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.1. 12	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby (3,88+1,78)*2*1,00+3,88*1,78	m ² m ²	 18,226	
				RAZEM	18,226
75 d.1. 12	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm - na klej poz.71	m ² m ²	 22,640	
				RAZEM	22,640
76 d.1. 12	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą poz.74+poz.75	m ² m ²	 40,866	
				RAZEM	40,866
77 d.1. 12	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach poz.74	m ² m ²	 18,226	
				RAZEM	18,226
78 d.1. 12	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą poz.77	m ² m ²	 18,226	
				RAZEM	18,226
79 d.1. 12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz- nych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.78	m ² m ²	 18,226	
				RAZEM	18,226
80 d.1. 12	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1,00*2,05	szt. szt.	 2,050	
				RAZEM	2,050
81 d.1. 12	KNNR 7 0503-08	Drzwi łazienkowe 1,00*2,05	m ² m ²	 2,050	
				RAZEM	2,050
1. 13		Ocieplenie poddasza			
82 d.1. 13	KNR 2-02 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z filców na sucho - 15cm między krokwie (4,00+5,06+4,00)*9,71	m ² m ²	 126,813	
				RAZEM	126,813
83 d.1. 13	KNR 2-02 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z filców na sucho - 10cm pod krokwie (0,62+3,31+5,06+3,31+0,62)*9,71	m ² m ²	 125,453	
				RAZEM	125,453
84 d.1. 13	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji dREW- nianej - folia paroizolacyjna poz.83	m ² m ²	 125,453	
				RAZEM	125,453
85 d.1. 13	KNR 2-02 2011-02 2011-04	Okładziny gipsowo-kartonowe, podwójne na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - 2xpłyty GKF wraz ze szpachlowaniem łącz płyt poz.84	m ² m ²	 125,453	
				RAZEM	125,453
86 d.1. 13	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie farbą gruntującą	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.85 (0,62*9,74+2,34*(9,74+5,06)/2)*2 2,94*(4,36+5,50*2+4,70+5,80*2+1,56*2+0,52*2)	m ² m ² m ²	125,453 46,710 105,311	
				RAZEM	277,474
1.		Wymiana okien na poddaszu			
14					
87	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic okiennych	szt.		
d.1.	0354-04				
14		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
88	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1.	0354-05				
14		1,10*2,00*2	m ²	4,400	
				RAZEM	4,400
89	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników wewn. i zewn.	szt		
d.1.	0354-11				
14		2+2	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
90	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych, łukowych, drewnianych z obróbką obsadzenia	m ²		
d.1.	1023-08				
14		1,10*2,00*2 0,70*1,18*2	m ² m ²	4,400 1,652	
				RAZEM	6,052
91	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników - wewnętrzne	szt		
d.1.	0129-02				
14		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
92	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników- zewnętrzne	szt		
d.1.	0129-02				
14		poz.91	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
1.		Instalacja elektryczna wewnętrzna			
15					
93	KNNR 5	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	kpl.		
d.1.	0405-07	- Rozdzielnica elektryczna RE (kompletna 3F) z podziałem na mieszkanie i świetlicę			
15	STE 01.00	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
94	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1.	1207-01				
15		poz.96+poz.97	m	220,000	
				RAZEM	220,000
95	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach	otw.		
d.1.	1209-05				
15		1	otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
96	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY	m		
d.1.	0205-01	4x1,5mm ²			
15		130	m	130,000	
				RAZEM	130,000
97	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY	m		
d.1.	0205-01	3x2,5mm ²			
15		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98	KNNR 5 d.1. 0301-11 15	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na za- prawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 15	szt. szt.	 15,000	
				RAZEM	15,000
99	KNNR 5 d.1. 0302-05 15	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach 24	szt. szt.	 24,000	
				RAZEM	24,000
100	KNNR 5 d.1. 1208-02 15	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm poz.94	m m	 220,000	
				RAZEM	220,000
101	KNNR 5 d.1. 1208-05 15	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo- wapiennej (poz.100*0,05*0,03)	m ³ m ³	 0,330	
				RAZEM	0,330
102	KNNR 5 d.1. 0306-02 15	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instala- cyjnej - łączniki jednobiegunowy IP20 p/t 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
103	KNNR 5 d.1. 0306-03 15	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - łączniki świecznikowe IP20 p/t 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
104	KNNR 5 d.1. 0308-03 15	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynko- we 2-biegunowe przełotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - gniazdo wtykowe podwójne IP 20 p/t w z bolcem ochronnym 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
105	KNNR 5 d.1. 0308-02 15	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynko- we 2-biegunowe przełotowe pojedyncze o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - gniazda hermetyczne 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
106	KNNR 5 d.1. 0308-02 15	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynko- we 2-biegunowe przełotowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - gniazda hermetyczne 11	szt. szt.	 11,000	
				RAZEM	11,000
107	KNNR 5 d.1. 0308-08 15	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodo- szczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i prze- kroju przewodów do 10 mm ² - gniazdo siłowe - do podgrzewacza elektr. 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
108	KNNR 5 d.1. 0501-01 15	Oprawy oświetleniowe (zwykłe) 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
109	KNNR 5 d.1. 0501-01 15	Oprawy oświetleniowe hermetyczne 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
110	KNNR 5 d.1. 0501-01 15	Oprawy oświetleniowe kinkiet zewn. z czujką ruchu 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111 d.1. 15	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa 2x18 W 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
112 d.1. 15	KNNR 5 1301-01 kalk. włas- na	Pomiary elektryczne wraz z przygotowaniem protokołów 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1. 16		Kanalizacja - wyprowadzenie z budynku do szczelnego szamba			
113 d.1. 16	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0. 40 m3 na odkład w gruncie kat. III 1,60*(0,50+1,50)/2*(33,80) 1,50*2,00*2,00*3	m ³ m ³ m ³	 54,080 18,000	
				RAZEM	72,080
114 d.1. 16	KNR-W 2- 18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 315-425 mm - zamknię- cie rurą teleskopową - wysokość całkow. 250cm 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
115 d.1. 16	KNR 0-13 0228-04	Rurociągi o śr. 160 mm 33,80	m m	 33,800	
				RAZEM	33,800
116 d.1. 16	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0. 40 m3 na odkład w gruncie kat. III 5,00*4,50*3,00	m ³ m ³	 67,500	
				RAZEM	67,500
117 d.1. 16		Dostawa i montaż kompletnego zbiornika szczelnego na nieczys- tości płynne (szamba) o poj.10m3 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
118 d.1. 16	KNR 7-28 0204-05	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr. 150 mm wraz z uszczelnieniem przejścia 7+2	otw. otw.	 9,000	
				RAZEM	9,000
119 d.1. 16	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (poz.115)*0,25*0,30	m ³ m ³	 2,535	
				RAZEM	2,535
120 d.1. 16	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III poz.113-poz.119-2,5*0,21^2*3,14*3 poz.116-10	m ³ m ³ m ³	 68,506 57,500	
				RAZEM	126,006
121 d.1. 16	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów poz.120	m ³ m ³	 126,006	
				RAZEM	126,006
1. 17		Instalacje sanitarne			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1. 17. 1		Instalacja z.w. i c.w.u.			
122 d.1. 17. 1	KNR-W 2- 15 0107-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
123 d.1. 17. 1	S-215 0300-02	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
124 d.1. 17. 1	S 215 0300-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
125 d.1. 17. 1	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr.12-32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)	m		
		poz.122+poz.124	m	20,000	
				RAZEM	20,000
126 d.1. 17. 1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		18+15	m	33,000	
				RAZEM	33,000
127 d.1. 17. 1	KNR-W 2- 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.		
		2+2*2+2+3*2+1+2+2	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
128 d.1. 17. 1	KNR-W 2- 15 0130-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
129 d.1. 17. 1	KNR-W 2- 15 0130-01	Zawory odcinające	szt.		
		2+2*2+2+3*2+1+2+2	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
130 d.1. 17. 1	KNR-W 2- 15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej	m		
		poz.124	m	18,000	
				RAZEM	18,000
131 d.1. 17. 1	KNR-W 2- 15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		poz.124+poz.122	m	20,000	
				RAZEM	20,000
1. 17. 2		Kanalizacja			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
132	KNR 4-01 d.1. 0106-01 17. 2	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m (4,72+3,50)*0,30+0,60	m ³ m ³	 3,066	
				RAZEM	3,066
133	KNR-W 2- d.1. 15 0203-03 17. 2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 3,50+1,00	m m	 4,500	
				RAZEM	4,500
134	KNR-W 2- d.1. 15 0203-04 17. 2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 4,72+1,00	m m	 5,720	
				RAZEM	5,720
135	KNR-W 2- d.1. 15 0203-02 17. 2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 5	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
136	KNR-W 2- d.1. 15 0203-01 17. 2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
137	KNR-W 2- d.1. 15 0213-05 17. 2	Piony kanalizacyjne i rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
138	S-215 d.1. 0200-01 17. 2	Zawory napowietrzające pływakowe o śr.nom. 50 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
139	KNR-W 2- d.1. 15 0211-01 17. 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 5	podej. podej.	 5,000	
				RAZEM	5,000
140	KNR-W 2- d.1. 15 0211-02 17. 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2,000	
				RAZEM	2,000
141	KNR-W 2- d.1. 15 0211-03 17. 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1,000	
				RAZEM	1,000
142	KNR 2-01 d.1. 0320-02 17. 2	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV poz.132	m ³ m ³	 3,066	
				RAZEM	3,066

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1. 17. 3		Biały montaż			
1. 17. 3.1		Umywalki wraz z elementami towarzyszącymi i montażem			
143	KNR-W 2- d.1. 15 0230-02 17. 3.1	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z zaw. napowietrz.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
144	KNR-W 2- d.1. 15 0143-01 17. 3.1	Urządzenia elektryczne do podgrzewania wody	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
145	KNR-W 2- d.1. 15 0230-02 17. 3.1	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
146	KNR-W 2- d.1. 15 0230-02 17. 3.1	Basen do mycia naczyń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
147	KNR-W 2- d.1. 15 0137-02 17. 3.1	Baterie umywalkowa lub zmywakowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
148	KNR-W 2- d.1. 15 0137-02 17. 3.1	Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
149	KNR-W 2- d.1. 15 0230-05 17. analogia 3.1	Montaż dozowników do mydła	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
150	KNR-W 2- d.1. 15 0230-05 17. analogia 3.1	Montaż pojemników na ręczniki papierowe	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
151	KNR-W 2- d.1. 15 0230-05 17. analogia 3.1	Montaż lustra nad umywalkami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1. 17. 3.2		Ustępy			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
152	KNR-W 2- d.1. 15 0233-03 17. 3.2	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - dla niepełnospraw- nych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
153	KNR-W 2- d.1. 15 0230-05 17. 3.2	Montaż dozowników na papier toaletowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
154	AW d.1. analogia 17. 3.2	Dostawa szczotki do toalety	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1. 17. 3.3		Zlewy			
155	KNR-W 2- d.1. 15 0229-05 17. 3.3	Zlewozmywaki na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
156	KNR-W 2- d.1. 15 0229-05 17. 3.3	Zlew jednokomorowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
157	KNR-W 2- d.1. 15 0230-02 17. 3.3	Basen do mycia naczyń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
158	KNR-W 2- d.1. 15 0218-02 17. 3.3	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z zaw. na- pow.	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
159	KNR-W 2- d.1. 15 0137-02 17. 3.3	Baterie zlewowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1. 18		Klimatyzatory z funkcją grzania			
160	KNR 7-24 d.1. 0104-01 18	Montaż klimatyzatorów z funkcją grzania. Klimatyzator zawieszany na ścianie budynku wyposażony w jednostkę wewnętrzną i ze- wnętrzną. Klimatyzator z funkcją grzania przy temp. zewnętrznej do -25st.C, z kompletem materiałów montażowych, sterownikami, oru- rowaniem i odprowadzeniem skroplin Zestaw - jedn. wew. + zewn. ~7kW 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1. 19		Telewizja z nagłośnieniem			
161	KNR-W 2- d.1. 15 0436-01 19	Dostawa i montaż zestawu tv z nagłośnieniem. Telewizor 75cali, system naglosnienia z 2 bezprzewodowymi mikrofonami	urz.		
		1	urz.	1,000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000