

Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Budowa ulicy Sienkiewicza w Krynicy Morskiej”, zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją projektową.

W skład dokumentacji projektowej wchodzi następujące projekty budowlano-wykonawcze:

1. Projekt Zagospodarowania terenu - wielobranżowy
2. Projekt Architektoniczno Budowlany i Wykonawczy:
 - a) Branża drogowa
 - b) Branża sanitarna
 - c) Branża elektroenergetyczna (oświetlenie)
 - d) Branża elektroenergetyczna (usunięcie kolizji)
 - e) Branża Teletechniczna
3. Projekt Stałej organizacji ruchu,
4. Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
5. Dokumentacja Geotechniczna
6. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
7. Przedmiary robót.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

UWAGA!

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zagospodarowania części materiałów rozbiórkowych wg. własnego uznania. Dotyczy to przede wszystkim:
 - a) Oznakowanie pionowe wraz ze słupkami + transport na terenie Miasta Krynica Morska
 - b) płyty drogowe (około 50 szt.)
 - c) słupy oświetleniowe wraz z oprawamiKoszty utylizacji pozostałych materiałów pozostają po stronie Wykonawcy robót.
2. Zamawiający wymaga pisemnej akceptacji przed zakupem następujących materiałów:
 - a) Kostka brukowa
 - b) Kosze, ławki
 - c) Lampy

3. Zamawiający wymaga:

- a) Montażu na słupach oświetleniowych uchwytów na flagi, herbu Miasta Krynica Morska na obudowie słupa oraz gniazd na oświetlenie świąteczne wbudowanych w słup.

Uwaga: zamiana oprawy oświetleniowej na 58W LED 3000k.

- b) powiadomienia (wraz z potwierdzeniem dla Zamawiającego) na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia robót związanych z usunięciem kolizji elektroenergetycznej, Rejonu Dystrybucji Energa Operator celem weryfikacji posiadanego przez Gminę uzgodnienia oraz ustalenia bliższych szczegółów występujących kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi. W przypadku zmian w projekcie, wszelkie koszty związane ze zmianami pozostają po stronie Wykonawcy.
- c) powiadomienia (wraz z potwierdzeniem dla Zamawiającego) na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót Orange Polska S.A.
- d) powiadomienia (wraz z potwierdzeniem dla Zamawiającego) na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia robót Energa Oświetlenie sp. z o.o.
- e) naprawy przez Wykonawcę wszelkich powstałych uszkodzeń na sieci wod-kan po przekazaniu placu budowy
- f) sporządzenia w obecności przedstawiciela PWiK Krynica Morska monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej przed rozpoczęciem robót i po zakończeniu robót
- g) wyposażenia wpustów deszczowych w kosze do zbierania odpadów
- h) ujęcia w kalkulacji oferty zwiększenia ilości komór drenażowo rozsączających z 16 szt. na 32 szt.
- i) Zorganizowania robót w taki sposób, aby zachować przejezdność w okresie świąt wielkanocnych, weekendu majowego.
- j) Zastąpienia projektowanych koszy na odpady na kosze betonowe 70 L (Kosz wykonany w technologii betonu płukanego z fakturą zewnętrzną żwiru)



- k) dołączenia przed podpisaniem umowy na podstawie otrzymanych przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych (KNR) poszczególnych branż. Kosztorysy posłużą do rozliczeń ewentualnych robót dodatkowych/zamiennych.
- l) Załączenia do protokołu końcowego odbioru robót, kosztorysów powykonawczych – tylko celem wprowadzenia środka trwałego do księgowości. Kosztorysy nie posłużą do rozliczeń z Wykonawcą.