

Przedmiar robót

Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej

Budowa: **Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej**

Obiekt lub rodzaj robót: **Branża kanalizacyjna**

Nazwa i kod CPV: **45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych**
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Inwestor: **Gmina Miasta Krynica Morska**
ul. Górników 15, 80-120 Krynica Morska

Jednostka opracowująca kosztorys: **PRO-DESIGNERS mgr inż. Łukasz Kotulski**
ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1, 80 - 175 Gdańsk

Data opracowania:
2026-03-19

Autor opracowania:
mgr inż. Łukasz Kotulski

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej		
1	Element	Kanalizacja deszczowa		
1.1	KNR 201/216/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,60-m3, grunt kategorii III	m3	856,185
1.2	KNR 201/317/5 (1)	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5-m	m3	151,091
1.3	KNR 201/322/2	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0-m głębokość wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV	m2	1 604,872
1.4	KNR 201/322/1	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.1.60m)	m2	119,88
1.5	KNRW 201/609/7 (1)	Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa,	m3	55,20
1.6	KNRW 218/903/1	Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, montaż: rozpiętość 4,0-m	kpl	13,00
1.7	KNRW 218/901/1	Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaż: rozpiętość 4,0-m	kpl	9,0
1.8	KNRW 218/408/3	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione	m	460,0
1.9	KNRW 218/517/2 (1)	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm	szt	30,0
1.10	Kalkulacja indywidualna	Separator 1/1 Dn 1200 mm	szt	1
1.11	Kalkulacja indywidualna	Separator 1/2 Dn 1500 mm	szt	1
1.12	Kalkulacja indywidualna	Separator 1/3 Dn 1500 mm	szt	1
1.13	Kalkulacja indywidualna	Separator 1/4 Dn 1500 mm	szt	1
1.14	Kalkulacja indywidualna	Separator 1/5 Dn 1200 mm	szt	1
1.15	Kalkulacja indywidualna	2 komory rozsączające / komory rozsaczające, tłuczeń płukany 31-63 mm, geowłóknina /	kpl	1
1.16	Kalkulacja indywidualna	2 komory rozsączające / komory rozsaczające, tłuczeń płukany 31-63 mm, geowłóknina /	kpl	1
1.17	Kalkulacja indywidualna	4 komory rozsączające / komory rozsaczające, tłuczeń płukany 31-63 mm, geowłóknina /	kpl	1
1.18	Kalkulacja indywidualna	4 komory rozsączające / komory rozsaczające, tłuczeń płukany 31-63 mm, geowłóknina /	kpl	1
1.19	Kalkulacja indywidualna	4 komory rozsączające / komory rozsaczające, tłuczeń płukany 31-63 mm, geowłóknina /	kpl	1
1.20	KNRW 218/524/3	Wpusty deszczowe	szt	17,0
1.21	KNR 218/804/2 (1)	Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn-200-mm	m	460,0
1.22	KNR 201/610/7 (1) analogia	Obsypka rurociągów	m3	243,20
1.23	KNRW 219/102/1	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	460,0
1.24	KNRW 218/903/6	Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl	13,0
1.25	KNRW 218/901/6	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości ele- mentu 4.0 m	kpl	9
1.26	KNR 201/230/1 (1)	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszcze- niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	567,276
1.27	KNR 201/236/1	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	567,276