

Przedmiar robót

Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej

Budowa: **Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej**

Obiekt lub rodzaj robót: **Branża telekomunikacyjna**

Nazwa i kod CPV: **32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32412100-5 Sieć telekomunikacyjna**

Inwestor: **Gmina Miasta Krynica Morska
ul. Górników 15, 80-120 Krynica Morska**

Jednostka opracowująca kosztorys: **PRO-DESIGNERS mgr inż. Łukasz Kotulski
ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1, 80 - 175 Gdańsk**

Data opracowania:
2026-03-19

Autor opracowania:
mgr inż. Łukasz Kotulski

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej		
1	Element	Budowa kanału technologicznego		
1.1	TPSA 40/301/2	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III	szt	11
1.2	TPSA 40/102/1	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie	m	524
2	Element	Usunięcie kolizji teletechnicznych		
2.1	TPSA 40/102/1	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie	m	208
2.2	TPSA 40/301/2	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III	szt	1
2.3	KNR 201/317/2 (1)	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m	m3	74
2.4	KNR 201/320/2 (1)	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m	m3	74
2.5	KNR 501/505/3	Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 500x1000	szt	1
2.6	KNR 501/505/5	Podwyższenie o 20·cm ramy studni 500x1000	szt	2