



PODPIS ZAUFANY

Łukasz
KOTULSKI
19.03.2026 09:00:27 GMT+1
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Przedmiar robót

Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej

Budowa: Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej

Obiekt lub rodzaj robót: Branża kanalizacyjna

Nazwa i kod CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Inwestor: Gmina Miasta Krynica Morska
ul. Górników 15, 80-120 Krynica Morska

Jednostka opracowująca kosztorys: PRO-DESIGNERS mgr inż. Łukasz Kotulski
ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1, 80 - 175 Gdańsk

Data opracowania:
2026-03-19

Autor opracowania:
mgr inż. Łukasz Kotulski

GMINA MIASTA KRYNICA MORSKA
ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska
NIP 579-20-73-743 REGON 170747879
tel. 55 247 65 27 fax 55 247 65 66

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej		
1	Element	Kanalizacja deszczowa		
1.1	KNR 201/216/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,60-m ³ , grunt kategorii III	m ³	856,185
1.2	KNR 201/317/5 (1)	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3,0-m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0,8-1,5-m	m ³	151,091
1.3	KNR 201/322/2	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1,0-m, głębokość wykopu do 3,0-m, kategoria gruntu III-IV	m ²	1 604,872
1.4	KNR 201/322/1	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szer. 1,60m)	m ²	119,88
1.5	KNRW 201/609/7 (1)	Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa,	m ³	55,20
1.6	KNRW 218/903/1	Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, montaż: rozpiętość 4,0-m	kpl	13,00
1.7	KNRW 218/901/1	Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaż: rozpiętość 4,0-m	kpl	9,0
1.8	KNRW 218/408/3	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione	m	460,0
1.9	KNRW 218/517/2 (1)	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm	szt	30,0
1.10	Kalkulacja indywidualna	Separator 1/1 Dn 1200 mm	szt	1
1.11	Kalkulacja indywidualna	Separator 1/2 Dn 1500 mm	szt	1
1.12	Kalkulacja indywidualna	Separator 1/3 Dn 1500 mm	szt	1
1.13	Kalkulacja indywidualna	Separator 1/4 Dn 1500 mm	szt	1
1.14	Kalkulacja indywidualna	Separator 1/5 Dn 1200 mm	szt	1
1.15	Kalkulacja indywidualna	2 komory rozsączające / komory rozsączające, tłuczeń płukany 31-63 mm, geowłóknina	kpl	1
1.16	Kalkulacja indywidualna	2 komory rozsączające / komory rozsączające, tłuczeń płukany 31-63 mm, geowłóknina	kpl	1
1.17	Kalkulacja indywidualna	4 komory rozsączające / komory rozsączające, tłuczeń płukany 31-63 mm, geowłóknina	kpl	1
1.18	Kalkulacja indywidualna	4 komory rozsączające / komory rozsączające, tłuczeń płukany 31-63 mm, geowłóknina	kpl	1
1.19	Kalkulacja indywidualna	4 komory rozsączające / komory rozsączające, tłuczeń płukany 31-63 mm, geowłóknina	kpl	1
1.20	KNRW 218/524/3	Wpusty deszczowe	szt	17,0
1.21	KNR 218/804/2 (1)	Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200-mm	m	460,0
1.22	KNR 201/610/7 (1) analogia	Obsypka rurociągów	m ³	243,20
1.23	KNRW 219/102/1	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	460,0
1.24	KNRW 218/903/6	Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4,0 m	kpl	13,0
1.25	KNRW 218/901/6	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4,0 m	kpl	9
1.26	KNR 201/230/1 (1)	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	567,276
1.27	KNR 201/236/1	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m ³	567,276