

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU O FUNKCJI KOMUNIKACYJNEJ, HIGIENICZNO-SANITARNEJ, POMOCNICZEJ, GOSPODARCZEJ I KUCHENNEJ NA FUNKCJE HIGIENICZNO-SANITARNE, KOMUNIKACYJNE, ANEKSU KUCHENNEGO, GOSPODARCZE I PORZĄDKOWE WRAZ Z INSTALACJĄ ZADASZEŃ NAD WEJŚCIAMI I WJAZDAMI DO BUDYNKU BIBLIOTEKI CENTRUM KULTURY (BCK) WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA

ADRES INWESTYCJI : LOKALIZACJA :
Identyfikator działki: 260414_2.0013.416/23
260414_2.0013.416/24
PIEKOSZÓW

INWESTOR : Gmina Piekoszów

ADRES INWESTORA : ul. Częstochowska 66A
26-65 Piekoszów

BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Grzegolec

DATA OPRACOWANIA : 22.06.26

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.06.26

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Klimatyzatory freonowe			
1	KNR 7-24	Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatora, Qch = 8,8 kW ; Q grz	szt.		
d.1	0153-01	= 8,8 kW	szt.	5	
		5		RAZEM	5
2	KNR 7-24	Dostawa i montaż jednostek wewnętrznych podstropowych	szt.		
d.1	0130-01	5	szt.	5	
				RAZEM	5
3	KNR INSTAL	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 10 mm na ścianach w	m		
d.1	0202-01	budynkach niemieszkalnych - rura miedziana chłodnicza 9,52 mm z izolacją	m	56,00	
	analogia	6 mm (16*2*4*5)		RAZEM	56,00
4	KNR INSTAL	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm na ścianach w	m		
d.1	0202-03	budynkach niemieszkalnych - rura miedziana chłodnicza 15,88 z izolacją 6	m	56,00	
	analogia	mm poz.3		RAZEM	56,00
5	KNR 7-24	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 5.0 tys.kcal/h	kpl.		
d.1	0513-05	5	kpl.	5	
				RAZEM	5
6	KNR 7-24	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegów freonu i podobnych czynników	kpl.		
d.1	0515-05	czynników chłodniczych - wydajność 5.0 tys.kcal/h	kpl.	5	
		5		RAZEM	5
7	KNR 7-24	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 5.0	kpl.		
d.1	0514-05	tys.kcal/h	kpl.	5	
		5		RAZEM	5
8	KNR 7-24	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 5.0 tys.kcal/h	kpl.		
d.1	0516-05	5	kpl.	5	
				RAZEM	5
9		Zabezpieczenie przejść p.poż. rurociągu	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1	
				RAZEM	1
10	Kalkulacja	Przebiecia przez przegrody budowlane, dla wiązki rur + rury osłone nowe	kpl.		
d.1	własna	1	kpl.	1	
				RAZEM	1
2		Wentylacja			
11	KNR 2-17	Kłapa p.poż. fi 100 mm	szt.		
d.2	0131-01	1	szt.	1	
				RAZEM	1
12	KNR 2-17	Kłapa p.poż. fi 125 mm	szt.		
d.2	0131-02	2+2	szt.	4	
				RAZEM	4
13	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 100	m ²		
d.2	0122-01	mm - udział kształtek do 35 % 100	m ²	14,16	
		(2,32+6,9+5,64+0,85*3+3,87+2,41+6,2*2+3*3)*3,14*0,1		RAZEM	14,16
14	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200	m ²		
d.2	0122-02	mm - udział kształtek do 35 % 125	m ²	50,08	
		(4+1,4+3+11,3+5,3+5*6+3,4+6,2+7*3*3)*3,14*0,125		RAZEM	50,08
15	KNR 9-16	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki	m ² izolacji		
d.2	0213-01	zgrzewane gr 20 mm	m ² izolacji	64,24	
		poz.13+poz.14		RAZEM	64,24
16	KNR 2-17	Zawory wentylacyjne dn 100	szt.		
d.2	0140-01	5	szt.	5	
				RAZEM	5
17	KNR 2-17	Zawory wentylacyjne dn 125	szt.		
d.2	0140-01	1+5	szt.	6	
				RAZEM	6
18	KNR 2-17	Nasada kominowa fi 150 mm + podstawa kominowa redukcyjna kwadratowa	szt.		
d.2	0208-01	(moc ele. Pel-4W, 24V, masa M-2,6 kg)	szt.	4	
		4			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4
19	KNR 2-17	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 250 mm, w układach kana-	szt.		
d.2	0149-02	łowych - cena ujęta razem z nasadą	szt.	4	
		4		RAZEM	4
20	KNR 2-17	Nawietrzak okienny	szt.		
d.2	0156-01		szt.	34,00	
	analogia	9+25		RAZEM	34,00
21	KNR 2-17	Wentylator osiowy	szt.		
d.2	0204-02		szt.	12	
		12		RAZEM	12
22	KNR 2-17	Wentylator kanałowy WK1-WK5	szt.		
d.2	0204-02		szt.	5	
		5		RAZEM	5
23	KNR 2-17	Wentylator kanałowy WK6	szt.		
d.2	0204-02		szt.	1	
		1		RAZEM	1