

WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Modernizacja pomieszczeń w budynku zaplecza szatniowego Stadionu Miejskiego przy ul. Dworcowej 28**”.

Na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej w skrócie PZP) (tekst jedn. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) oraz Rozdziału 8 ust. 8 i ust. 11 SWZ Nr MOSiR.2320.04.2026 z dnia 28.07.2026 r. Zamawiający przedstawia odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę:

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o wskazanie, których drzwi na parterze dotyczy pozycja przedmiarowa: „Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m²”.

Odpowiedź na pytanie 1

Wspomniana pozycja przedmiarowa dotyczy łącznej powierzchni do wykucia muru pod drzwi. Cała powierzchnia powinna wynosić 8,00 m².

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji w zakresie rozwinięcia ścian toalet. W opisie wskazano: „Wykończyć ściany płytkami ceramicznymi o wymiarach np. 30×60 cm, kolor: biały, połysk, zgodnie z częścią graficzną w PT”, jednak w przekazanych materiałach brakuje wskazanej części graficznej.

Odpowiedź na pytanie 2

Rozwiązania techniczno-materiałowe dotyczące wykończenia ścian w poszczególnych pomieszczeniach zostały wskazane w opisie projektu technicznego – TOM II w pkt. 5.0 w 2b) ściany oraz poniżej w odpowiedzi 5.

Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą o określenie rodzaju materiału oraz o uzupełnienie dokumentacji projektowej. Na wizualizacjach poziomu +1 wokół drzwi widoczne są opaski drewniane lub drewnopodobne, a element ten nie został uwzględniony na rzutach.

Odpowiedź na pytanie 3

Na poziomie +1 w pomieszczeniu 2.5 Sala konferencyjna zabudowa ściany z płyt HPL występuje tylko na ścianie w osi 1 między osią A i B. Wizualizacje były wykonane poglądowo na etapie koncepcji i mogą się różnić względem projektu technicznego.

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie rysunku przedstawiającego sposób wykonania okładziny ściennej z płyt HPL. W opisie dla poziomu +1 wskazano, że montaż ma nastąpić na stelażu do istniejącej ściany, zgodnie z rysunkiem w projekcie technicznym, jednak element ten został jedynie zaznaczony na rzucie.

Odpowiedź na pytanie 4

W projekcie zastosowano precyzyjnie dobrane materiały wykończeniowe na powierzchnie ścienną. Projekt nie reguluje sposobu wykonania tych okładzin ze względu na szeroką gamę dostępnych na rynku rozwiązań systemów montażowych i odwołuje się wprost do doświadczenia przyszłego wykonawcy. Architekci będą prowadzili nadzory architektoniczne w trakcie realizacji inwestycji i na tym etapie będą wraz z wykonawcą uszczegóławiane detale rozwiązań.

Pytanie 5

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji w zakresie rzutów wykończenia ścian.

Odpowiedź na pytanie 5

Rozwiązania techniczno materiałowe dotyczące wykończenia ścian w poszczególnych pomieszczeniach zostały wskazane w opisie projektu technicznego – TOM II w pkt. 5.0 w 2b) ściany. Dokumentacja została uzupełniona o opis wykończenia ścian tzn. kolorystykę i materiał wykończeniowy na poszczególnych kondygnacjach.

POZIOM -1 (PIWNICA)

Nr	Pomieszczenie	Wykończenie ścian (kolorystyka farby, rodzaj płytek)
P 0.1	Korytarz	Wykończenie ścian farbą imitującą beton na wys. pomieszczenia + opaska przysufitowa wykonana farbą na wys. 35 cm od sufitu w kolorze ciemnej szarości. Dodatkowo wykończenie ścian kl. schodowej farbą w kolorze posadzki klatki schodowej zgodnie z rys. rozwinięcie ścian korytarza.
P 0.2	Magazyn środków czystości	Wykończenie ścian farbą w kolorze RAL 9002 na wys. pomieszczenia.
P 0.3	Magazyn sprzętu sportowego	Wykończenie ścian farbą w kolorze RAL 9002 na wys. pomieszczenia + opaska przysufitowa wykonana farbą na wys. 35 cm od sufitu w kolorze ciemnej szarości.
P 0.4	Pokój trenerów seniorów	Wykończenie ścian farbą w kolorze RAL 9002 na wys. pomieszczenia + opaska przysufitowa wykonana farbą na wys. 35 cm od sufitu w kolorze ciemnej szarości.
P 0.5	Szatnia męska seniorów	Wykończenie ścian farbą w kolorze RAL 9002 na wys. pomieszczenia + opaska przysufitowa wykonana farbą na wys. 35 cm od sufitu w kolorze ciemnej szarości.
P 0.6	Toaleta seniorów z natryskami	Wykończenie ścian płytkami ceramicznymi: np. Tundra 6,5 × 29,8 cm lub równoważne w pomieszczeniu z natryskami oraz np. White 6,6 × 24,5 cm lub równoważne w przedsionku z umywalkami na wys. 250 cm.
P 0.7	Gabinet terapii zimnem	Wykończenie ścian płytkami ceramicznymi np. 30 × 60 cm, kolor biały, połysk lub równoważne na wys. do opaski sufitowej + opaska przysufitowa wykonana farbą na wys. 35 cm od sufitu w kolorze ciemnej szarości.
P 0.8	Gabinet masażu	Wykończenie ścian farbą w kolorze RAL 9002 na wys. pomieszczenia + opaska przysufitowa wykonana farbą na wys. 35 cm od sufitu w kolorze ciemnej szarości. Dodatkowo ścianę w osi 2 na całą szerokość wykończyć płytkami ceramicznymi White 6,6 × 24,5 cm lub równoważne na wys. 50 cm od blatu roboczego.
P 0.9	Kotłownia	Wykończenie ścian farbą w kolorze RAL 9002 na wys. pomieszczenia + opaska przysufitowa wykonana farbą na wys. 35 cm od sufitu w kolorze ciemnej szarości.

P 0.10	Pomieszczenie gospodarcze	Wykończenie ścian farbą w kolorze RAL 9002 na wys. pomieszczenia + opaska przysufitowa wykonana farbą na wys. 35 cm od sufitu w kolorze ciemnej szarości. Na szer. zlewozmywaku i wys. pomieszczenia ścianę wykończyć płytkami 30x60cm, białe, połysk lub równoważne.
P 0.11	Pralnia	Wykończenie płytki ceramicznymi np. 30 × 60 cm, kolor biały, połysk lub równoważne na wys. pomieszczenia + opaska przysufitowa wykonana farbą na wys. 35 cm od sufitu w kolorze ciemnej szarości.
P 0.12	Zaplecze socjalne dla obsługi budynku	Wykończenie ścian farbą RAL 9002 na wys. pomieszczenia + opaska przysufitowa wykonana farbą na wys. 35 cm od sufitu w kolorze ciemnej szarości. Na całą szer. ściany przy zlewozmywaku wykończyć ścianę płytkami ceramicznymi White 6,6 × 24,5 cm lub równoważne na wys. 50 cm od blatu roboczego.
P 0.13	Toaleta dla obsługi budynku	Płytki ceramiczne np. Tundra 6,5 × 29,8 cm lub równoważne w przedsionku z umywalką i prysznicem na wys. 250 cm. Płytki białe, połysk 30 × 60 cm lub równoważne w pomieszczeniu z miską ustępową na wys.250cm.

PARTER

Nr	Pomieszczenie	Wykończenie ścian
P 1.1	Wiatrołap	Wykończenie ścian farbą imitującą beton na wys. pomieszczenia + opaska przysufitowa wykonana farbą na wys. 35 cm od sufitu w kolorze ciemnej szarości.
P 1.2	Korytarz	Wykończenie ścian farbą imitującą beton na wys. pomieszczenia + opaska przysufitowa wykonana farbą na wys. 35 cm od sufitu w kolorze ciemnej szarości. Dodatkowo wykończenie ścian kl. schodowej farbą w kolorze posadzki klatki schodowej zgodnie z rys. rozwinięcie ścian korytarza. Dodatkowo arkusz blachy montowany do ściany z wyciętym logo klubu w systemie CNC zgodnie z rys. rozwinięcie ścian korytarza.
P 1.3	Pokój trenerów juniorów	Wykończenie ścian farbą w kolorze RAL 9002 na wys. pomieszczenia + opaska przysufitowa wykonana farbą na wys. 35 cm od sufitu w kolorze ciemnej szarości.
P 1.4	Szatnia męska nr 1 juniorów	Wykończenie ścian farbą w kolorze RAL 9002 na wys. pomieszczenia + opaska przysufitowa wykonana farbą na wys. 35 cm od sufitu w kolorze ciemnej szarości.
P 1.5	Toaleta juniorów z natryskami	Wykończenie ścian płytkami ceramicznymi: np.Tundra 6,5 × 29,8 cm lub równoważne w pomieszczeniu z natryskami oraz White 6,6 × 24,5 cm lub równoważne w przedsionku z umywalkami na wys. 250 cm.
P 1.6	Toaleta juniorów z natryskami	Wykończenie ścian płytkami ceramicznymi: np.Tundra 6,5 × 29,8 cm lub równoważne w pomieszczeniu z natryskami oraz White 6,6 × 24,5 cm lub równoważne w przedsionku z umywalkami na wys. 250 cm. zgodnie z rys. rozwinięcie ścian toalety szatni.

P 1.7	Szatnia męska nr 2 juniorów	Wykończenie ścian farbą w kolorze RAL 9002 na wys. pomieszczenia + opaska przysufitowa wykonana farbą na wys. 35 cm od sufitu w kolorze ciemnej szarości.
P 1.8	Biuro klubu	Wykończenie ścian farbą w kolorze RAL 9002 na wys. pomieszczenia + opaska przysufitowa wykonana farbą na wys. 35 cm od sufitu w kolorze ciemnej szarości.
P 1.9	Biuro klubu	Wykończenie ścian farbą w kolorze RAL 9002 na wys. pomieszczenia + opaska przysufitowa wykonana farbą na wys. 35 cm w kolorze ciemnej szarości od sufitu.
P 1.10	Szatnia drużyny gości	Wykończenie ścian farbą w kolorze RAL 9002 na wys. pomieszczenia + opaska przysufitowa wykonana farbą na wys. 35 cm od sufitu w kolorze ciemnej szarości.
P 1.11	Pomieszczenie sanitarne	Wykończenie ścian płytkami ceramicznymi: np. Tundra 6,5 × 29,8 cm lub równoważne w pomieszczeniu z natryskami oraz White 6,6 × 24,5 cm w przedsionku z umywalkami na wys. 250 cm.
P 1.12	Pokój trenerów juniorów	Wykończenie ścian farbą w kolorze RAL 9002 na wys. pomieszczenia + opaska przysufitowa wykonana farbą na wys. 35 cm od sufitu w kolorze ciemnej szarości.

POZIOM +1

Nr	Pomieszczenie	Wykończenie ścian
P 2.1	Korytarz	Wykończenie ścian farbą imitującą beton na wys. pomieszczenia + opaska przysufitowa wykonana farbą na wys. 35 cm od sufitu w kolorze ciemnej szarości. Dodatkowo wykończenie ścian kl. schodowej farbą w kolorze posadzki klatki schodowej zgodnie z rys. rozwinięcie ścian korytarza.
P 2.2	Toaleta męska	Wykończenie ścian płytkami ceramiczne w części przedsionka z umywalką np. Tundra 6,5 × 29,8 cm lub równoważne oraz w części pom. z miską ustępową np. biała, połysk 30 × 60 cm lub równoważne na wys. pomieszczenia 250 cm.
P 2.3	Toaleta damska	Wykończenie ścian płytkami ceramiczne w części przedsionka z umywalką np. Tundra 6,5 × 29,8 cm lub równoważne oraz w części pom. z miską ustępową np. biała, połysk 30 × 60 cm lub równoważne na wys. pomieszczenia 250 cm.
P 2.4	Sala treningu motorycznego	Wykończenie ścian farbą w kolorze RAL 9002 na wys. pomieszczenia + opaska przysufitowa wykonana farbą na wys. 35 cm od sufitu w kolorze ciemnej szarości.
P 2.5	Sala konferencyjna	Wykończenie ścian farbą w kolorze RAL 9002 na wys. pomieszczenia + opaska przysufitowa wykonana farbą w kolorze ciemnej szarości. Dodatkowo w osi 1 między osiami A i B wykonanie okładziny ściennej z płyty HPL w kolorze drewnopodobnym na wys. pomieszczenia na dedykowanej podkonstrukcji.
P 2.6	Zaplecze kuchenne	Wykończenie ścian farbą w kolorze RAL 9002 na wys. pomieszczenia + opaska przysufitowa wykonana farbą na wys. 35 cm od sufitu w kolorze ciemnej szarości. Na całą szer. ściany przy zlewozmywaku wykończyć ścianę płytkami ceramicznymi White 6,6 × 24,5 cm lub równoważne na

		wys. 50 cm od blatu roboczego + nad zlewozmywakiem na całej wys. pomieszczenia.
P 2.7	Szatnia sędziów	Wykończenie ścian farbą w kolorze RAL 9002 na wys. pomieszczenia + opaska przysufitowa wykonana farbą na wys. 35 cm od sufitu w kolorze ciemnej szarości.
P 2.8	Toaleta z natryskami	Płytki ceramiczne np. Tundra 6,5 × 29,8 cm lub równoważne w przedsiionku z umywalką i prysznicem na wys. 250 cm. Płytki białe, połysk 30 × 60 cm lub równoważne w pomieszczeniu z miską ustępową na wys.250cm.
P 2.9	Biuro klubu MTS	Wykończenie ścian farbą w kolorze RAL 9002 na wys. pomieszczenia + opaska przysufitowa wykonana farbą na wys. 35 cm od sufitu w kolorze ciemnej szarości.
P 2.10	Magazyn	Wykończenie ścian farbą w kolorze RAL 9002 na wys. pomieszczenia + opaska przysufitowa wykonana farbą na wys. 35 cm od sufitu w kolorze ciemnej szarości.

Pytanie 6

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie i przesłanie parametrów technicznych dla płyt sufitowych (w tym m. in. odporności na wilgoć, parametrów akustycznych oraz pozostałych wymaganych właściwości).

Odpowiedź na pytanie 6

W projekcie technicznym występują dwa rodzaje wykończenia sufitu podwieszanego:

a) Sufit podwieszany z siatki cięto-ciągnionej:

Ruszt T24 – system profili stalowych o szerokości stopki 24 mm.

Siatka cięto-ciągniona – wyrób metalowy powstały w procesie nacinania i rozciągania blachy, bez ubytków materiału.

- Ruszt sufitowy

Systemowy ruszt z profili stalowych T24, materiał: stal ocynkowana, moduł konstrukcyjny: 600 × 600 mm, profile główne, poprzeczne oraz profile przyścienne systemowe, malowane w kolorze RAL 7022. Nośność rusztu zgodna z PN-EN 13964.

- Zawiesia i mocowania

Wieszaki noniuszowe, prętowe lub równoważne systemowe, elementy kotwiące do stropu (kotw mechaniczne lub wkręty systemowe), maksymalny rozstaw zawiesz: zgodnie z zaleceniami producenta, nie większy niż 600 mm.

- Panele z siatki cięto-ciągnionej

materiał: stal, aluminium – zgodnie z projektem, format paneli: 600 × 600 mm, typ siatki: rombowa (np. 40 × 17 × 2,5 mm lub równoważna), grubość materiału: 1,5 mm, wykończenie: malowanie proszkowe na kolor RAL 7022, krawędzie zabezpieczone przed skałeczeniem.

b) Sufit podwieszany systemowy, kasetonowy, rozbieralny.

W skład konstrukcji wchodzi: profile główne, profile przyścienne, profile poprzeczne 60cm, zawiesia oraz wypełnienia z płyt pokrytych powłoką z wełny mineralnej lub szklanej. Sufity w obrębie wskazanych pomieszczeń w kolorze białym. Wysokości sufitów podwieszanych w pomieszczeniach sanitarnych min. 2,50m określone zostały w części rysunkowej na poszczególnych rzutach i przekrojach.

Parametry techniczne:

Odporność na wilgoć: 95% RH

Reakcja na ogień: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

Redukcja dźwięku: $R_w = 17\text{ dB}$ zgodnie z EN ISO 717-1
Dźwiękoizolacyjność: $D_{n,f,w} = 34\text{ dB}$ zgodnie z EN ISO 717-1
Odbicie światła 85 %
Przewodność cieplna $\lambda = 0,060\text{ W/mK}$ zgodnie z EN 12667
lub równoważne.

Pytanie 7

Zwracamy się z prośbą o wskazanie docelowego sposobu wykończenia krawędzi płyt sufitowych.

Odpowiedź na pytanie 7

Krawędzie płyt sufitowych należy wykończyć rozwiązaniem systemowym. Ruszt T24 – system profili stalowych (stal ocynkowana) o szerokości stopki 24 mm. Krawędź prosta, Board, gdzie płyta nakładana jest od góry bezpośrednio na ruszt, który pozostaje widoczny od dołu. Profile główne, poprzeczne oraz profile przyściennie malowane w kolorze białym.

Pytanie 8

Zwracamy się z prośbą o przesłanie wytycznych projektowych dla logotypu klubu, ponieważ w udostępnionych na platformie materiałach brakuje dedykowanego projektu. Prosimy również o doprecyzowanie, czy logo powinno zostać wykonane w wersji monochromatycznej, czy w oryginalnych barwach klubowych.

Odpowiedź na pytanie 8

Logotyp klubu należy wykonać w barwach klubowych w kolorze o wymiarach min. 120 cm x 70 cm w odpowiednich proporcjach (preferowane 120x90cm). Logotyp wykonać jako sztywny panel z płyty kompozytowej aluminiowej (np. typu dibond) o grubości min. 3 mm, wycięty po obrysie herbu. Na licu należy wykonać trwały, bezpośredni, wielokolorowy nadruk UV odwzorowujący grafikę herbu przekazanego w pliku. Logotyp należy zamocować do ściany za pomocą dystansów aluminiowych lub systemowego mocowania w sposób niewidoczny od strony frontowej na przeciw wejścia do budynku. Logotyp klubu wykonać zgodnie z kolorystyką i proporcjami załączonego herbu:



DYREKTOR MOSiR Knurów

Krzysztof Stolarek

