

Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi wewnętrznej na działkach nr 952, 111, 933, 136 w m. Łęki - ETAP II
Kod CPV	45233140-2 - Roboty drogowe
Lokalizacja	m. Łęki, gmina Myślenice
Inwestor	Gmina Myślenice - Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach ul. Rynek 8/9 32-400 Myślenice
Biuro kosztorysowe	Pracownia Inżynierska PRO-DM Iwona Gryglak Droginia 386 32-400 Myślenice

Tabela przedmiaru robót

Remont drogi wewnętrznej na działkach nr 952, 111, 933, 136 w m. Łęki - ETAP II

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 1 0111/02	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim	km	0,57
2	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	1 653
3	KNR 2-31 0101/02		Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm Dopłata 3x	m2	1 653
4	KNR-W 4-01 0109/06	D-05.03.11	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	495,9
5	KNR-W 4-01 0109/04		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km Dopłata 9x	m3	495,9
2 Roboty drogowe					
6	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	1 653
7	KNR 2-31 0204/05		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	1 653
8	KNR 2-31 0204/06		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu Dopłata 8x	m2	1 653
9	Pozycja scalona		Ścinanie poboczy wykonywane mechanicznie z odwozem urobku na odległość do 10 km na miejsce wskazane przez Inwestora	m2	435
9.1	KNR 2-31 1402/05	D-01.02.02 D-06.02.01	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 10cm z odwiezieniem materiału z rozbiórki na odległość do 1km	m2	435
9.2	KNR 2-31 1402/06	D-01.02.02 D-06.02.01	Transport materiałów ze ścinania poboczy na odległość do 10 km (dodatek za każdy 0,5 km) Dopłata 18x	m2	435
10	KNR 2-31 0107/01 KALKULACJA WŁASNA	D-06.02.01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - POBOCZA Z KRUSZYWA, pobocza o szerokości 0,50m z kruszywa 0/31,5	m3	43,5
3 Roboty uzupełniające					
11	Kalkulacja indywidualna	D-07.01.01 D-07.02.01	Czasowa organizacja ruchu - wdrożenie, utrzymanie i demontaż	kpl	1
12	Kalkulacja indywidualna	D-07.01.01 D-07.02.01	Stała organizacja ruchu - wdrożenie	kpl	1

Spis działów przedmiaru robót

Remont drogi wewnętrznej na działkach nr 952, 111, 933, 136 w m. Łęki - ETAP II

Nr	Opis
1	Roboty przygotowawcze
2	Roboty drogowe
3	Roboty uzupełniające