
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45120000-4	Próbné wiercenia i wykopy
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rucociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI: Budowa instalacji oświetlenia na działce ewid.302/11 w Nowej Sarzynie

ADRES INWESTYCJI: gm. Nowa Sarzyna, m. Nowa Sarzyna (5), 37-310; ul. Jordana , działki nr: 302/11, 302/14

NAZWA INWESTORA: Gmina Nowa Sarzyna

ADRES INWESTORA: ul. M. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: OŚWIETLENIE DROGOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

OSWIETLENIE TERENU mgr inż Marcin Tront

DATA OPRACOWANIA: 12.12.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

12.12.2025

Data zatwierdzenia

Budowa oświetlenia drogowego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa oświetlenia drogowego					
1		Wykonanie linii kablowej			
1 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III	m		
		117	m	117,000	
				RAZEM	117,000
2 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m		
		poz.1	m	117,000	
				RAZEM	117,000
3 d.1	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rura 50	m		
		125	m	125,000	
				RAZEM	125,000
4 d.1	KNR 5-10 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych YAKY 4x25 mm2	m		
		132	m	132,000	
				RAZEM	132,000
5 d.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m		
		poz.1	m	117,000	
				RAZEM	117,000
6 d.1	KNNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych - wprowadzenie kabla do słupa pod tabliczkę słupową z obróbką kabla	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
2		Słupy i oprawy			
7 d.2	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m-przewód YDYzo 3x1,5 mm2	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
8 d.2	KNNR 5 1006-01	Złącze kablowe, bezpiecznikowe podziałowe (L1,L2,L3,PEN)	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
9 d.2	KNR 13-21 0301-03	Pomiary (natężenia oświetlenia-luminancję, rezystancję izolacji kabli i przewodów, samoczynne wyłączenie zasilania opraw i słupów) Krotność = 2	kpl.p om.		
		4	kpl.p om.	4,000	
				RAZEM	4,000
3		Roboty dodatkowe			
10 d.3		Odbiory i nadzory	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.3	kalkulacja własna	Usługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000