
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45120000-4	Próbné wiercenia i wykopy
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci oświetlenia drogowego przy drodze gminnej o nr ewid. 3262 w Łętowni

ADRES INWESTYCJI: gm. Nowa Sarzyna, m.Łętownia - Majdan Łętowski (1), 37-310; Działki: 3262, 3269/4.

NAZWA INWESTORA: Gmina Nowa Sarzyna

ADRES INWESTORA: ul. M. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: OŚWIETLENIE DROGOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

OŚWIETLENIE DROGOWE mgr inż Marcin Tront

DATA OPRACOWANIA: poniedziałek, 15 grudnia 2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

poniedziałek, 15 grudnia 2025

Data zatwierdzenia

Budowa oświetlenia drogowego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa oświetlenia drogowego					
1		Wykonanie linii napowietrznej			
1 d.1	KNNR 5 0905-01 analogia	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm ²	km.p rzew		
		0,108	km.p rzew	0,108	
				RAZEM	0,108
2 d.1	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki - FeZn 4x25mm	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
4 d.1	TZKNBK XV II 55-20	Uziomy szpilkowe kpl. pojedyncze o dł. pręta do 6 m	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - haki wieszakowe-	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6 d.1	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - uchwyt odciągowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - uchwyt przelotowy/narożny	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.1	KNNR 5 1101-01	Konstrukcje wsporcze ANALOGIA klamry COT 36	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
9 d.1	KNNR 5 1101-01	Konstrukcje wsporcze ANALOGIA taśma COT 37	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
10 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- uziemienie	odc.		
		1	odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych K2 - pojedynczy o długości do E-10.5 /6 Ustój UB2	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych N2 - pojedynczy o długości do E-10.5 /4,3 Ustój UB2	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000

Budowa oświetlenia drogowego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych N3 - pojedynczy o długości do E-10.5 /6 Ustój UB2	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie wirowanym (długość 1,0m) + konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
15 d.1	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik - zacisk odgałęźny z osłoną bezpiecznikową i wkładką topikową 2A	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
16 d.1	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa LED-owa 31,5W IP66, 4000K	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - przewód YDYżo 3x1,5 mm2	kpl.p rzew		
		3	kpl.p rzew	3,000	
				RAZEM	3,000
18 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	pom		
		1	pom	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.p om.		
		3	kpl.p om.	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Roboty dodatkowe			
20 d.2	kalkulacja własna	Usługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2		Odbiory i nadzory branżowe	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2	kalk. własna	Oznakowanie słupa - tabliczka WO + oznakowanie wysięgnika taśma żółta	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
23 d.2	KNP1 1343-06.01 1343-06.01	Prześwietlanie korony drzew	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000