

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : DOTOSOWANIE BUDYNKU W WÓLCIE ŁYSOWSKIEJ DO FUNKCJI MAGAZYNOWYCH OLIÓC
ADRES INWESTYCJI : WÓŁKA ŁYSOWSKA
INWESTOR : GMINA PRZESMYKI
ADRES INWESTORA : 08-109 PRZESMYKI; 11-LISTOPADA 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mirosław Burtę (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 4-01		Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02		(2,40*2,84*0,28)*0,25 1,80*2,20*0,25	m ³ m ³	0,477 0,990	
					RAZEM	1,467
2	KNR 4-01		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03		1,38*2,84-0,80*2,0	m ²	2,319	
					RAZEM	2,319
3	KNR 4-01		Uzupełnienie ceglami ścian lub ścianek o grubości ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0305-03		poz.1 poz.2*0,15	m ³ m ³	1,467 0,348	
					RAZEM	1,815
4	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km	m ³		
d.1	0108-11 0108-12		poz.1+poz.2*0,15	m ³	1,815	
					RAZEM	1,815
5	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05		1,47*2,10	m ²	3,087	
					RAZEM	3,087
6	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04 DRZWI OKNO		4 1	szt. szt.	4,000 1,000	
					RAZEM	5,000
7	KNR 4-01		Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m ²		
d.1	0201-01		2,84*3*3	m ²	25,560	
					RAZEM	25,560
8	KNR 4-01		Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0336-06		3,05*2+2,20*2	m	10,500	
					RAZEM	10,500
9	KNR 4-01		Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych	m		
d.1	0317-05		poz.8	m	10,500	
					RAZEM	10,500
10	KNR 4-06		Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm	szt.		
d.1	0112-01		6+4	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
11	KNR 4-01		Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do INP 180mm	szt.		
d.1	0313-06		4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
12	KNR 4-01		Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m		
d.1	0703-03		poz.9	m	10,500	
					RAZEM	10,500
13	KNR 4-01		Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1	0704-03		poz.8*0,5	m ²	5,250	
					RAZEM	5,250
2			DACH			
14	KNR 0-45		Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku wraz z utylizacją	m ²		
d.2	0101-02		13,00*7,45	m ²	96,850	
					RAZEM	96,850
15	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km wraz z utylizacją	m ³		
d.2	0108-11 0108-12		poz.14*0,015	m ³	1,453	
					RAZEM	1,453
16	KNR-W 2-		Rozbiórka połączenia połaci dachowych łatami 38x50mm o rozstawie ponad 24cm-analogia	m ²		
d.2	02 0410-04		poz.14	m ²	96,850	
					RAZEM	96,850

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01		Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
d.2	0430-06		poz.16	m ²	96,850	
					RAZEM	96,850
18	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.2	0108-09		poz.17*0,04	m ³	3,874	
	0108-10				RAZEM	3,874
19	KNR 4-01		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-04		13,00	m	13,000	
					RAZEM	13,000
20	KNR 4-01		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-06		2*4,0	m	8,000	
					RAZEM	8,000
21	KNR 2-02		Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.2	0406-02		13,50*0,14*0,14*2	drew. m ³ drew.	0,529	
					RAZEM	0,529
22	KNR 2-02		Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
d.2	0607-01		Krotność = 2	m ²	5,400	
			0,20*13,5*2		RAZEM	5,400
23	KNR 2-02		Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.2	0407-05		4*0,14*0,14*0,50	drew. m ³ drew.	0,039	
					RAZEM	0,039
24	KNR 2-02		Ramy górne i płatwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.2	0406-06		12,00*0,14*0,14	drew. m ³ drew.	0,235	
	PL		12,00*0,14*0,14	m ³ drew.	0,235	
	Pd				RAZEM	0,470
25	KNR 2-02		Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2	0408-05		14*0,08*0,16*7,50	m ³	1,344	
					RAZEM	1,344
26	KNR 2-02		Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.2	0408-01		0,10*0,10*4*2*0,80	m ³	0,064	
					RAZEM	0,064
27	NNRKNB		(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m		
d.2	202 0411-02		13,50*2+2*7,50	m	42,000	
					RAZEM	42,000
28	KNR-W 2-		Ołaczenie połaci dachowych łątami 38x50mm o rozstawie ponad 24cm - łąt na kratownicach 30%	m ²		
d.2	02 0410-04		13,50*7,50	m ²	101,250	
					RAZEM	101,250
			Mnożnik przedmiaru		*0,3	30,375
29	KNR-W 2-		Ołaczenie połaci dachowych łątami 38x50mm o rozstawie ponad 24cm	m ²		
d.2	02 0410-04		poz.28	m ²	101,250	
					RAZEM	101,250
30	KNR K-05		Mocowanie na krokwiach folii paroizolacyjnej dachowej	m ²		
d.2	0103-01		poz.28	m ²	101,250	
					RAZEM	101,250
31	KNR 0-15		Pokrycie dachów blachami powlekаныmi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali 100 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łąt drewnianych o rozstawie 16 cm	m ²		
d.2	0522-01		poz.28	m ²	101,250	
					RAZEM	101,250
32	KNR 2-02		Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
d.2	0510-03		4,0*2	m	8,000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	8,000
33	KNR K-05 d.2 0501-02		Montaż rynien dachowych o średnicy 150mm w systemie odwodnieniowym 13,50	m		
				m	13,500	
					RAZEM	13,500
34	KNR K-05 d.2 0501-06		Montaż lejów spustowych w systemie odwodnieniowym 2	szt		
				szt	2,000	
					RAZEM	2,000
35	KNR K-05 d.2 0501-07		Montaż denek w systemie odwodnieniowym 4	szt		
				szt	4,000	
					RAZEM	4,000
36	KNR K-05 d.2 0502-03		Montaż kolanek w systemie odwodnieniowym 2*4	szt		
				szt	8,000	
					RAZEM	8,000
37	KNR-W 2- d.2 02 0514-02 KALENICA, WIATRÓW- KA NA SZCZY- TACH		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 13,50*0,40 0,35*7,5*2	m ² m ²	 5,400 5,250	
					RAZEM	10,650
38	KNR-W 2- d.2 02 0514-02 NADRYN- NOWY PODRYN- NOWY		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 13,5*0,25 48,0*0,25	m ² m ²	 3,375 12,000	
					RAZEM	15,375
39	KNR 2-02 d.2 0513-01		Nasady wentylacyjne obrotowe blaszane z blachy stalowej ocynkowane grubości 0,60mm o średnicy wlotu do 20cm 2	szt szt	 2,000	
					RAZEM	2,000
40	KNR 0-18 d.2 2611-07		Montaż rusztu na konstrukcji drewnianej - podbitka analogia (7,50*2)*0,30 13,50*0,5*2	m ² m ² m ²	 4,500 13,500	
					RAZEM	18,000
41	KNR 0-18 d.2 2613-03		Analogia- Montaż paneli z blachy powlekanej - podbitka poz.40	m ² m ²	 18,000	
					RAZEM	18,000
42	KNR 2-02 d.2 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 6,5*(12,60-2*0,24)	m ² m ²	 78,780	
					RAZEM	78,780
43	KNR 2-02 d.2 0613-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 15 cm poz.42	m ² m ²	 78,780	
					RAZEM	78,780
44	KNR 2-02 d.2 0613-04		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa - 10 cm poz.42	m ² m ²	 78,780	
					RAZEM	78,780
3			REMONT DASZKU I MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ DASZKU NAD RAMPA			
45	KNR AT-05 d.3 1652-02		Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 3,07m i wysokości do 15m 13,60*5,0	m ² m ²	 68,000	
					RAZEM	68,000
46	KNR 2-02 r. d.3 16 z.sz.5. 15		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:47,48,49)			
47	KNR 7-12 d.3 0112-02 zwigar środkowy i przyscienne		Czyszczenie strumieniowo ściernie do pierwszego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni A) (2,0+1,70)*3,14*0,065*9 3*9*0,50*3,14*0,032	m ² m ² m ²	 6,797 1,356	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	8,153
48	KNR 7-12 d.3 0217-02 z. o.3.3.		Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chloro- kautczukowymi konstrukcji kratowych - robota w pasach ochronnych	m ²		
			poz.47	m ²	8,153	
					RAZEM	8,153
49	KNR 7-12 d.3 0224-02 z. o.3.3.		Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokautczukowymi konstrukcji kratowych - robota w pasach ochronnych	m ²		
			poz.48	m ²	8,153	
					RAZEM	8,153
			Mnożnik przedmiaru		*2	16,306
50	KNR 0-45 d.3 0101-02		Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku wraz z użyłizacją	m ²		
			12,60*2,0	m ²	25,200	
					RAZEM	25,200
51	KNR 4-01 d.3 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km wraz z użylizacją	m ³		
			poz.50*0,015	m ³	0,378	
					RAZEM	0,378
52	KNR-W 2- d.3 02 0410-04		Rozbiórka ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm o rozstawie po- nad 24cm-analogia	m ²		
			poz.50	m ²	25,200	
					RAZEM	25,200
53	KNR-W 2- d.3 02 0410-04		Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm o rozstawie ponad 24cm - łaty na kratownicach 30%	m ²		
			12,60*2,0	m ²	25,200	
					RAZEM	25,200
			Mnożnik przedmiaru		*0,3	7,560
54	KNR-W 2- d.3 02 0410-04		Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm o rozstawie ponad 24cm heblowanymi	m ²		
			12,60*2,0	m ²	25,200	
					RAZEM	25,200
55	KNR 0-15 d.3 0522-01		Pokrycie dachów blachami powlekanyimi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali 100 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat drewnianych o rozstawie 16 cm	m ²		
			poz.53	m ²	25,200	
					RAZEM	25,200
56	KNR 2-02 d.3 0510-03		Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
			4,0*1	m	4,000	
					RAZEM	4,000
57	KNR 4-02 d.3 0501-03		Montaż rury stalowej D-75 mm ; do zamontowania rury spustowej	msc.		
			Przedmiar dodatkowy - łączna długość			
			4,0	m		4,000
			1	msc.	1,000	
					RAZEM	1,000
58	KNR K-05 d.3 0501-02		Montaż rynien dachowych o średnicy 120mm w systemie odwodnienio- wym	m		
			12,60	m	12,600	
					RAZEM	12,600
59	KNR K-05 d.3 0501-06		Montaż lejów spustowych w systemie odwodnieniowym	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
60	KNR K-05 d.3 0501-07		Montaż denek w systemie odwodnieniowym	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
61	KNR K-05 d.3 0502-03		Montaż kolanek w systemie odwodnieniowym	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
4			POSADZKI			
62	KNR 4-01 d.4 0212-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
			2,68	m ³	2,680	
			2,07	m ³	2,070	
			31,73	m ³	31,730	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom 4 pom 5 pom 6		21,88 1,31 3,17	m ³ m ³ m ³	21,880 1,310 3,170	
			Mnożnik przedmiaru		RAZEM *0,05	62,840 3,142
63	KNR AT-17 d.4 0110-05		Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 10 mm poz.62	m ² m ²	62,840	
					RAZEM	62,840
64	KNR 2-02 d.4 1102-01		Warstwy wyrównawcze ze STYROBETONU grubości 20mm pod poz.63	m ² m ²	62,840	
					RAZEM	62,840
65	KNR 2-02 d.4 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm/ STYROBETON Krotność = 3 poz.63	m ² m ²	62,840	
					RAZEM	62,840
66	ZKNR C-1 d.4 0303-04		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie zaprawą wodoszczelną, Na powierzchni poziomej poz.63	m ² m ²	62,840	
					RAZEM	62,840
67	KNR 4-01 d.4 0702-04 cokoły		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm- SCHOWANIE COKOLIKA W LICU ŚCIANY poz.70	m m	53,380	
					RAZEM	53,380
68	KNR 4-01 d.4 0705-07		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III -uzupełnienia nad cokolikiem-analogia poz.67	m m	53,380	
					RAZEM	53,380
69	KNR 2-02u1 B-0202-001900-04		Posadzki z płytek terakotowych szklwionych 60x60cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej poz.68	m ² m ²	53,380	
					RAZEM	53,380
70	KNR 2-02 d.4 1120-09 pom 1 pom 3 pom 4 pom 5 pom 6		Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 cm - cokolik 20 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną (1,38+2,0)*2-0,90*2-0,8 (5,54+5,76)*2-1,30-1,50-0,9*2 (5,97+2,98+0,25+2,53)*2-0,90*2-0,80 (1,0+1,31)*2-0,80 (2,42+1,30)*2-0,9	m m m m m m	4,160 18,000 20,860 3,820 6,540	
					RAZEM	53,380
71	KNR 4-01 d.4 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km poz.62*0,06	m ³ m ³	3,770	
					RAZEM	3,770
5			ŚCIANY I STROPY			
72	KNR 4-01 d.5 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (5,76+5,54)*2*2,0	m ² m ²	45,200	
					RAZEM	45,200
73	KNR 4-01 d.5 0354-13		Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 5	szt. szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
74	KNR 4-01 d.5 0322-02		Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
75	KNR 4-01 d.5 0322-02		Obsadzenie wentylatorka 150 m3/h wraz z podłączeniem do instalacji 2	szt. szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
76	KNR 4-01 d.5 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km poz.72*0,03	m ³ m ³	1,356	
					RAZEM	1,356
77	KNR 4-01 d.5 0711-06		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.72	m ² m ²	45,200	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	45,200
78	KNR K-08		Zmycie mechaniczne podłoża - ściany	m ²		
d.5	0101-01		poz.62	m ²	62,840	
	STROPY		poz.80	m ²	166,804	
	ŚCIANY					
					RAZEM	229,644
79	KNR 4-01		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni	m ²		
d.5	1202-09		podłogi ponad 5 m2	m ²	62,840	
	stropy		poz.62			
					RAZEM	62,840
80	KNR 4-01		Zeskrobanie i zmycie starej farby (wapiennej i olejnej)w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany	m ²		
d.5	1202-09		(1,38+2,0)*2*2,85-(0,90*2+0,8)*2,0	m ²	14,066	
	pom 1		(5,54+5,76)*2*2,85-(1,30+1,50+0,9*2)*2,0	m ²	55,210	
	pom 3		(5,97+2,98+0,25+2,53)*2*2,85-(0,90*2+0,80)*2,0	m ²	61,661	
	pom 4		(1,0+1,31)*2*2,85-0,80*2,0	m ²	11,567	
	pom 5		(2,42+1,30)*2*2,85-0,9*2,0	m ²	19,404	
	pom 6		(1,50+1,38)*2*0,85	m ²	4,896	
					RAZEM	166,804
81	KNR K-04		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane	m ²		
d.5	0305-01		ręcznie na podłożu z tynku	m ²	166,804	
			poz.80			
					RAZEM	166,804
82	KNR K-04		Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.5	0305-04		poz.62	m ²	62,840	
					RAZEM	62,840
83	KNR-W 2-		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m ²		
d.5	02 1510-03		poz.81	m ²	166,804	
			poz.82	m ²	62,840	
					RAZEM	229,644
84	KNR 4-01		Jednokrotne lakierowanie tynków	m ²		
d.5	1208-01		(1,38+2,0)*2*2,10-(0,90*2+0,8)*2,0	m ²	8,996	
	pom 1		(5,54+5,76)*2*2,10-(1,30+1,50+0,9*2)*2,0	m ²	38,260	
	pom 3		(5,97+2,98+0,25+2,53)*2*2,10-(0,90*2+0,80)*2,0	m ²	44,066	
	pom 4		(1,0+1,31)*2*2,10-0,80*2,0	m ²	8,102	
	pom 5		(2,42+1,30)*2*2,10-0,9*2,0	m ²	13,824	
	pom 6					
					RAZEM	113,248
85	TZKNBK		Wklejenie lustra bezpiecznego na ścianę - analogia	m ²		
d.5	XIV 0201-30		1,40*0,90	m ²	1,260	
					RAZEM	1,260
86	KNR 2-02		Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.5	0121-03		1,38*2,84	m ²	3,919	
					RAZEM	3,919
87	KNR 2-02		Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
d.5	0126-02		1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
88	KNR 2-02		Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.5	0126-05		1,20	m	1,200	
					RAZEM	1,200
89	KNR 2-02		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.5	0803-03		poz.86*2	m ²	7,838	
					RAZEM	7,838
90	KNR-W 2-		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.5	02 0840-06		(1,38+2,00)*2*2,10-0,8*2,0	m ²	12,596	
			(0,60+1,5)*2,10	m ²	4,410	
			(2*0,60+2,10)*2,10	m ²	6,930	
					RAZEM	23,936
6			STOLARKA			
91	KNR-W 2-		Drzwi stalowe zewnętrzne, czesciowo szklone wg istniejacego wzoru	m ²		
d.6	02 1203-02		dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 2 m2 zewnętrzne U<1,30W/m2*K			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,80*2,20 1,50*2,20	m ² m ²	3,960 3,300	
					RAZEM	7,260
92 d.6	KNR-W 2- 02 1026-01		Ościeżnice systemowe fabrycznie wykończone-analogia 4*1,0*2,05 0,90*2,05	m ² m ² m ²	 8,200 1,845	
					RAZEM	10,045
93 d.6	KNR-W 2- 02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycz- nie wykończone ramiak drewniany wzmocniony ,pokryty laminatem CPL ,wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej z okuciami i zamkiem systemowym z trzema kluczami 4*0,90*2,0 0,80*2,0	m ² m ² m ²	 7,200 1,600	
					RAZEM	8,800
94 d.6	KNR-W 2- 02 1018-03		Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1. 5 m2; U<0,90W/Km2 1,15*1,15*1	m ² m ²	 1,323	
					RAZEM	1,323
7			ELEWACJA			
95 d.7	KNR K-08 0101-01		Zmycie mechaniczne podłoża - ściany (6,60+12,60)*2*(4,18+5,15)/2 -(poz.91+76,56)	m ² m ² m ²	 179,136 -83,820	
					RAZEM	95,316
96 d.7	KNR K-08 0101-05		Dwukrotne mycie podłoża preparatem grzybobójczym poz.95	m ² m ²	 95,316	
					RAZEM	95,316
97 d.7	KNR AT-48 0101-02		Gruntowanie wzmacniające lub poprawiające przyczepność poz.95	m ² m ²	 95,316	
					RAZEM	95,316
98 d.7	KNR 0-23 2614-02		Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - systemowe gr 15 cm lambda- 0,032 W/m2K - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyj- nej SILIKONOWEJ poz.95 2,85*3,5*2 2,76*3,50+2,7*3,5+3,0*3,50 1,0*2,10	m ² m ² m ² m ² m ²	 95,316 19,950 29,610 2,100	
					RAZEM	146,976
99 d.7	KNR 0-23 2614-07		Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami styropianowy- mi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej SI- LIKONOWEJ 1,15*4*7 (1,80+2*2,20)*2 (1,0+2,20*2)*2	m ² m ² m ² m ²	 32,200 12,400 10,800	
					RAZEM	55,400
			Mnożnik przedmiaru		*0.2	11,080
100 d.7	KNR-W 2- 02 0514-02		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 1,20*0,30*7	m ² m ²	 2,520	
					RAZEM	2,520
101 d.7	KNR AT-05 1652-02		Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie pod- łużnym ram 3,07m i wysokości do 15m (6.60+12.60)*2*(4.05+4.95)/2	m ² m ²	 172,800	
					RAZEM	172,800
102 d.7	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5. 15		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 14,16,19,20,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,95,96,97,98,99)			
8			REMONT RAMPY			
103 d.8	KNR AT-17 0110-05		Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 10 mm - 4 warstwy 1,25*2*1,60 (12.60-2.50)*1.80	m ² m ² m ²	 4,000 18,180	
					RAZEM	22,180
			Mnożnik przedmiaru		*4	88,720

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
104	KNR 4-01 d.8 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 15 km	m ³		
			22,18*0,05	m ³	1,109	
					RAZEM	1,109
105	KNR AT-23 d.8 0101-01		Przygotowanie podloza pod wykonanie okladzin podlogowych - oczyszczenie i zmycie podloza poz.109+poz.110	m ²		
				m ²	25,565	
					RAZEM	25,565
106	NNRNKB d.8 202 1130-01 1130-03		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
			12,60*1,85	m ²	23,310	
					RAZEM	23,310
107	KNR AT-23 d.8 0101-02		Przygotowanie podloza pod wykonanie okladzin podlogowych - jednokrotne gruntowanie podloza pod kleje cementowe poz.109	m ²		
				m ²	18,685	
					RAZEM	18,685
108	KNR AT-27 d.8 0202-01		Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu poz.109	m ²		
				m ²	18,685	
					RAZEM	18,685
109	KNR-W 2- d.8 02 1110-05		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek tarasowych kamieni sztucznych 60*30*3-4 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 1,85*(12,60-2*1,25)	m ²		
				m ²	18,685	
					RAZEM	18,685
110	KNR-W 2- d.8 02 1120-02		Okładziny schodów z płytek tarasowych 60*30*2-3 cm układanych na zaprawie klejowej 2*(6*0,15+5*0,25)*1,60	m ²		
				m ²	6,880	
					RAZEM	6,880
111	KNR-W 2- d.8 02 1115-02		Cokoliki z kształtek z płytek tarasowych na zaprawie klejowej 2*6*0,15+12,60-1,80-2*1,0	m		
				m	10,600	
					RAZEM	10,600
112	KNR 4-01 d.8 0713-03		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach-naprawa istniejących tynków-analogia poz.113	m ²		
				m ²	13,230	
					RAZEM	13,230
113	KNR AT-32 d.8 0103-03		Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm 12,60*1,05	m ²		
				m ²	13,230	
					RAZEM	13,230
114	KNR AT-31 d.8 0504-01		Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baunit SilikonPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach-gunt poz.113	m ²		
				m ²	13,230	
					RAZEM	13,230
115	KNR AT-31 d.8 0504-03		Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baunit SilikonPutz -wykonany ręcznie na ścianach poz.113	m ²		
				m ²	13,230	
					RAZEM	13,230
116	KNR-W 2- d.8 02 1209-01		Balustrady schodowe z pochwytym stalowym- ze stali nierdzewnej 2*1,80	m		
				m	3,600	
					RAZEM	3,600
9			REMONT TARASU			
117	KNR 4-01 d.9 0212-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 2,90*4,55	m ³		
				m ³	13,195	
					RAZEM	13,195
					*0,07	0,924
			Mnożnik przedmiaru			
118	KNR AT-17 d.9 0110-05		Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 10 mm poz.117	m ²		
				m ²	13,195	
					RAZEM	13,195
119	KNR 4-01 d.9 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 15 km	m ³		
			poz.117*0,08	m ³	1,056	
					RAZEM	1,056
120	KNR AT-23 d.9 0101-01		Przygotowanie podloza pod wykonanie okladzin podlogowych - oczyszczenie i zmycie podloza 2,90*4,55	m ²		
				m ²	13,195	
					RAZEM	13,195

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
121	NNRNKB d.9 202 1130-01 1130-03		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.120	m ² m ²	 13,195	
					RAZEM	13,195
122	KNR AT-23 d.9 0101-02		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.120	m ² m ²	 13,195	
					RAZEM	13,195
123	KNR AT-27 d.9 0202-01		Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu poz.120	m ² m ²	 13,195	
					RAZEM	13,195
124	KNR-W 2- d.9 02 1110-05		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek tarasowych kamieni sztucznych 60*60 - 60*30 grubości 2-3 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 2,95*4,65	m ² m ²	 13,718	
					RAZEM	13,718
125	KNR-W 2- d.9 02 1115-02		Cokoliki z kształtek z płytek tarasowych na zaprawie klejowej 4,55	m m	 4,550	
					RAZEM	4,550
126	KNR 4-01 d.9 0713-03		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach-naprawa istniejących tynków-analogia poz.127	m ² m ²	 10,350	
					RAZEM	10,350
127	KNR AT-32 d.9 0103-03		Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm (4,55+2*2,90)*1,0	m ² m ²	 10,350	
					RAZEM	10,350
128	KNR AT-31 d.9 0504-01		Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baunit SilikonPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach-gunt poz.127	m ² m ²	 10,350	
					RAZEM	10,350
129	KNR AT-31 d.9 0504-03		Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baunit SilikonPutz -wykonany ręcznie na ścianach poz.127	m ² m ²	 10,350	
					RAZEM	10,350
10			OPASKA; UTWARDZENIA PRZED BUDYNKIEM			
130	KNR 2-31 d.10 0101-01 0101-02 OPASKA utwardzenia		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm (12,60+2*6,60+2*2,90)*0,70 168	m ² m ² m ²	 22,120 168,000	
					RAZEM	190,120
131	KNR 2-31 d.10 0104-01 0104-02		Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm poz.130	m ² m ²	 190,120	
					RAZEM	190,120
132	KNR 2-31 d.10 0401-04 OBRZEŻE WJAZDY		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV (12,60+2*6,60+2*2,90) 78,00-2*1,60-12,60	m m m	 31,600 62,200	
					RAZEM	93,800
133	KNR 2-31 d.10 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.132*(0,35*0,1+0,15*0,15)	m ³ m ³	 5,394	
					RAZEM	5,394
134	KNR 2-31 d.10 0407-04		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (12,60+2*6,60+2*2,90)	m m	 31,600	
					RAZEM	31,600
135	KNR 2-31 d.10 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 78,00-2*1,60-12,60	m m	 62,200	
					RAZEM	62,200
136	KNR 2-31 d.10 0511-02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (12,60+2*6,60+2*2,90)*0,70	m ² m ²	 22,120	
					RAZEM	22,120
137	KNR 2-31 d.10 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 168	m ² m ²	 168,000	
					RAZEM	168,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
138 d.10	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.137	m ² m ²	 168,000	 168,000
					RAZEM	168,000
139 d.10	KNR 2-31 0511-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.137	m ² m ²	 168,000	 168,000
					RAZEM	168,000
11			ROBOTY SANITARNE			
140 d.11	KNR 4-02 0219-02		Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
141 d.11	KNR 4-02 0108-01		Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia o śr. 15-25 mm Przedmiar dodatkowy 11,50 5	msc. m msc.	 5,000	 11,500 5,000
					RAZEM	5,000
142 d.11	KNR 4-02 0210-02		Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Przedmiar dodatkowy - łączna długość 11,50 5	msc. m msc.	 5,000	 11,500 5,000
					RAZEM	5,000
143 d.11	KNR 4-02 0210-04		Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Przedmiar dodatkowy - łączna długość 2,50 1+3	msc. m msc.	 4,000	 2,500 4,000
					RAZEM	4,000
144 d.11	KNR 4-02 0216-06		Wymiana wpustu ściekowego - piwnicznego o śr. 100 mm ze stali nierdzewnej 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
					RAZEM	3,000
145 d.11	KNR 4-02 0212-03		Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia Przedmiar dodatkowy - łączna długość 3 2	msc. m msc.	 2,000	 3,000 2,000
					RAZEM	2,000
146 d.11	KNR 4-02 0224-01		Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej- NA MISKĘ WISZĄCĄ 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
147 d.11	KNR 4-02 0109-01		Wymiana podejścia dopływowego pod baterie o śr. 15 mm Przedmiar dodatkowy 5 5	szt. m szt.	 5,000	 5,000 5,000
					RAZEM	5,000
148 d.11	KNR 4-02 0109-06		Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym z tworzywa 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
149 d.11	KNR 4-02 0121-01		Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
					RAZEM	2,000
150 d.11	KNR 4-02 0118-01		Wymiana zaworu przelotowego z wezykiem o śr. 15-20 mm 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
					RAZEM	4,000
151 d.11	KNR 4-02 0141-03		Wymiana termy elektrycznej 50 l 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
152 d.11	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie wentylatorów wspomagających grawitację o wydajności 200 m3/h typy SILENT wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej 2	szt szt	 2,000	 2,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2,000
153 d.11	KNR 4-01 0528-07		Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych - szlongów o śr. 18 cm 2*2,50	szt. szt.	 5,000	
					RAZEM	5,000
154 d.11	KNR 2-02 2004-01 PION GEBERIT		Obudowa jednowarstwowa pionu kanalizacji sanitarnej płytami gipso- wo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych (0,30*2)*2,20 0,90*(1,20+0,20)	m ² m ² m ²	 1,320 1,260	
					RAZEM	2,580
155 d.11	ANALIZA WŁASNA		DOSTAWA I MONTAŻ KOSZ NA SMIECI 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
156 d.11	ANALIZA WŁASNA		DOSTAWA I MONTAŻ POJEMNIK NA MYDŁO 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
157 d.11	ANALIZA WŁASNA		DOSTAWA I MONTAŻ STOJAK NA PAPIER TOALETOWY ZE SZCZOTKA 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
158 d.11	ANALIZA WŁASNA		DOSTAWA POJEMNIK RECZNIK 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
159 d.11	KNR 7-24 0153-02		Montaż jednostka zewnętrzną 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
160 d.11	KNR 7-24 0130-01 analogia		Montaż klimatyzatora 5 kW z funkcją grzania 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
161 d.11	KNR-W 2- 15 0114-01		Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowa- nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 5	m m	 5,000	
					RAZEM	5,000
162 d.11	KNR-W 2- 15 0114-02		Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowa- nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2	m m	 2,000	
					RAZEM	2,000
163 d.11	KNR 7-24 0513-08		Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
164 d.11	KNR 7-24 0514-08		Próba szczelności urządzeń i instalacji 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
165 d.11	KNR 7-24 0508-08		Przygotowanie urządzeń i instalacji do pierwszego uruchomienia 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
			Mnożnik przedmiaru		*0,1	0,100
166 d.11	KNR 7-24 0201-02		Rurociągi z rur miedzianych do instalacji obiegu freonu o śr. 9,52 mm z izolacją termiczną 10	m m	 10,000	
					RAZEM	10,000
167 d.11	analiza własna		Konstrukcja wsporcza do montażu klimatyzatora 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
168 d.11	analiza własna		Dostawa grzejnika elektrycznego wiszącego 1000W wraz z instalacją zasilającą 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000