
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT SZKOŁY W OLSZYCU SZLACHECKIM
ADRES INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa
im. Żołnierzy Pierwszego Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego
w Olszycu Szlacheckim,
Olszyc Szlachecki 25
08-113 Domanice
NAZWA INWESTORA: Gmina Domanice
ADRES INWESTORA: Domanice 52,
08-113 Domanice
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Joanna Kobylińska
DATA OPRACOWANIA: poniedziałek, 16 grudnia 2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
poniedziałek, 16 grudnia 2025

Data zatwierdzenia

Modernizacja szkoły w Olszycu Szlacheckim

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Modernizacja szkoły w Olszycu Szlacheckim						
1			BRANŻA BUDOWLANA			
1.1			ROZBIÓRKI, ZAMUROWANIA			
1 d.1.1	KNNR-W 3 0614-05		Rozebranie okładziny ściennej - glazura	m2		
	0.3.		$(1,61 * 2 + 2,10 * 2) * 2,00 - 2 * 1,0 * 2,00$	m2	10,84	
	0.4.		$(1,94 * 2 + 1,92 * 2) * 2,00 - 2 * 1,0 * 2,00$	m2	11,44	
	0.5.		$(0,93 * 2 + 1,85 * 2) * 2,50 - 2 * 1,0 * 2,0$	m2	9,90	
	0.6.		$(1,75 * 2 + 2,73 * 2) * 2,50 - 0,90 * 2,00$	m2	20,60	
	0.9.		$(3,74 + 2,00 + 2,08 + 0,25 + 1,77 + 2,54 + 0,30 + 2,09 + 0,25 + 0,4 + 1,92 + 1,26) * 3,0 - 1,0 * 2,0 * 3 - 1,23 * 2,00 - 0,88 * 0,73$	m2	46,70	
	0.10.		$(1,32 * 2 + 2,10 * 2) * 3,00 - 1,70 * 2,10 - 3 * 1,0 * 2,0$	m2	10,95	
	0.11.		$(2,10 * 2 + 2,30 * 2) * 3,00 - 0,9 * 2,0 - 0,8 * 0,73$	m2	24,02	
					RAZEM	134,45
2 d.1.1	KNNR-W 3 0801-04		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			$3,66 + 1,72 + 4,65 + 19,33 + 3,45 + 4,95$	m2	37,76	
					RAZEM	37,76
3 d.1.1	KNR 4-04 0504-06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
			$4,20 + 4,98 + 3,38$	m2	12,56	
					RAZEM	12,56
4 d.1.1	KNNR-W 3 0809-01		Wyrównywanie podłogi betonowych przez frezowanie Krotność = 2	m2		
			$\text{poz.3} + 2,47 + 6,34$	m2	21,37	
					RAZEM	21,37
5 d.1.1	KNR 4-04 0301-02		Rozebranie podłoga z betonu żwirowego o grub. do 10 cm	m3		
			$\text{poz.2} + \text{poz.3} * 0,2 * 25\%$	m3	38,39	
					RAZEM	38,39
6 d.1.1	KNR 4-04 1103-04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m3		
			$\text{poz.1} * 0,05 + \text{poz.2} * 0,05 + \text{poz.3} * 0,02 + \text{poz.5} * 0,10$	m3	12,70	
					RAZEM	12,70
7 d.1.1	KNR 4-04 1103-05		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 9 km Krotność = 9	m3		
			poz.6	m3	12,70	
					RAZEM	12,70
1.2			TYNKI WEWNĘTRZNE			
8 d.1.2	KNNR-W 3 0607-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m2		
	0.1.		$(2,00 * 2 + 2,10 * 2) * 3,30 - 1,70 * 2,10 - 1,0 * 2,0$	m2	21,49	
	0.2.		$(2,10 * 2 + 2,37 * 2) * 3,30 - 2 * 1,0 * 2,0$	m2	25,50	
	0.3.		$(1,61 * 2 + 2,10 * 2) * 1,30$	m2	9,65	
	0.4.		$(1,94 * 2 + 1,92 * 2) * 1,30$	m2	10,04	
	0.9.		$(3,74 + 2,00 + 2,08 + 0,25 + 1,77 + 2,54 + 0,30 + 2,09 + 0,25 + 0,4 + 1,92 + 1,26) * 0,3 + 0,6 * 3,30 + 6,64 * 0,3$	m2	9,55	
	0.10.		$(1,32 * 2 + 2,10 * 2) * 0,30$	m2	2,05	
	0.11.		$(2,10 * 2 + 2,30 * 2) * 0,30$	m2	2,64	
					RAZEM	80,92
9 d.1.2	KNNR-W 3 0607-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m2		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			4,20 + 4,98 + 3,38 + 3,66 + 1,72 + 4,65 + 2,47 + 6,34 + 19,33 + 3,45 + 4,95	m2	59,13	
					RAZEM	59,13
10 d.1.2	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt		
			11	szt	11,00	
					RAZEM	11,00
11 d.1.2	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych	szt		
			5	szt	5,00	
					RAZEM	5,00
12 d.1.2	KNR 0-14 2010-06		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m2		
	17		2,10 * 2,50 + 2,35 * 2,50 + 1,35 * 2,50	m2	14,50	
					RAZEM	14,50
13 d.1.2	KNR K-09 0201-08		Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m		
			60 * 1,0	m	60,00	
			14 * 2,50	m	35,00	
					RAZEM	95,00
14 d.1.2	KNR K-04 0305-01		Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2	m2		
			poz.8 + poz.12 * 2	m2	109,92	
					RAZEM	109,92
15 d.1.2	KNR K-04 0305-04		Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku Krotność = 2	m2		
			poz.9	m2	59,13	
					RAZEM	59,13
1.3			ROBOTY MALARSKIE			
16 d.1.3	KNNR-W 3 1013-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			poz.15	m2	59,13	
					RAZEM	59,13
17 d.1.3	KNR K-24 0201-02		Malowanie dwukrotne farbą akrylową z jednokrotnym gruntowaniem środkiem wewnętrznych podłogi - ściany	m2		
			poz.14	m2	109,920	
					RAZEM	109,920
18 d.1.3	KNR K-24 0201-02		Malowanie dwukrotne farbą akrylową z jednokrotnym gruntowaniem środkiem wewnętrznych podłogi - sufity	m2		
			poz.15	m2	59,13	
					RAZEM	59,13
1.4			OKŁADZINY ŚCIAN			
19 d.1.4	KNR 2-02 0829-01		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
	0.1.		0,0	m2	0,00	
	0.2.		0,00	m2	0,00	
	0.3.		(1,61 * 2 + 2,10 * 2) * 2,00 - 2 * 1,0 * 2,00	m2	10,84	
	0.4.		(1,94 * 2 + 1,92 * 2) * 2,00 - 2 * 1,0 * 2,00	m2	11,44	
	0.5.		(0,93 * 2 + 1,85 * 2) * 2,00 - 2 * 1,0 * 2,0	m2	7,12	
	0.6.		(1,75 * 2 + 2,73 * 2) * 2,00 - 0,90 * 2,00	m2	16,12	
	0.7.		(1,35 * 4 + 1,0 * 2 + 1,25 * 2) * 2,00 - 1,0 * 2,10 - 0,9 * 2,00	m2	15,90	
	0.8.		2,45 * 0,6	m2	1,47	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	0.9.		$3 * 0,6 * 0,6 + 0,4 * 0,6 + 0,65 * 2,0 + 1,40 * 2,0 - 0,88 * 0,73 + (2,09 * 2 + 2,54 * 2) * 2,0 + 1,92 * 2,0 - 0,9 * 2,0 + 1,26 * 2,0 - 1,0 * 2,00 + 0,5 * 2,0$	m2	26,86	
	0.10.		$(2,10 * 2 + 1,35 * 2) * 2,0 - 1,0 * 2,0 - 0,9 * 2,0$	m2	10,00	
	0.11.		$(2,10 * 2 + 2,30 * 2) * 2,0 - 0,9 * 2,0 - 0,8 * 0,73$	m2	15,22	
					RAZEM	114,97
20 d.1.4	KNR 2-02 0829-11		Licowanie ścian płytkami z glazury o wymiarach 30x60 cm na klej metodą kombinowaną	m2		
			poz. 19	m2	114,97	
					RAZEM	114,97
21 d.1.4	KNR 2-02 0829-11		Licowanie ścian płytkami z glazury o wymiarach 30x60 cm na klej metodą kombinowaną	m2		
			poz. 19	m2	114,97	
					RAZEM	114,97
1.5			POSADZKI			
22 d.1.5	NNRNKB 7 1134-01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
			poz.2 + poz.3	m2	50,32	
					RAZEM	50,32
23 d.1.5	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
			poz.22	m2	50,32	
					RAZEM	50,32
24 d.1.5	KNR 2-02 0607-01		Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 2 warstwy	m2		
			poz.22	m2	50,32	
					RAZEM	50,32
25 d.1.5	NNRNKB 7 1134-01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
			poz.22	m2	50,32	
					RAZEM	50,32
26 d.1.5	KNR 0-12 1118-04		Posadzki z płytek typu terakota podłogowa, kolor jasno szary, 60x60cm, R9	m2		
			poz.22	m2	50,32	
					RAZEM	50,32
1.6			STOLARKA			
27 d.1.6	KNR 2-02 1017-02		Drzwi wewnętrzne płytowe, pełne skrzydło z płyty MDF wypełnionej płytą porowatą-akustyczną, malowane w kolorze jasno szarym, zabezpieczone przed wilgocią, drzwi wyposażone w zamki i klamki z chromu szczotkowanego, skrzydło szerokości 90 cm	m2		
			1,0 * 2,05 * 8	m2	16,400	
					RAZEM	16,400
28 d.1.6	KNR 0-19 1023-04		Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m2	m2		
			0,8 * 0,73 + 0,88 * 0,73	m2	1,23	
					RAZEM	1,23
29 d.1.6	KNR 2-02 1017-02 analogia		Drzwi wewnętrzne płytowe, pełne skrzydło z płyty MDF wypełnionej płytą porowatą-akustyczną, malowane w kolorze jasno szarym, zabezpieczone przed wilgocią, drzwi wyposażone w zamki i klamki z chromu szczotkowanego, skrzydło szerokości 90 cm-przesuwne	m2		
			1,0 * 2,05 * 2	m2	4,100	
					RAZEM	4,100

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1.6	KNR 2-02 1016-01		Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie malowane w kolorze jasno szarym, zabezpieczone przed wilgocią,	szt.		
			10	szt.	10,00	
					RAZEM	10,00
31 d.1.6	KNR 0-19 1024-08		Drzwi wejściowe aluminiowe, dwuskrzydłowo drzwi w świetle 90x210cm malowane w kolorze białym o grubości 73 mm z aluminium, izolowanego termicznie - aluminiowe profile skrzydła i aluminiowa ościeżnica oraz podwójne uszczelki, drzwi szklone od wysokości 90 cm z naswietłem drzwiowym, drzwi z samozamykaczem, wyposażone w zamek, $U < 1,3 \text{ W/K} \cdot \text{m}^2$,	m2		
			1,0 * 2,05	m2	2,05	
					RAZEM	2,05
2			INSTALACJA SANITARNA			
32 d.2	wycena indywidualna		Demontaż urządzeń kuchennych, z wyniesiem w miejsce wskazane przez użytkownika	kpl		
			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
33 d.2	wycena indywidualna		Demontaż metalowego okapu kuchennego	kpl		
			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
34 d.2	wycena indywidualna		Ponowny montaż urządzeń kuchennych.	kpl		
			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
35 d.2	KNR-W 4-02 0302-04		Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr. 32 mm	msc.		
			10	msc.	10,00	
					RAZEM	10,00
36 d.2	KNR-W 4-02 0308-03		Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 25 mm w instalacjach	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
37 d.2	KNR-W 4-02 0317-07		Demontaż termy gazowej	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
38 d.2	KNR-W 4-02 0235-08		Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
	10		1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
39 d.2	KNR-W 4-02 0141-01		Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
			7	szt.	7,00	
					RAZEM	7,00
40 d.2	KNR-W 4-02 0235-06		Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
41 d.2	KNR-W 4-02 0235-03		Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny	kpl.		
			5	kpl.	5,00	
					RAZEM	5,00

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.2	KNR-W 4-02 0140-01		Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.		
			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
43 d.2	KNR-W 4-02 0120-01		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		
			15	m	15,00	
					RAZEM	15,00
44 d.2	KNR-W 4-02 0229-04		Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
			20	m	20,00	
					RAZEM	20,00
45 d.2	S 215 0300-01		Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
			50 <#p10454>	m	50,00	
					RAZEM	50,00
46 d.2	KNR 0-35 0128-12		Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm	m		
			50 <#p10459>	m	50,00	
					RAZEM	50,00
47 d.2	S 215 0500-01		Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
			50	szt.	50,00	
					RAZEM	50,00
48 d.2	S 215 0500-06		Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
49 d.2	KNR-W 2-15 0135-02		Zawory czepalne o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
			poz.42	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
50 d.2	KNR-W 2-15 0216-01		Wpusty PCV podłogowe o śr. 50 mm	szt.		
			8	szt.	8,00	
					RAZEM	8,00
51 d.2	KNR-W 2-15 0207-01		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			30	m	30,00	
					RAZEM	30,00
52 d.2	KNR-W 2-15 0207-03		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			20	m	20,00	
					RAZEM	20,00
53 d.2	KNR-W 2-15 0211-01		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
			20	podej.	20,00	
					RAZEM	20,00
54 d.2	KNR-W 2-15 0211-03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
			20	podej.	20,00	
					RAZEM	20,00
55 d.2	wycena indywidualna		Wyposażenie wszystkich pomieszczeń	kpl		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
3			INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
56 d.3	KNNR 5 0204-04		Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 5x6 mm ² układane w tynku betonowym	m		
			50	m	50,00	
					RAZEM	50,00
57 d.3	KNR-W 4-03 0204-03		Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm ² na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami do 5x6mm ²	m		
			50	m	50,00	
					RAZEM	50,00
58 d.3	KNNR 5 0204-01		Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 4x2.5 mm ² układane w tynku betonowym	m		
			50	m	50,00	
					RAZEM	50,00
59 d.3	KNR-W 4-03 0204-02		Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami do 4x2,5mm ²	m		
			50	m	50,00	
					RAZEM	50,00
60 d.3	KNR-W 4-03 1001-01		Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
			200	m	200,00	
					RAZEM	200,00
61 d.3	KNR-W 4-03 0203-02		Ułożenie istniejących przewodów wtynkowych w ścianach, bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
			poz. 60	m	200,00	
					RAZEM	200,00
62 d.3	KNR-W 4-03 0303-04		Wymiana tablic bezpiecznikowych wraz z wyposażeniem o pow.do 1.5 m ² na cegle	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
63 d.3	KNR-W 4-03 0301-10		Wymiana gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych z zaciskiem zerowym na betonie (3 bieg./ do 25 A)	szt.		
			10	szt.	10,00	
					RAZEM	10,00
64 d.3	KNR-W 4-03 0306-02		Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych podwójnych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
			30	szt.	30,00	
					RAZEM	30,00
65 d.3	KNR-W 4-03 0401-02		Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 3 odgałęzienia	szt.		
			poz. 64	szt.	30,00	
			poz. 66	szt.	12,00	
					RAZEM	42,00
66 d.3	KNR-W 4-03 0307-08		Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego natynkowego na cegle	szt.		
			12	szt.	12,00	
					RAZEM	12,00
67 d.3	KNR-W 2-15 0432-03		Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną + regulator + czujnik drzwiowy	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68 d.3	KNR 0-13 0128-01		Rura ze stali węglowej, ocynkowana - D15x1,2 mm Złączka ze stali węglowej, ocynkowana gwintowana GZ fi 15/ 1/2" - 2 szt	m		
			30	m	30,00	
					RAZEM	30,00
69 d.3	KNR 0-13 0128-02		ura ze stali węglowej, ocynkowana - D28x1,5 mm Kolano ze stali węglowej, ocynkowane D28/90° - 18 szt Trójkąt ze stali węglowej, ocynkowany D28/15/28 - 2 szt Złączka ze stali węglowej, ocynkowana gwintowana GZ fi 28/ 3/4" - 2 szt Złączka ze stali węglowej, ocynkowana gwintowana GZ fi 28/ 1" - 2 szt	m		
			22	m	22,00	
					RAZEM	22,00
70 d.3	KNR-W 2-15 0412-07		Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
71 d.3	KNR 2-15 0408-03		Zawór kulowy Dn 25 mm	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
72 d.3	KNR 4-02 0505-02		Włączenie instalacji grzewczej kurtyny do istniejącego rozdzielacza Rura stalowa Dn 25 mm - 0,25m na 1 szt	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
73 d.3	KNR 2-15 0404-02		Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych	m		
			30 + 22	m	52,00	
					RAZEM	52,00
74 d.3	KNR-W 2-15 0128-02		Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
			55	m	55,00	
					RAZEM	55,00

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Obmiar		2
1 BRANŻA BUDOWLANA		2
2 INSTALACJA SANITARNA		5
3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA		7
Spis treści		9