

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Wentylacja mechaniczna dla pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej
ADRES INWESTYCJI : im. Żołnierzy Pierwszego Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Olszycu Szlacheckim
INWESTOR : Gmina Domanice
ADRES INWESTORA : Domanice 52, 08-113 Domanice
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Sienicki
DATA OPRACOWANIA : 01.2026r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2026r

Data zatwierdzenia

mgr inż. Marcin Sienicki

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
i kanalizacyjnych oraz sporządzania projektów budowlanskich
w wymiarach tej wyżej specjalności
nr upr. MAZ/0220/1*WOS/08

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Wentylacja - Szkoła w Olszycu Szlacheckim			
1.1			Instalacje wentylacyjne			
1.1.1			Układ N1-W1			
1	KNR 2-17		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35 %	m ²		
d.1. 0101-04						
1.1			31,3	m ²	31,300	
					RAZEM	31,300
2	KNR 2-17		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35 %	m ²		
d.1. 0113-03						
1.1			12	m ²	12,000	
					RAZEM	12,000
3	KNR 2-17		Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1800 mm	szt.		
d.1. 0154-02						
1.1			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
4	KNR 0-34		Izolacja przewodów wentylacyjnych wełną mineralną gr. 30mm w płaszczy z folii aluminiowej	m ²		
d.1. 0303-18						
1.1			43,3	m ²	43,300	
					RAZEM	43,300
5	KNR 2-17		Przepustnica regulacyjna DN80	szt.		
d.1. 0131-01						
1.1 analogia			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
6	KNR 2-17		Przepustnica regulacyjna DN125	szt.		
d.1. 0131-01						
1.1 analogia			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
7	KNR 2-17		Przepustnica regulacyjna DN160	szt.		
d.1. 0131-01						
1.1 analogia			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
8	KNR 2-17		Przepustnica regulacyjna DN200	szt.		
d.1. 0131-02						
1.1 analogia			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
9	KNR 2-17		Anemostat nawiewny okrągły śr.80mm	szt.		
d.1. 0140-01						
1.1 analogia			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
10	KNR 2-17		Anemostat nawiewny okrągły śr.125mm	szt.		
d.1. 0140-01						
1.1 analogia			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
11	KNR 2-17		Anemostat nawiewny okrągły śr.160mm	szt.		
d.1. 0140-01						
1.1			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
12	KNR 2-17		Anemostat wywiewny okrągły śr.80mm	szt.		
d.1. 0140-01						
1.1 analogia			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
13	KNR 2-17		Anemostat wywiewny okrągły śr.200mm	szt.		
d.1. 0140-02						
1.1			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
14	KNR 2-17		Kratki wentylacyjne prostokątne dwurzędowe 150x200mm	szt.		
d.1. 0138-01						
1.1 analogia			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	Kalk. własna		Centrala wentylacyjna zewnętrzna n/w=870/375 m3/h wraz z podłączeniem i automatyką [dostawa, montaż i uruchomienie].	kpl.		
d.1. 1.1			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
16	KNR 2-05		Konstrukcja wsporcza pod centralę wentylacyjną	t		
d.1. 1.1	0201-11		0,6	t	0,600	
	analogia				RAZEM	0,600
17	KNR 4-01		Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej	szt.		
d.1. 1.1	0333-16		10	szt.	10,000	
	analogia				RAZEM	10,000
1.1.			Układ W2			
2						
18	KNR 2-17		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35 %	m ²		
d.1. 1.2	0113-03		1,89	m ²	1,890	
					RAZEM	1,890
19	KNR 0-34		Izolacja przewodów wentylacyjnych wełną mineralną gr. 30mm w płaszczu z folii aluminiowej	m ²		
d.1. 1.2	0303-18		1,89	m ²	1,890	
					RAZEM	1,890
20	KNR 5		Wentylatory wyciągowe o wydajności do 100m3/h	szt.		
d.1. 1.2	0410-03		1	szt.	1,000	
	analogia				RAZEM	1,000
21	KNR 5		Wentylatory wyciągowe o wydajności do 200m3/h	szt.		
d.1. 1.2	0410-03		2	szt.	2,000	
	analogia				RAZEM	2,000
22	KNR-W 2-		Wentylatory dachowe stalowe o wydajności 350m3/h (odporny na wysoką temperaturę)	szt.		
d.1. 1.2	17 0208-01		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
23	KNR 4-01		Przebicie otworów w stropie lub dachu	szt.		
d.1. 1.2	0333-21		3	szt.	3,000	
	analogia				RAZEM	3,000
24	KNR AT-09		Kominiek wentylacyjny (nasada kominowa)	szt.		
d.1. 1.2	0104-05		3	szt.	3,000	
	analogia				RAZEM	3,000

mgr inż. Marcin Sienicki

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń ciepłotł., wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i kanalizacyjnych, oraz sprawdzania projektów budowlanych w wymienionej wyżej specjalności.
nr upraw. MAZ/0220/PWOS/08