

PRZEDMIAR
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Paruszcze

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia jezdni z kruszywa łamanego			
1 d.1	I-D-01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.950	km km	0.950	
				RAZEM	0.950
2 d.1	I-D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 500*2.5*0.2	m ² m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
3 d.1	I-D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 4414	m ² m ²	4414.000	
				RAZEM	4414.000
4 d.1	I-D-04.04.02	Nawierzchnie z kruszywa betonowego 0/63 (gruz betonowy) - warstwa dolna o gr. 20 cm 4414	m ² m ²	4414.000	
				RAZEM	4414.000
4' d.1	I-D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 3836	m ² m ²	3836.000	
				RAZEM	3836.000
2		Zjazdy z kruszywa łamanego			
5 d.2		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 183*0.20	m ³ m ³	36.600	
				RAZEM	36.600
6 d.2	I-D-04.04.02	Nawierzchnie z kruszywa betonowego 0/63 (gruz betonowy) - warstwa dolna o gr. 20 cm 183	m ² m ²	183.000	
				RAZEM	183.000
6' d.2	I-D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 183	m ² m ²	183.000	
				RAZEM	183.000
3		Pobocze gruntowe			
7 d.3	I-D-06.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - uzupełnianie poboczy gruntem z wykopów 250	m ³ m ³	250.000	
				RAZEM	250.000
8 d.3	I-D-06.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie gruntu nawierzchni pobocza w gruncie kat. I-IV 1342	m ² m ²	1342.000	
				RAZEM	1342.000