

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wólka Krzykowska
ADRES INWESTYCJI : Wólka Krzykowska gm. Ujazd
INWESTOR : Gmina Ujazd
ADRES INWESTORA : 97-225 Ujazd pl. Kościuszki 6
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Popiołek
DATA OPRACOWANIA : 15.07.2024r

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.07.2024r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne dla latarni hybrydowych solarno-wiatrowych	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 2-01 0707-02 Ana- logia	Wykopy ręczne dla skrzynek z akumulatorami	m ³		
		2.5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
3	KNR 5-10 0709-01	Montaż i stawianie latarni hybrydowych solarno-wiatrowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	Kalkulacja in- dywidualna	Uruchomienie i regulacja latarni	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
5	Kalkulacja in- dywidualna	Cięcie pielęgnacyjne gałęzi drzew	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	R	M	S
1	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne dla latarni hybrydowych solarno-wiatrowych obmiar = 5 m ³	m ³				
1*		-- R -- robocizna 2.9931*0.955=2.858411 r-g/m ³	r-g	14.2921	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:							
Razem z narzutami:							
2	KNR 2-01 0707-02 Analogia	Wykopy ręczne dla skrzynek z akumulatorami obmiar = 2.5 m ³	m ³				
1*		-- R -- robocizna 2.9931*0.955=2.858411 r-g/m ³	r-g	7.1460	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:							
Razem z narzutami:							
3	KNR 5-10 0709-01	Montaż i stawianie latarń hybrydowych solarno-wiatrowych obmiar = 5 szt.	szt.				
1*		-- R -- robocizna 4.21*0.955=4.02055 r-g/szt.	r-g	20.1028	0.00		
2*		-- M -- Latarnia hybrydowa solarno- wiatrowa (wg projektu i specyfikacji technicznej) 1 kpl./szt.	kpl.	5.0000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000		0.00	
4*		-- S -- żuraw samochodowy 4 t 1.22 m-g/szt.	m-g	6.1000			0.00
5*		samochód skrzyniowy do 5 t 0.45 m-g/szt.	m-g	2.2500			0.00
6*		przyczepa dłuźycowa do 4.5 t 0.4 m-g/szt.	m-g	2.0000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:							
Razem z narzutami:							
4	Kalkulacja indywidualna	Uruchomienie i regulacja latarń obmiar = 5 szt	szt				
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/szt	r-g	20.0000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:							
Razem z narzutami:							
5	Kalkulacja indywidualna	Cięcie pielęgnacyjne gałęzi drzew obmiar = 1 kpl	kpl				
1*		-- R -- robocizna 6 r-g/kpl	r-g	6.0000	0.00		
2*		-- S -- samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem 4 m-g/kpl	m-g	4.0000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:							
Razem z narzutami:							

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł