

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wólka Krzykowska
ADRES INWESTYCJI : Wólka Krzykowska gm. Ujazd
INWESTOR : Gmina Ujazd
ADRES INWESTORA : 97-225 Ujazd pl. Kościuszki 6
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Popiołek
DATA OPRACOWANIA : 05.07.2025r

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.07.2025r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne dla latarni hybrydowych solarno-wiatrowych 3.75	m ³ m ³	 3.750	
				RAZEM	3.750
2	KNR 2-01 0707-02 Ana- logia	Wykopy ręczne dla skrzynek z akumulatorami 1.5	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500
3	KNR 5-10 0709-01	Montaż i stawianie latarni hybrydowych solarno-wiatrowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
4	Kalkulacja in- dywidualna	Uruchomienie i regulacja latarni 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	R	M	S
1	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne dla latarni hybrydowych solarno-wiatrowych obmiar = 3.75 m³	m³				
1*		-- R -- robocizna 2.9931*0.955=2.858411 r-g/m³	r-g	10.7190	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:							
Razem z narzutami:							
2	KNR 2-01 0707-02 Analogia	Wykopy ręczne dla skrzynek z akumulatorami obmiar = 1.5 m³	m³				
1*		-- R -- robocizna 2.9931*0.955=2.858411 r-g/m³	r-g	4.2876	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:							
Razem z narzutami:							
3	KNR 5-10 0709-01	Montaż i stawianie latarni hybrydowych solarno-wiatrowych obmiar = 3 szt.	szt.				
1*		-- R -- robocizna 4.21*0.955=4.02055 r-g/szt.	r-g	12.0617	0.00		
2*		-- M -- Latarnia hybrydowa solarno- wiatrowa (wg projektu i specyfikacji technicznej) 1 kpl./szt.	kpl.	3.0000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000		0.00	
4*		-- S -- żuraw samochodowy 4 t 1.22 m-g/szt.	m-g	3.6600			0.00
5*		samochód skrzyniowy do 5 t 0.45 m-g/szt.	m-g	1.3500			0.00
6*		przyczepa dłuźycowa do 4.5 t 0.4 m-g/szt.	m-g	1.2000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:							
Razem z narzutami:							
4	Kalkulacja indywidualna	Uruchomienie i regulacja latarni obmiar = 3 szt	szt				
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/szt	r-g	12.0000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:							
Razem z narzutami:							

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł