
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45120000-4	Próbne wiercenia i wykopy
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sangrozd ul. Słonecznikowa

ADRES INWESTYCJI: gm. Ujazd, Sangrozd ul. Słonecznikowa, 97-225

NAZWA INWESTORA: Gmina Ujazd

ADRES INWESTORA: Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: OŚWIETLENIE DROGOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

OŚWIETLENIE DROGOWE inż. Janusz Bielecki

DATA OPRACOWANIA: czwartek, 16 stycznia 2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

czwartek, 16 stycznia 2025

Data zatwierdzenia

Budowa oświetlenia drogowego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa oświetlenia drogowego					
1		Wykonanie linii kablowej			
1 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat.	m		
		156	m	156,000	
				RAZEM	156,000
2 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m		
		156	m	156,000	
				RAZEM	156,000
3 d.1	KNNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 4x25mm	m		
		195	m	195,000	
				RAZEM	195,000
4 d.1	KNNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rura fi50	m		
		196	m	196,000	
				RAZEM	196,000
5 d.1	KNNR 2-18 0408-02	Przebiory maszyną do wierceń poziomych- przecisk ANALOGIA	m		
		27	m	27,000	
				RAZEM	27,000
6 d.1	KNNR 5-10 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych YAKY 4x25 mm2	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
7 d.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m		
		156	m	156,000	
				RAZEM	156,000
2		Montaż słupów			
8 d.2	KNNR 2-33 0704-02	Montaż słupów oświetleniowych stalowych hp=8,0m na fundamencie prefabrykowanym	słup.		
		5	słup.	5,000	
				RAZEM	5,000
9 d.2	TZKNBK XV II 55-20	Uziomy szpilkowe kpl. pojedyncze o dł. pręta do 6 m	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.2	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku -oprawa LED-owa 19W, IP66, IK09, IIkl, PP10kV	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
11 d.2	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie stalowym (długość 1,0m,)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.2	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie wirowanym (długość 1,0 m,) dwuramienny 120st	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m-przewód YDYżo 3x1,5 mm2	m		
		100	m	100,000	

Budowa oświetlenia drogowego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	100,000
14 d.2	KNNR 5 1006-01	Tablica bezpiecznikowa wewnętrzna - złącze słupowe pod wkładki DO1	kpl		
		5	kpl	5,000	
				RAZEM	5,000
15 d.2	kalk. własna	Oznakowanie słupa	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
16 d.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	pom		
		2	pom	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.2	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.p om.		
		5	kpl.p om.	5,000	
				RAZEM	5,000
3		Roboty dodatkowe			
18 d.3	kalkulacja własna	Usługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.3		Odbiory i nadzory branżowe	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.3	KNR 19-01 0118-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000