

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45120000-4	Próbne wiercenia i wykopy
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI:	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Buków - Buków Parcel
ADRES INWESTYCJI:	gm. Ujazd, m. Buków, droga gminna, 97-225
NAZWA INWESTORA:	Gmina Ujazd
ADRES INWESTORA:	Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd
WYKONAWCA:	
ADRES WYKONAWCY:	
BRANŻE:	OŚWIETLENIE DROGOWE
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
OSWIETLENIE DROGOWE	Janusz Białecki
DATA OPRACOWANIA:	IV kwartał 2024

WYKONAWCA:	INWESTOR:
Data opracowania	Data zatwierdzenia
IV kwartał 2024	

Budowa oświetlenia drogowego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa oświetlenia drogowego					
1		Budowa oświetlenia drogowego - zasilanie istniejącego słupa			
1.1		Wykonanie linii napowietrznej			
1 d.1.1	KNNR 5 0905-01 analogia	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x25 mm2	km.p rzew		
		0,45	km.p rzew	0,450	
				RAZEM	0,450
2 d.1.1	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
3 d.1.1	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - haki wieszakowe-	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
4 d.1.1	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - uchwyt odciągowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1.1	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - uchwyt przelotowy/narożny	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
6 d.1.1	KNNR 5 1101-01	Konstrukcje wsporcze ANALOGIA klamry COT 36	szt.		
		45	szt.	45,000	
				RAZEM	45,000
7 d.1.1	KNNR 5 1101-01	Konstrukcje wsporcze ANALOGIA taśma COT 37	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
8 d.1.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- uziemienie	odc.		
		3	odc.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.2		Montaż słupów			
9 d.1.2	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych P3 - pojedynczy o długości do E-10.5/4,3 ustój UB1	słup		
		5	słup	5,000	
				RAZEM	5,000
10 d.1.2	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych K2 - pojedynczy o długości do E-10.5 /6 Ustój UB2	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1.2	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych N2 - pojedynczy o długości do E-10.5 /4,3 Ustój UB2	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1.2	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych O3 - pojedynczy o długości do E-10.5 /6 Ustój UB2	słup		

Budowa oświetlenia drogowego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1.2	TZKNBK XV II 55-20	Uziomy szpilkowe kpl. pojedyncze o dł. pręta do 6 m	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
14 d.1.2	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka FeZn 25x4 mm) - K2	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
15 d.1.2	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku -oprawa LED-owa 22,3W	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
16 d.1.2	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie wirowanym (długość 1,0m) + konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
17 d.1.2	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m-przewód YDYżo 3x1,5 mm2	kpl.p rzew .		
		9	kpl.p rzew .	9,000	
				RAZEM	9,000
18 d.1.2	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik - zacisk odgałęźny z osłoną bezpiecznikową i wkładką topikową BiWts 4A	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
19 d.1.2	kalk. własna	Oznakowanie słupa	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
20 d.1.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	pom		
		3	pom	3,000	
				RAZEM	3,000
21 d.1.2	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.p om.		
		9	kpl.p om.	9,000	
				RAZEM	9,000
1.3		Roboty dodatkowe			
22 d.1.3	KNP1 1343-06.01 1343-06.01	Prześwietlanie korony drzew	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
23 d.1.3	kalkulacja własna	Usługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1.3		Odbiory, nadzory ORANGE, Gmina, Wodociągi, Zakład Energetyczny	kpl		
		1	kpl	1,000	

Budowa oświetlenia drogowego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
25 d.1.3		Wyłączenia Zakład Energetyczny	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000