

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Batorego 40/5			
1.1		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ			
1.1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic - demontaż okna	m ²		
d.1.	0354-05				
1.1	analogia	2,45*1,4	m ²	3,430	
				RAZEM	3,430
1.1.2		Montaż stolarki z obróbką			
2	KNR 0-19	Montaż okna uchylno-rozwiernego z PCV z obróbką obsadzenia Kolor Biały	m ²		
d.1.	1023-09				
1.2	analogia+kal. własna	poz.1	m ²	3,430	
				RAZEM	3,430
3	KNR 4-01	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
d.1.	0320-10				
1.2		2*(2,45*2+1,40)	m	12,600	
				RAZEM	12,600
4		Montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych w istniejących oknach nie wyposażonych w nawiewniki	szt.		
d.1.	kalk. własna				
1.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.3		Roboty wykończeniowe			
5	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych- obróbka ościeży	m ²		
d.1.	0815-03				
1.3		poz.3	m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-03				
1.3		(2*2,45+1,40)*0,20	m ²	1,260	
				RAZEM	1,260
2		Batorego 42/8			
2.1		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ			
2.1.1		Roboty rozbiórkowe			
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic - demontaż okna	m ²		
d.2.	0354-05				
1.1	analogia	2,45*1,5	m ²	3,675	
				RAZEM	3,675
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic - demontaż okna	m ²		
d.2.	0354-05	Krotność = 2			
1.1	analogia	1,6*1,45	m ²	2,320	
				RAZEM	2,320
2.1.2		Montaż stolarki z obróbką			
9	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia. Kolor Biały	m ²		
d.2.	1023-09				
1.2	analogia+kal. własna	3,675	m ²	3,675	
				RAZEM	3,675
10	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia. Kolor Biały	m ²		
d.2.	1023-09	Krotność = 2			
1.2	analogia+kal. własna	1,6*1,45	m ²	2,320	
				RAZEM	2,320
11	KNR 4-01	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
d.2.	0320-10				
1.2		(2,45*2+1,5)*2+(1,6*2+1,45)*4	m	31,400	
				RAZEM	31,400
12		Montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych w istniejących oknach nie wyposażonych w nawiewniki	szt.		
d.2.	kalk. własna				
1.2		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2.1.3		Roboty wykończeniowe			
13	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych- obróbka ościeży	m ²		
d.2.	0815-03				
1.3		(2,45*2+1,5+1,6*4+1,45*2)*0,20	m ²	3,140	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²	RAZEM	3,140
d.2.	1505-03	łoży gipsowych z gruntowaniem			
1.3		poz. 13	m ²	3,140	
				RAZEM	3,140
3		ROBOTY PORZĄDKOWE			
15	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiałów rozbiórkowych na	m ³		
d.3	0108-17	odległość 5 km wraz z opłatą za utylizację stolarki			
	0108-20				
	analogia				
		3	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000