

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 2708 w miejscowości Posada Jaśliska
Kody CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Zamawiający	Gmina Jasłiska, Jasłiska 171, 38-485 Jaśliska
Stawka robocizny	
Koszty zakupu	
Koszty pośrednie	
Zysk	

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 2708 w miejscowości Posada Jaślicka

Nr	Podstawa	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
			1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119/04	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,276		
2	KNR 2-01 0103/03	D-01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm	szt	15		
3	KNR 2-01 0103/07	D-01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75cm	szt	2		
4	KNR 2-01 0101/03	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 26-35cm piłą mechaniczną	szt	15		
5	KNR 2-01 0105/07	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75cm	szt	2		
6	KNR 2-01 0108/01	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	ha	0,067		
7		D-01.02.01	Przygotowanie drewna średnio wymiarowego (własność inwestora)	m3	9,96		
8	KNR 2-01 0110/01	D-01.02.01	Transport dłużyc na odległość do 2km (na teren wskazany przez inwestora)	m3	9,96		
9	KNR 2-01 0110/04	D-01.02.01	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc dla 1km	m3	9,96		
10	KNR 2-01 0110/02	D-01.02.01	Transport karpiny na odległość do 2km karpina do utylizacji kosztem wykonawcy	mp	3,4		
11	KNR 2-01 0110/03	D-01.02.01	Transport gałęzi na odległość do 2km gałęzie do utylizacji kosztem wykonawcy	mp	5,1		
12	KNR 2-01 0110/05	D-01.02.01	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi dla 1km	mp	8,5		
13	KNR 2-01 0111/02	D-01.02.01	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem	m2	828		
14	KNR 2-31 1403/06	D-06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	276		
15	KNR 2-31 1404/02	D-06.04.01	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,6m	m	8		
16	KNR 2-01 0126/01	D-01.02.02a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	1 656		
			2. ROBOTY ZIEMNE				
17	KNR 2-01 0207/02	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m3	690		
18	KNR 2-01 0313/02	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dowożonego samochodami samowyladowczymi grunt pozyskany kosztem wykonawcy	m3	27,6		
19	KNR 2-01 0237/04	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV walcami samojezdnymi statycznymi 10t	m3	27,6		
20	KNR 2-01 0505/04	D-02.03.01	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - skarpy rowów i korpusu drogowego	m2	745,2		
			3. PODBUDOWY				
			<i>Jezdnia</i>				
21	KNR 2-31 0103/05	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI	m2	950,4		
22		D-04.02.01a	Geowłóknina separacyjno filtracyjne 300 gram/m2 min wytrzymałość na rozciąganie 11,5 KN/m miejsce wzmocnienia zostanie wskazane w trakcie realizacji robót	m2	1 104		
			<i>Warstwa odsączająca</i>				
23	KNR 2-31 0104/05	D-04.02.01a	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	950,4		
			<i>Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20cm</i>				
24	KNR 2-31 0114/07	D-04.04.02b	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	922,8		
25	KNR 2-31 0114/08	D-04.04.02b	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 12cm)	m2	922,8		
			4. NAWIERZCHNIA				
			<i>Jezdnia</i>				

Kosztorys

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 2708 w miejscowości Posada Jaśliska

Nr	Podstawa	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
26	KNR 2-31 0204/05	D-05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	840		
27	KNR 2-31 0204/06	D-05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu dla 3cm	m2	840		
			5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
28	KNR 2-01 0119/04	D-01.01.01a	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,276		
			6. REMONT ODCINKA 96mb				
29	KNR 2-31 1401/06	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych	m2	240		
30	KNR 2-31 1401/07	D-04.01.01	Mechanicznie zagęszczanie dróg gruntowych	m2	240		
31	KNR 2-31 0204/05	D-05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	240		
32	KNR 2-31 0204/06	D-05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu dla 3cm	m2	240		
			Razem				
			Podatek VAT				
			Ogółem kosztorys				

Tabela elementów

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 2708 w miejscowości Posada Jaśliska

Nr	Opis	Wartość
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
	2. ROBOTY ZIEMNE	
	3. PODBUDOWY	
	4. NAWIERZCHNIA	
	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
	6. REMONT ODCINKA 96mb	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	