

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 2708 w miejscowości Posada Jaśliska
Kody CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Zamawiający	Gmina Jasłiska, Jasłiska 171, 38-485 Jaśliska

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 2708 w miejscowości Posada Jaślińska

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim Nr ST: D-01.01.01a	km	0,276
2	KNR 2-01 0103/03	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm Nr ST: D-01.02.01	szt	15
3	KNR 2-01 0103/07	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75cm Nr ST: D-01.02.01	szt	2
4	KNR 2-01 0101/03	Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 26-35cm piłą mechaniczną Nr ST: D-01.02.01	szt	15
5	KNR 2-01 0105/07	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75cm Nr ST: D-01.02.01	szt	2
6	KNR 2-01 0108/01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych Nr ST: D-01.02.01 (335*2)/10000	ha	0,067
razem			ha	0,067
7		Przygotowanie drewna średnio wymiarowego (własność inwestora) Nr ST: D-01.02.01 15*6*0,096 2*6*0,11	m3 m3	8,64 1,32
razem			m3	9,96
8	KNR 2-01 0110/01	Transport dłużyc na odległość do 2km (na teren wskazany przez inwestora) Nr ST: D-01.02.01 15*6*0,096 2*6*0,11	m3 m3	8,64 1,32
razem			m3	9,96
9	KNR 2-01 0110/04	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc dla 1km Nr ST: D-01.02.01 15*6*0,096 2*6*0,11	m3 m3	8,64 1,32
razem			m3	9,96
10	KNR 2-01 0110/02	Transport karpiny na odległość do 2km karpina do utylizacji kosztem wykonawcy Nr ST: D-01.02.01 17*0,2	mp	3,4
razem			mp	3,4
11	KNR 2-01 0110/03	Transport gałęzi na odległość do 2km gałęzie do utylizacji kosztem wykonawcy Nr ST: D-01.02.01 17*0,3	mp	5,1
razem			mp	5,1
12	KNR 2-01 0110/05	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi dla 1km Nr ST: D-01.02.01 17*0,3 17*0,2	mp mp	5,1 3,4
razem			mp	8,5
13	KNR 2-01 0111/02	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem Nr ST: D-01.02.01 276*3	m2	828
razem			m2	828
14	KNR 2-31 1403/06	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp Nr ST: D-06.04.01	m	276
15	KNR 2-31 1404/02	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,6m Nr ST: D-06.04.01	m	8
16	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki Nr ST: D-01.02.02a	m2	1 656
2. ROBOTY ZIEMNE				
17	KNR 2-01 0207/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km Nr ST: D-02.01.01 wykop pod konstrukcje nawierzchni 276*1,6 wykop pod odwodnienie 276*0,9	m3 m3	441,6 248,4
razem			m3	690
18	KNR 2-01 0313/02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dowożonego samochodami samowyladowczymi grunt pozyskany kosztem wykonawcy Nr ST: D-02.03.01 wyrównanie skarp 276*0,1	m3	27,6
razem			m3	27,6
19	KNR 2-01 0237/04	Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV walcami samojezdnymi statycznymi 10t Nr ST: D-02.03.01 wyrównanie skarp 276*0,1	m3	27,6

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 2708 w miejscowości Posada Jaślicka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m3	27,6
20	KNR 2-01 0505/04	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - skarpy rowów i korpusu drogowego Nr ST: D-02.03.01 276*(2+0,6+0,1)	m2	745,2
		razem	m2	745,2
		3. PODBUDOWY		
		<i>Jezdnia</i>		
21	KNR 2-31 0103/05	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI Nr ST: D-04.01.01 276*3,4 skrzyżowanie 6+6	m2 m2	938,4 12
		razem	m2	950,4
22		Geowłóknina separacyjno filtracyjna 300 gram/m2 min wytrzymałość na rozciąganie 11,5 KN/m miejsce wzmocnienia zostanie wskazane w trakcie realizacji robót Nr ST: D-04.02.01a 276*4	m2	1 104
		razem	m2	1 104
		<i>Warstwa odsączająca</i>		
23	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie Nr ST: D-04.02.01a 276*3,4 skrzyżowanie 6+6	m2 m2	938,4 12
		razem	m2	950,4
		<i>Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20cm</i>		
24	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm Nr ST: D-04.04.02b 276*3,3 skrzyżowanie 6+6	m2 m2	910,8 12
		razem	m2	922,8
25	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 12cm) Nr ST: D-04.04.02b 276*3,3 skrzyżowanie 6+6	m2 m2	910,8 12
		razem	m2	922,8
		4. NAWIERZCHNIA		
		<i>Jezdnia</i>		
26	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm Nr ST: D-05.02.01 276*3 skrzyżowanie 6+6	m2 m2	828 12
		razem	m2	840
27	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu dla 3cm Nr ST: D-05.02.01 276*3 skrzyżowanie 6+6	m2 m2	828 12
		razem	m2	840
		5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
28	KNR 2-01 0119/04	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Nr ST: D-01.01.01a	km	0,276
		6. REMONT ODCINKA 96mb		
29	KNR 2-31 1401/06	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych Nr ST: D-04.01.01 96*2,5	m2	240
		razem	m2	240
30	KNR 2-31 1401/07	Mechanicznie zagęszczanie dróg gruntowych Nr ST: D-04.01.01 96*2,5	m2	240
		razem	m2	240
31	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm Nr ST: D-05.02.01 96*2,5	m2	240
		razem	m2	240
32	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu dla 3cm Nr ST: D-05.02.01 96*2,5	m2	240
		razem	m2	240

Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 2708 w miejscowości Posada Jaśliska

Nr	Opis
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	2. ROBOTY ZIEMNE
	3. PODBUDOWY
	4. NAWIERZCHNIA
	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	6. REMONT ODCINKA 96mb