



**MIASTO I GMINA MORDY**

ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy

Mordy, 31 lipca 2026 r.

**Znak sprawy:** WIN.271.9.2026

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.

### **„Dostawa agregatu prądotwórczego”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami.

#### **Pytanie nr 1.1**

**Czy w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca ma wykonać pełne okablowanie i połączenia między agregatem, układem SZR i rozdzielnicą obiektu, czy też Zamawiający przewiduje wykonanie takiej instalacji we własnym zakresie, a do Wykonawcy należy jedynie podłączenie urządzeń do przygotowanych przyłączy oraz uruchomienie systemu?**

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletny system zasilania rezerwowego, gotowy do użytkowania. Zakres Wykonawcy obejmuje dostawę agregatu i kompletnego układu SZR, posadowienie i montaż urządzeń, wykonanie niezbędnego okablowania zasilającego, sterowniczego i sygnalizacyjnego pomiędzy agregatem, układem SZR oraz rozdzielnicą obiektu, podłączenie urządzeń do instalacji elektrycznej budynku, konfigurację, uruchomienie oraz wykonanie prób funkcjonalnych całego systemu.

Punkt włączenia agregatu i układu SZR znajduje się w istniejącej rozdzielnicy obiektu. Rzeczywista długość trasy pomiędzy planowanym miejscem posadowienia agregatu a punktem włączenia do istniejącej rozdzielnicy wynosi 70 m. Przebieg trasy, planowane miejsce posadowienia agregatu oraz miejsce przyłączenia wskazano na mapie poglądowej stanowiącej załącznik do odrębnie opublikowanej zmiany treści SWZ. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić tę długość przy doborze, dostawie i wykonaniu okablowania zasilającego, sterowniczego i sygnalizacyjnego.

Zamawiający nie przewiduje wykonania powyższego okablowania i połączeń we własnym zakresie. Cena oferty powinna obejmować wszystkie materiały, przewody, zabezpieczenia, elementy montażowe i prace niezbędne do wykonania kompletnego i prawidłowo działającego systemu zasilania rezerwowego. Zakres nie obejmuje przebudowy pozostałej instalacji elektrycznej budynku, która nie jest bezpośrednio niezbędna do włączenia agregatu i układu SZR. Dobór rodzaju i przekroju przewodów oraz wymaganych zabezpieczeń należy do Wykonawcy i musi uwzględniać parametry oferowanego agregatu, długość trasy 70 m, dopuszczalne spadki napięcia, warunki zwarcia oraz obowiązujące przepisy i normy.

Zamawiający umożliwia przeprowadzenie fakultatywnej wizji lokalnej w celu zapoznania się z przebiegiem trasy i warunkami wykonania instalacji. Termin wizji należy uzgodnić z Zamawiającym za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Brak udziału w wizji lokalnej nie powoduje odrzucenia oferty.

### **Pytanie nr 1.2**

**W związku z wymaganiem mocy maksymalnej LTP nie mniejszej niż 70 kVA, czy Zamawiający dopuszcza ofertę agregatu, którego moc awaryjna zgodnie z PN-ISO 8528 wynosi 69 kVA przy 55 kW, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych parametrów technicznych i funkcjonalnych zasilania rezerwowego budynku?**

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Nie. Zamawiający nie dopuszcza agregatu o mocy maksymalnej LTP wynoszącej 69 kVA. Zgodnie z wymaganiami OPZ oraz formularza parametrów technicznych agregat musi posiadać moc maksymalną LTP nie mniejszą niż 70 kVA / 55 kW, określoną zgodnie z PN-ISO 8528. Spełnienie wartości 55 kW przy jednoczesnej mocy 69 kVA nie oznacza spełnienia minimalnego parametru 70 kVA.

### **Pytanie nr 2**

**Co konkretnie obejmuje cena agregatu – urządzenie, układ SZR, dostawę, rozładunek i uruchomienie wraz z przeszkoleniem, czy dodatkowo również montaż urządzenia i wykonanie całej instalacji?**

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Cena ofertowa powinna obejmować wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia, w szczególności:

- dostawę agregatu prądotwórczego wraz z kompletnym układem SZR;
- transport, ubezpieczenie transportu, rozładunek i posadowienie urządzeń;
- montaż agregatu i układu SZR;
- dobór, dostawę i wykonanie okablowania zasilającego, sterowniczego i sygnalizacyjnego na trasie o rzeczywistej długości 70 m;
- podłączenie agregatu i układu SZR do rozdzielnic oraz instalacji elektrycznej obiektu;
- konfigurację i uruchomienie systemu;
- wykonanie prób funkcjonalnych agregatu i układu SZR oraz sprawdzenie poprawności działania zasilania rezerwowego;
- przekazanie wymaganej dokumentacji technicznej i odbiorowej;
- przekazanie wskazanym pracownikom Zamawiającego informacji i praktycznego instruktażu w zakresie bezpiecznej obsługi i eksploatacji systemu.

Zamawiający nie przewiduje odrębnego rozliczenia prac montażowych, instalacyjnych ani materiałów koniecznych do podłączenia i uruchomienia systemu. Wszystkie te koszty należy uwzględnić w cenie oferty. Przez wykonanie instalacji należy rozumieć instalację niezbędną do połączenia agregatu, układu SZR i rozdzielnic obiektu, a nie przebudowę całej instalacji elektrycznej budynku.

**Niniejsze odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.**

**Burmistrz Miasta i Gminy Mordy**  
Łukasz Albin Wawryniuk