
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45113000-2	Roboty na placu budowy
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6	Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
45212200-8	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

NAZWA INWESTYCJI: **Budowa 2 budynków zaplecza gospodarczego Ośrodka COS Kubalonka dla zawodniczych drużyn sportowych oraz rozbiórka istniejących kontenerów wraz z zagospodarowaniem terenu**

ADRES INWESTYCJI: **43-470 Istebna, gm. Istebna
działka nr 6603/3
obręb 240309_2.0001 Istebna**

NAZWA INWESTORA: **Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań olimpijskich w Szczyrku**

ADRES INWESTORA: **ul. Plażowa 8, 43-370 Szczyrk**

BRANŻE: **ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA; ZAGOSPODAROWANIE TERENU; INSTALACJE**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Marek Węglorz

DATA OPRACOWANIA: **wtorek, 23 czerwca 2026 r.**

Opracowanie kosztorysowe wykonano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym".

Ujęty zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na etapie wykonawstwa robót budowlanych.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

wtorek, 23 czerwca 2026 r.

Budowa 2 budynków zaplecza gospodarczego Ośrodka COS Kubalonka dla zawodniczych drużyn sportowych oraz rozbiórka istniejących kontenerów wraz z zagospodarowaniem terenu

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: Budowa 2 budynków zaplecza gospodarczego Ośrodka COS Kubalonka dla zawodniczych drużyn sportowych oraz rozbiórka istniejących kontenerów wraz z zagospodarowaniem terenu				
1	45100000-8	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	1	13
2	45200000-9	BUDOWA BUDYNKU NR 1	14	55
2.1	45111200-0	Roboty ziemne - wykopy, przekopy, wywóz nadmiaru ziemi	14	17
2.2	45262300-4	Podłoża i podkłady	18	21
2.3	45262311-4 45262310-7	Konstrukcja fundamentów	22	30
2.4	45111200-0	Roboty ziemne - zasypanie wykopów wokół ścian fundamentowych	31	34
2.5	45212200-8	Dostawa i montaż obiektów kontenerowych	35	35
2.6	45260000-7	Konstrukcja i pokrycie dachu wraz z obróbkami blacharskimi	36	51
2.7	45310000-3	Prace pozostałe	52	55
3	45200000-9	BUDOWA BUDYNKU NR 2	56	98
3.1	45111200-0	Roboty ziemne - wykopy, przekopy, wywóz nadmiaru ziemi	56	59
3.2	45262300-4	Podłoża i podkłady	60	63
3.3	45262311-4 45262310-7	Konstrukcja fundamentów	64	72
3.4	45111200-0	Roboty ziemne - zasypanie wykopów wokół ścian fundamentowych	73	76
3.5	45212200-8	Dostawa i montaż obiektów kontenerowych	77	77
3.6	45260000-7	Konstrukcja i pokrycie dachu wraz z obróbkami blacharskimi	78	93
3.7	45310000-3	Prace pozostałe	94	98
4	45000000-7	WYPOSAŻENIE	99	100
5	45233200-1	NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	101	113
6	45233200-1	NAWIERZCHNIA UTWARDZONA ASFALTOWA	114	125
7	45112710-5	UPORZĄDKOWANIE TERENÓW ZIELONYCH WOKÓŁ BUDYNKU	126	128
8	45000000-7	FORMALNA OBSŁUGA BUDOWY	129	129
9	45100000-8	ODPROWADZENIE DESZCZÓWKI	130	130

Budowa 2 budynków zaplecza gospodarczego Ośrodka COS Kubalonka dla zawodniczych drużyn sportowych oraz rozbiórka istniejących kontenerów wraz z zagospodarowaniem terenu

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa 2 budynków zaplecza gospodarczego Ośrodka COS Kubalonka dla zawodniczych drużyn sportowych oraz rozbiórka istniejących kontenerów wraz z zagospodarowaniem terenu						
1	45100000-8		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
1 d.1	kalk. własna	SST - 01.03.00	Odłączenie kontenerów i zabudowań istniejących w sposób umożliwiający podłączenie nowych obiektów, zabezpieczenie terenu prac	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-01 0535-4	SST - 01.03.00	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			15,88 * 4	m	63,520	
					RAZEM	63,520
3 d.1	KNR 4-01 0535-8	SST - 01.03.00	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
			11,173 * 4	m2	44,692	
					RAZEM	44,692
4 d.1	KNRW 4-01 0518-4	SST - 01.03.00	Rozebranie pokrycia bitumicznego dachów	m2		
			63,687 * 4	m2	254,748	
					RAZEM	254,748
5 d.1	KNRW 4-01 0441-2	SST - 01.03.00	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowania dachu z desek na styk lub płyt OSB	m2		
			63,687 * 4	m2	254,748	
					RAZEM	254,748
6 d.1	KNRW 4-01 0441-6	SST - 01.03.00	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby prostej	m2		
			63,687 * 4	m2	254,748	
					RAZEM	254,748
7 d.1	KNR-W 4-01 0440-05	SST - 01.03.00	Rozebranie elementów - podsufitki z desek nieotynkowanych	m2		
			81,504 * 4	m2	326,016	
					RAZEM	326,016
8 d.1	KNRW 4-01 0438-5 analogia	SST - 01.03.00	Rozebranie konstrukcji ścian wraz z okładzinami i izolacją	m2		
			81,504 * 4	m2	326,016	
					RAZEM	326,016
9 d.1	KNRW 4-01 0439-1 analogia	SST - 01.03.00	Rozebranie podłóg	m2		
			29,524 * 4	m2	118,096	
					RAZEM	118,096
10 d.1	KNRW 4-01 0439-3 analogia	SST - 01.03.00	Rozebranie podłóg - konstrukcja	m		
			23,619 * 4	m	94,476	
					RAZEM	94,476
11 d.1	KNR 4-01 0108-11	SST - 01.03.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
			20,578 * 4	m3	82,312	
					RAZEM	82,312

Budowa 2 budynków zaplecza gospodarczego Ośrodka COS Kubalonka dla zawodniczych drużyn sportowych oraz rozbiórka istniejących kontenerów wraz z zagospodarowaniem terenu

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR 4-01 0108-12	SST - 01.03.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
			20,578 * 4	m3	82,312	
					RAZEM	82,312
13 d.1	kalk. własna	SST - 01.03.00	Opłata za utylizację odpadów	m3		
			20,578 * 4	m3	82,312	
					RAZEM	82,312
2	45200000-9		BUDOWA BUDYNKU NR 1			
2.1	45111200-0		Roboty ziemne - wykopy, przekopy, wywóz nadmiaru ziemi			
14 d.2.1	KNR-W 2-01 0115-01	SST - 01.02.00	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - wytyczenie, obsługa geodezyjna + inwentaryzacja powykonawcza	m3		
			poz.15 + poz.16	m3	154,670	
					RAZEM	154,670
15 d.2.1	KNR 2-01 0206-05	SST - 01.02.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
			(22,00 + 0,60 * 2) * (6,06 + 0,60 * 2) * 0,40 * 90%	m3	60,636	
			(22,00 + 0,20 * 2) * (6,06 + 0,20 * 2) * 0,60 * 90%	m3	78,140	
					RAZEM	138,776
16 d.2.1	KNR 2-01 0301-03	SST - 01.02.00	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.IV) - wykopy fundamentowe, wyrównanie dna wykopów	m3		
			(22,00 + 0,20 * 2) * (6,06 + 0,20 * 2) * 0,40 * 10%	m3	5,788	
			(22,00 + 0,60 * 2) * (6,06 + 0,60 * 2) * 0,60 * 10%	m3	10,106	
					RAZEM	15,894
17 d.2.1	KNR 2-01 0214-04	SST - 01.02.00	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 18	m3		
			6,06 * 22,00 * 1,00	m3	133,320	
					RAZEM	133,320
2.2	45262300-4		Podłoża i podkłady			
18 d.2.2	KNR 2-31 0103-02	SST - 01.06.00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
			(0,20 + 6,06) * (0,20 + 22,00)	m2	138,972	
					RAZEM	138,972
19 d.2.2	kalk. własna	SST - 01.06.00	Stabilizacja gruntu rodzimego wapnem 4-5% przed wykonaniem poduszki nasypowej, zgodnie z projektem konstrukcji i opinią geotechniczną	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
20 d.2.2	KNR AT-04 0101-03	SST - 01.06.00	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m2		
			poz.18 * 1,1	m2	152,869	
					RAZEM	152,869

Budowa 2 budynków zaplecza gospodarczego Ośrodka COS Kubalonka dla zawodniczych drużyn sportowych oraz rozbiórka istniejących kontenerów wraz z zagospodarowaniem terenu

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.2.2	KNR 2-02 1101-07	SST - 01.06.00	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - poduszka nasypową piaskowo-żwirową o frakcji 0-31,5 mm. Poduszka zagęszczona przez wibrowanie lub ubijanie. Zaleca się wykonanie poduszki z warstw o grubości około 20-25 cm zagęszczonych mechanicznie do min $I_s > 0,98$ i $E_2 > 80$ MPa.	m3		
			poz.18 * 0,60	m3	83,383	
					RAZEM	83,383
2.3	45262311-4 45262310-7		Konstrukcja fundamentów			
22 d.2.3	KNR-W 2-02 1101-07	SST - 01.06.00	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym - warstwa chudego betonu, beton C12/15	m3		
			$(22,00 + 0,20 * 2) * (6,06 + 0,20 * 2) * 0,10$	m3	14,470	
					RAZEM	14,470
23 d.2.3	DC 20 0401-4 analogia	SST - 01.06.00	Hydroizolacja - mata Izotex CS / PCI Barraseal 2K lub równoważne Krotność = 2	m2		
			$6,06 * 22,00 * 1,1$	m2	146,652	
					RAZEM	146,652
24 d.2.3	KNR-W 2-02 0205-01	SST - 01.06.00	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C30/37, XC4, XD2, W8, F150, F50	m3		
			$22,00 * 6,06 * 0,20$	m3	26,664	
					RAZEM	26,664
25 d.2.3	KNR-W 2-02 0101-06 analogia	SST - 01.06.00	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - słupki z pustaków filarowych o wym. 36x36x25 cm - S1	m3		
			$0,36 * 0,36 * 0,25 * 24$	m3	0,778	
					RAZEM	0,778
26 d.2.3	KNR-W 2-02 0101-06 analogia	SST - 01.06.00	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - słupki z pustaków filarowych o wym. 30x30x25 cm - S2	m3		
			$0,36 * 0,36 * 0,25 * 6$	m3	0,194	
					RAZEM	0,194
27 d.2.3	KNNR 2 0107-05 z.sz. 5.5.	SST - 01.06.00	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu - zabetonowanie pustaków filarowych, beton C30/37, XC4, XD2, W8, F150, F50 - S1	m3		
			$0,30 * 0,30 * 0,25 * 24$	m3	0,540	
					RAZEM	0,540
28 d.2.3	KNNR 2 0107-05 z.sz. 5.5.	SST - 01.06.00	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu - zabetonowanie pustaków filarowych, beton C30/37, XC4, XD2, W8, F150, F50 - S2	m3		
			$0,24 * 0,24 * 0,25 * 6$	m3	0,086	
					RAZEM	0,086
29 d.2.3	KNR-W 2-02 0259-02	SST - 01.06.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów żelbetowych – stal B500SP, pręty Ø6, Ø10 i Ø12, zgodnie z projektem konstrukcji, rysunkami zbrojeniowymi oraz zestawieniem stali	t		
			1,67	t	1,670	
					RAZEM	1,670
30 d.2.3	KNR 2-02 1101-07	SST - 01.06.00	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka z piasku gr. 20 cm	m3		
			$22,00 * 6,06 * 0,20$	m3	26,664	

Budowa 2 budynków zaplecza gospodarczego Ośrodka COS Kubalonka dla zawodniczych drużyn sportowych oraz rozbiórka istniejących kontenerów wraz z zagospodarowaniem terenu

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	26,664
2.4	45111200-0		Roboty ziemne - zasypianie wykopów wokół ścian fundamentowych			
31 d.2.4	KNR 2-01 0212-07	SST - 01.04. 00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - transport gruntu do zasypek	m3		
			poz.15 + poz.16 - poz.17	m3	21,350	
					RAZEM	21,350
32 d.2.4	KNR 2-01 0320-0201	SST - 01.04. 00	Zasypywanie wykopów w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m - zasypka i obsypka fundamentów	m3		
			poz.31 * 50%	m3	10,675	
					RAZEM	10,675
33 d.2.4	KNR 2-01 0311-02	SST - 01.04. 00	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu III) - zasypka i obsypka fundamentów	m3		
			poz.31 * 50%	m3	10,675	
					RAZEM	10,675
34 d.2.4	KNR 2-01 0236-02	SST - 01.04. 00	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3		
			poz.31	m3	21,350	
					RAZEM	21,350
2.5	45212200-8		Dostawa i montaż obiektów kontenerowych			
35 d.2.5	kalk. własna	SST - 01.05. 00	Dostawa i montaż zestawu kontenerów z kotwieniem do fundamentów/podłoża (zestaw 9 modułów kontenerowych wyposażonych zgodnie z projektem), kompletne wyposażenie modułów, kotwienie, połączenia modułów, obróbki i uszczelnienia, elewację z blachy powlekanej imitującej drewno w kolorze ciemnego dębu (próbki do akceptacji), dokumentację warsztatową podpisaną przez osoby z uprawnieniami, dokumentację powykonawczą.	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
2.6	45260000-7		Konstrukcja i pokrycie dachu wraz z obróbkami blacharskimi			
36 d.2.6	KNR-W 2-02 0406-02	SST - 01.07. 00	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - wym. 15x15 cm (drewno konstrukcyjne C-24, zabezpieczone zgodnie z PN oraz warunkami p-poż., zabezpieczenie do NRO konstrukcyjnych elementów drewnianych i potwierdzenie w dokumentacji powykonawczej oświadczeniem kierownika budowy)	m3 drew		
			0,15 * 0,15 * 23,23 * 2	m3 drew	1,045	
					RAZEM	1,045
37 d.2.6	KNR-W 2-02 0408-02	SST - 01.07. 00	Jętki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - wym. 5x16 cm (drewno konstrukcyjne C-24, zabezpieczone zgodnie z PN oraz warunkami p-poż., zabezpieczenie do NRO konstrukcyjnych elementów drewnianych i potwierdzenie w dokumentacji powykonawczej oświadczeniem kierownika budowy)	m3		
			0,05 * 0,16 * 7,29 * 50	m3	2,916	
					RAZEM	2,916

Budowa 2 budynków zaplecza gospodarczego Ośrodka COS Kubalonka dla zawodniczych drużyn sportowych oraz rozbiórka istniejących kontenerów wraz z zagospodarowaniem terenu

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.2.6	KNR-W 2-02 0408-05	SST - 01.07. 00	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej - wym. 8x18 cm (drewno konstrukcyjne C-24, zabezpieczone zgodnie z PN oraz warunkami p-poż., zabezpieczenie do NRO konstrukcyjnych elementów drewnianych i potwierdzenie w dokumentacji powykonawczej oświadczeniem kierownika budowy)	m3		
			0,08 * 0,18 * 4,80 * 50	m3	3,456	
					RAZEM	3,456
39 d.2.6	KNR 2-02 0410-01	SST - 01.07. 00	Deskowanie połaci dachowych - deska czołowa heblowana, szlifowana, impregnowana i lakierowana i zabezpieczenie do NRO elementów drewnianych i potwierdzenie w dokumentacji powykonawczej oświadczeniem kierownika budowy	m2		
			22,00 * 0,25 * 2	m2	11,000	
					RAZEM	11,000
40 d.2.6	KNR 2-02 0410-01	SST - 01.07. 00	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej lub z płyt OSB gr 22 mm i zabezpieczenie do NRO elementów drewnianych i potwierdzenie w dokumentacji powykonawczej oświadczeniem kierownika budowy	m2		
			poz.42	m2	202,400	
					RAZEM	202,400
41 d.2.6	KNR K-05 0102-01	SST - 01.07. 00	Mocowanie folii dachowej na krokwiach - membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności	m2		
			4,60 * 22,00 * 2 * 1,05	m2	212,520	
					RAZEM	212,520
42 d.2.6	KNR-W 2-02 0508-02	SST - 01.07. 00	Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną powlekaną; rozstaw rąbka prostokątnego do okapu 57 cm	m2		
			4,60 * 22,00 * 2	m2	202,400	
					RAZEM	202,400
43 d.2.6	NNRNKB 202 0541-01 analogia	SST - 01.07. 00	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - listwy maskujące, listwy startowe	m2		
			(0,20 + 0,25) * 22,00 * 1,05 * 2	m2	20,790	
					RAZEM	20,790
44 d.2.6	NNRNKB 202 0541-02 analogia	SST - 01.07. 00	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
			0,50 * 22,00 * 1,05	m2	11,550	
					RAZEM	11,550
45 d.2.6	NNRNKB 202 0517-07	SST - 01.07. 00	Dostawa i montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fi 125 mm	m		
			22,00 * 2	m	44,000	
					RAZEM	44,000
46 d.2.6	NNRNKB 202 0519-06	SST - 01.07. 00	Dostawa i montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fi 110 mm	m		
			3,50 * 2	m	7,000	
					RAZEM	7,000
47 d.2.6	NNRNKB 202 0517-09	SST - 01.07. 00	Dostawa i montaż prefabrykowanych rynien dachowych - zbiorniczki przy rynnach z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000

Budowa 2 budynków zaplecza gospodarczego Ośrodka COS Kubalonka dla zawodniczych drużyn sportowych oraz rozbiórka istniejących kontenerów wraz z zagospodarowaniem terenu

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.2.6	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	SST - 01.07.00	Rusztzy drewniane pod okładziny	m2		
			1,00 * 22,00 * 2 + 0,5 * 1,00 * 0,30 * 2	m2	44,300	
			0,5 * 8,08 * 1,50 * 2	m2	12,120	
					RAZEM	56,420
49 d.2.6	KNR-W 2-02 20203-02 analogia	SST - 01.07.00	Dostawa i montaż podbitki z listew drewnianych o szerokości 80 mm	m2		
			1,00 * 22,00 * 2 + 0,5 * 1,00 * 0,30 * 2 * 2	m2	44,600	
			0,5 * 8,08 * 1,50 * 2	m2	12,120	
					RAZEM	56,720
50 d.2.6	KNRW 2-02 1514-6	SST - 01.07.00	Lakierowanie z bejcowaniem podbitki drewnianej i zabezpieczenie do NRO elementów drewnianych i potwierdzenie w dokumentacji powykonawczej oświadczeniem kierownika budowy	m2		
			poz.49	m2	56,720	
					RAZEM	56,720
51 d.2.6	kalk. własna	SST - 01.07.00	Systemowe zabezpieczenia przeciwniegiowe albo dopuścić równoważne pokrycie z blachy z posypką mineralną, ostatecznego wyboru inwestor dokona po przedstawieniu próbek z pokrycia (preferowane pokrycie to Gerard Corona lub równoważne).	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
2.7	45310000-3		Prace pozostałe			
52 d.2.7	kalk. własna	SST - 01.08.00	Podłączenie zasilania elektrycznego do kontenerów, wykonanie niezbędnych pomiarów i sporządzenie protokołów	kpl		
			9	kpl	9,000	
					RAZEM	9,000
53 d.2.7	kalk. własna	SST - 01.08.00	Wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej dla budynku wraz z pomiarami i protokołami	kpl		
			9	kpl	9,000	
					RAZEM	9,000
54 d.2.7	kalk. własna	SST - 01.08.00	Podłączenie instalacji wodociągowej do kontenerów, wykonanie niezbędnych pomiarów i sporządzenie protokołów	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
55 d.2.7	kalk. własna	SST - 01.08.00	Podłączenie kontenerów do kanalizacji sanitarnej, wykonanie niezbędnych pomiarów i sporządzenie protokołów	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
3	45200000-9		BUDOWA BUDYNKU NR 2			
3.1	45111200-0		Roboty ziemne - wykopy, przekopy, wywóz nadmiaru ziemi			
56 d.3.1	KNR-W 2-01 0115-01	SST - 01.02.00	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - wytyczenie, obsługa geodezyjna + inwentaryzacja powykonawcza	m3		
			poz.57 + poz.58	m3	158,408	
					RAZEM	158,408
57 d.3.1	KNR 2-01 0206-05	SST - 01.02.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
			(22,55 + 0,60 * 2) * (6,06 + 0,60 * 2) * 0,40 * 90%	m3	62,073	
			(22,55 + 0,20 * 2) * (6,06 + 0,20 * 2) * 0,60 * 90%	m3	80,059	
					RAZEM	142,132

Budowa 2 budynków zaplecza gospodarczego Ośrodka COS Kubalonka dla zawodniczych drużyn sportowych oraz rozbiórka istniejących kontenerów wraz z zagospodarowaniem terenu

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.3.1	KNR 2-01 0301-03	SST - 01.02. 00	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.IV) - wykopy fundamentowe, wyrównanie dna wykopów	m3		
			$(22,55 + 0,20 * 2) * (6,06 + 0,20 * 2) * 0,40 * 10\%$	m3	5,930	
			$(22,55 + 0,60 * 2) * (6,06 + 0,60 * 2) * 0,60 * 10\%$	m3	10,346	
					RAZEM	16,276
59 d.3.1	KNR 2-01 0214-04	SST - 01.02. 00	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 18	m3		
			$6,06 * 22,55 * 1,00$	m3	136,653	
					RAZEM	136,653
3.2	45262300-4		Podłoża i podkłady			
60 d.3.2	KNR 2-31 0103-02	SST - 01.06. 00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
			$(0,20 + 6,06) * (0,20 + 22,55)$	m2	142,415	
					RAZEM	142,415
61 d.3.2	kalk. własna	SST - 01.06. 00	Stabilizacja gruntu rodzimego wapnem 4-5% przed wykonaniem poduszki nasypowej, zgodnie z projektem konstrukcji i opinią geotechniczną	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
62 d.3.2	KNR AT-04 0101-03	SST - 01.06. 00	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m2		
			$\text{poz.60} * 1,1$	m2	156,657	
					RAZEM	156,657
63 d.3.2	KNR 2-02 1101-07	SST - 01.06. 00	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - poduszka nasypową piaskowo-żwirową o frakcji 0-31,5 mm. Poduszka zagęszczona przez wibrowanie lub ubijanie. Zaleca się wykonanie poduszki z warstw o grubości około 20-25 cm zagęszczonych mechanicznie do min $I_s > 0,98$ i $E_2 > 80$ MPa.	m3		
			$\text{poz.60} * 0,60$	m3	85,449	
					RAZEM	85,449
3.3	45262311-4 45262310-7		Konstrukcja fundamentów			
64 d.3.3	KNR-W 2-02 1101-07	SST - 01.06. 00	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym - warstwa chudego betonu, beton C12/15	m3		
			$(22,55 + 0,20 * 2) * (6,06 + 0,20 * 2) * 0,10$	m3	14,826	
					RAZEM	14,826
65 d.3.3	DC 20 0401-4 analogia	SST - 01.06. 00	Hydroizolacja - mata Izotex CS / PCI Barraseal 2K lub równoważne Krotność = 2	m2		
			$6,06 * 22,55 * 1,1$	m2	150,318	
					RAZEM	150,318
66 d.3.3	KNR-W 2-02 0205-01	SST - 01.06. 00	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C30/37, XC4, XD2, W8, F150, F50	m3		
			$22,55 * 6,06 * 0,20$	m3	27,331	
					RAZEM	27,331
67 d.3.3	KNR-W 2-02 0101-06 analogia	SST - 01.06. 00	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - słupki z pustaków filarowych o wym. 36x36x25 cm - S1	m3		
			$0,36 * 0,36 * 0,25 * 24$	m3	0,778	

Budowa 2 budynków zaplecza gospodarczego Ośrodka COS Kubalonka dla zawodniczych drużyn sportowych oraz rozbiórka istniejących kontenerów wraz z zagospodarowaniem terenu

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	0,778
68 d.3.3	KNR-W 2-02 0101-06 analogia	SST - 01.06.00	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - słupki z pustaków filarowych o wym. 30x30x25 cm - S2	m3		
			0,36 * 0,36 * 0,25 * 6	m3	0,194	
					RAZEM	0,194
69 d.3.3	KNNR 2 0107-05 z.sz. 5.5.	SST - 01.06.00	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu - zabetonowanie pustaków filarowych, beton C30/37, XC4, XD2, W8, F150, F50 - S1	m3		
			0,30 * 0,30 * 0,25 * 24	m3	0,540	
					RAZEM	0,540
70 d.3.3	KNNR 2 0107-05 z.sz. 5.5.	SST - 01.06.00	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu - zabetonowanie pustaków filarowych, beton C30/37, XC4, XD2, W8, F150, F50 - S2	m3		
			0,24 * 0,24 * 0,25 * 6	m3	0,086	
					RAZEM	0,086
71 d.3.3	KNR-W 2-02 0259-02	SST - 01.06.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów żelbetowych – stal B500SP, pręty Ø6, Ø10 i Ø12, zgodnie z projektem konstrukcji, rysunkami zbrojeniowymi oraz zestawieniem stali	t		
			1,857	t	1,857	
					RAZEM	1,857
72 d.3.3	KNR 2-02 1101-07	SST - 01.06.00	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka z piasku gr. 20 cm	m3		
			22,55 * 6,06 * 0,20	m3	27,331	
					RAZEM	27,331
3.4	45111200-0		Roboty ziemne - zasypanie wykopów wokół ścian fundamentowych			
73 d.3.4	KNR 2-01 0212-07	SST - 01.04.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - transport gruntu do zasypek	m3		
			poz.57 + poz.58 - poz.59	m3	21,755	
					RAZEM	21,755
74 d.3.4	KNR 2-01 0320-0201	SST - 01.04.00	Zasypywanie wykopów w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m - zasypka i obsypka fundamentów	m3		
			poz.73 * 50%	m3	10,878	
					RAZEM	10,878
75 d.3.4	KNR 2-01 0311-02	SST - 01.04.00	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu III) - zasypka i obsypka fundamentów	m3		
			poz.73 * 50%	m3	10,878	
					RAZEM	10,878
76 d.3.4	KNR 2-01 0236-02	SST - 01.04.00	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3		
			poz.73	m3	21,755	
					RAZEM	21,755
3.5	45212200-8		Dostawa i montaż obiektów kontenerowych			

Budowa 2 budynków zaplecza gospodarczego Ośrodka COS Kubalonka dla zawodniczych drużyn sportowych oraz rozbiórka istniejących kontenerów wraz z zagospodarowaniem terenu

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77 d.3.5	kalk. własna	SST - 01.05.00	Dostawa i montaż zestawu kontenerów z kotwieniem do fundamentów/podłoża (zestaw 9 modułów kontenerowych wyposażonych zgodnie z projektem, w tym jeden kontener sanitarny w pełni wyposażony), kompletne wyposażenie modułów, kotwienie, połączenia modułów, obróbki i uszczelnienia, elewację z blachy powlekanej imitującej drewno w kolorze ciemnego dębu (próbki do akceptacji), dokumentację warsztatową podpisaną przez osoby z uprawnieniami, dokumentację powykonawczą.	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
3.6	45260000-7		Konstrukcja i pokrycie dachu wraz z obróbkami blacharskimi			
78 d.3.6	KNR-W 2-02 0406-02	SST - 01.07.00	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - wym. 15x15 cm (drewno konstrukcyjne C-24, zabezpieczone zgodnie z PN oraz warunkami p-poż., zabezpieczenie do NRO konstrukcyjnych elementów drewnianych i potwierdzenie w dokumentacji powykonawczej oświadczeniem kierownika budowy)	m3 drew		
			0,15 * 0,15 * 23,78 * 2	m3 drew	1,070	
					RAZEM	1,070
79 d.3.6	KNR-W 2-02 0408-02	SST - 01.07.00	Jętki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - wym. 5x16 cm (drewno konstrukcyjne C-24, zabezpieczone zgodnie z PN oraz warunkami p-poż., zabezpieczenie do NRO konstrukcyjnych elementów drewnianych i potwierdzenie w dokumentacji powykonawczej oświadczeniem kierownika budowy)	m3		
			0,05 * 0,16 * 7,29 * 52	m3	3,033	
					RAZEM	3,033
80 d.3.6	KNR-W 2-02 0408-05	SST - 01.07.00	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - wym. 8x18 cm (drewno konstrukcyjne C-24, zabezpieczone zgodnie z PN oraz warunkami p-poż., zabezpieczenie do NRO konstrukcyjnych elementów drewnianych i potwierdzenie w dokumentacji powykonawczej oświadczeniem kierownika budowy)	m3		
			0,08 * 0,18 * 4,80 * 52	m3	3,594	
					RAZEM	3,594
81 d.3.6	KNR 2-02 0410-01	SST - 01.07.00	Deskowanie połaci dachowych - deska czołowa heblowana, szlifowana, impregnowana i lakierowana i zabezpieczenie do NRO elementów drewnianych i potwierdzenie w dokumentacji powykonawczej oświadczeniem kierownika budowy	m2		
			22,55 * 0,25 * 2	m2	11,275	
					RAZEM	11,275
82 d.3.6	KNR 2-02 0410-01	SST - 01.07.00	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej lub z płyt OSB gr 22 mm i zabezpieczenie do NRO elementów drewnianych i potwierdzenie w dokumentacji powykonawczej oświadczeniem kierownika budowy	m2		
			poz. 84	m2	207,460	
					RAZEM	207,460
83 d.3.6	KNR K-05 0102-01	SST - 01.07.00	Mocowanie folii dachowej na krokwiach - membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności	m2		
			4,60 * 22,00 * 2 * 1,05	m2	212,520	
					RAZEM	212,520

Budowa 2 budynków zaplecza gospodarczego Ośrodka COS Kubalonka dla zawodniczych drużyn sportowych oraz rozbiórka istniejących kontenerów wraz z zagospodarowaniem terenu

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84 d.3.6	KNR-W 2-02 0508-02	SST - 01.07.00	Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną powlekaną; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm	m2		
			4,60 * 22,55 * 2	m2	207,460	
					RAZEM	207,460
85 d.3.6	NNRNKB 202 0541-01 analogia	SST - 01.07.00	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekaniej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - listwy maskujące, listwy startowe	m2		
			(0,20 + 0,25) * 22,55 * 1,05 * 2	m2	21,310	
					RAZEM	21,310
86 d.3.6	NNRNKB 202 0541-02 analogia	SST - 01.07.00	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekaniej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
			0,50 * 22,55 * 1,05	m2	11,839	
					RAZEM	11,839
87 d.3.6	NNRNKB 202 0517-07	SST - 01.07.00	Dostawa i montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekaniej fi 125 mm	m		
			22,55 * 2	m	45,100	
					RAZEM	45,100
88 d.3.6	NNRNKB 202 0519-06	SST - 01.07.00	Dostawa i montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekaniej fi 110 mm	m		
			3,50 * 2	m	7,000	
					RAZEM	7,000
89 d.3.6	NNRNKB 202 0517-09	SST - 01.07.00	Dostawa i montaż prefabrykowanych rynien dachowych - zbiorniczki przy rynnach z blachy stalowej ocynkowanej powlekaniej	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
90 d.3.6	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	SST - 01.07.00	Rusztzy drewniane pod okładziny	m2		
			1,00 * 22,55 * 2 + 0,5 * 1,00 * 0,30 * 2	m2	45,400	
			0,5 * 8,08 * 1,50 * 2	m2	12,120	
					RAZEM	57,520
91 d.3.6	KNR-W 2-02 20203-02 analogia	SST - 01.07.00	Dostawa i montaż podbitki z listew drewnianych o szerokości 80 mm	m2		
			1,00 * 22,55 * 2 + 0,5 * 1,00 * 0,30 * 2 * 2	m2	45,700	
			0,5 * 8,08 * 1,50 * 2	m2	12,120	
					RAZEM	57,820
92 d.3.6	KNRW 2-02 1514-6	SST - 01.07.00	Lakierowanie z bejcowaniem podbitki drewnianej i zabezpieczenie do NRO elementów drewnianych i potwierdzenie w dokumentacji powykonawczej oświadczeniem kierownika budowy	m2		
			poz.91	m2	57,820	
					RAZEM	57,820
93 d.3.6	kalk. własna	SST - 01.07.00	Systemowe zabezpieczenia przeciwnieigowe albo dopuścić równoważne pokrycie z blachy z posypką mineralną, ostatecznego wyboru inwestor dokona po przedstawieniu próbek z pokrycia (preferowane pokrycie to Gerard Corona lub równoważne).	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
3.7	45310000-3		Prace pozostałe			
94 d.3.7	KNR 2-02 1220-04	SST - 01.07.00	Konstrukcje daszków jednospadowe - daszek systemowy nad drzwiami wejściowymi	m2		
			1,00 * 1,50 * 2	m2	3,000	

Budowa 2 budynków zaplecza gospodarczego Ośrodka COS Kubalonka dla zawodniczych drużyn sportowych oraz rozbiórka istniejących kontenerów wraz z zagospodarowaniem terenu

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	3,000
95 d.3.7	kalk. własna	SST - 01.08.00	Podłączenie zasilania elektrycznego do kontenerów, wykonanie niezbędnych pomiarów i sporządzenie protokołów	kpl		
			9	kpl	9,000	
					RAZEM	9,000
96 d.3.7	kalk. własna	SST - 01.08.00	Wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej dla budynku wraz z pomiarami i protokołami	kpl		
			9	kpl	9,000	
					RAZEM	9,000
97 d.3.7	kalk. własna	SST - 01.08.00	Podłączenie instalacji wodociągowej do kontenerów, wykonanie niezbędnych pomiarów i sporządzenie protokołów	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
98 d.3.7	kalk. własna	SST - 01.08.00	Podłączenie kontenerów do kanalizacji sanitarnej, wykonanie niezbędnych pomiarów i sporządzenie protokołów	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
4	45000000-7		WYPOSAŻENIE			
99 d.4	kalk. własna	SST - 01.06.00	Dostawa i montaż ściennych wieszaków/uchwytów na narty biegowe w pomieszczeniach zaplecza/szatniowych. W każdym pomieszczeniu należy zamontować zestaw umożliwiający zawieszenie minimum 10 kompletów nart biegowych, w układzie 2 × 5 kompletów lub równoważnym. 17 kpl dla 17 pomieszczeń zaplecza/szatniowych. Uchwyty należy wykonać jako trwałe, odporne na intensywne użytkowanie, przeznaczone do montażu ściennego, z zabezpieczeniem powierzchni nart przed uszkodzeniem. Sposób montażu należy dostosować do konstrukcji ścian kontenerów/modułów i uzgodnić z Zamawiającym przed montażem.	wieszak		
			170	wieszak	170,000	
					RAZEM	170,000
100 d.4	kalk. własna	SST - 01.06.00	Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń zaplecza/szatniowych w postaci ławko-wieszaków jednostronnych, stalowo-drewnianych lub równoważnych, o długości pojedynczego elementu ok. 2,0 m, w ilości 2 szt. na każde pomieszczenie zaplecza/szatniowe. Łącznie 34 szt. po 2,0 m. Produkt referencyjny: ławko-wieszak jednostronny do szatni, np. Pesmenpol lub równoważny	m		
			68,00	m	68,000	
					RAZEM	68,000
5	45233200-1		NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ			
101 d.5	KNR-W 2-01 0114-02	SST - 01.02.00	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych - wytyczenie, obsługa geodezyjna + inwentaryzacja powykonawcza	ha		
			poz.113 / 10000	ha	0,009	
					RAZEM	0,009
102 d.5	KNR 2-01 0206-04	SST - 01.09.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - Wykonanie koryt pod nawierzchnie utwardzone - mechanicznie 90%	m3		

Budowa 2 budynków zaplecza gospodarczego Ośrodka COS Kubalonka dla zawodniczych drużyn sportowych oraz rozbiórka istniejących kontenerów wraz z zagospodarowaniem terenu

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.113 * 0,25 * 90%	m3	19,967	
					RAZEM	19,967
103 d.5	KNR 2-01 0301-02	SST - 01.09.00	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) - Wykonanie koryt pod nawierzchnie utwardzone - ręczne 10%	m3		
			poz.113 * 0,25 * 10%	m3	2,219	
					RAZEM	2,219
104 d.5	KNR 2-01 0214-3	SST - 01.09.00	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5-km odległości transportu, ponad 1-km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych - dodatkowe 9 km Krotność = 18	m3		
			poz.113 * 0,25	m3	22,185	
					RAZEM	22,185
105 d.5	kalk. własna	SST - 01.09.00	Oплата za składowanie ziemi	m3		
			poz.104	m3	22,185	
					RAZEM	22,185
106 d.5	KNR 2-31 0401-04	SST - 01.09.00	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
			1,50 + 22,0 + 1,50 + 22,60 + 1,50 + 5,50 * 2 + 6,06	m	66,160	
					RAZEM	66,160
107 d.5	KNR-W 2-01 0409-02	SST - 01.09.00	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III	m3		
			poz.106 * 0,30 * 0,30	m3	5,954	
					RAZEM	5,954
108 d.5	KNR 2-31 0402-3	SST - 01.09.00	Wykonanie ław betonowych pod obrzeża	m3		
			poz.106 * 0,04	m3	2,646	
					RAZEM	2,646
109 d.5	KNR 2-31 0407-03	SST - 01.09.00	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
			poz.106	m	66,160	
					RAZEM	66,160
110 d.5	KNR 2-31 0114-05	SST - 01.09.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			poz.113	m2	88,740	
					RAZEM	88,740
111 d.5	KNR 2-31 0114-07	SST - 01.09.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
			poz.113	m2	88,740	
					RAZEM	88,740
112 d.5	KNR 2-31 0114-08	SST - 01.09.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3	m2		
			poz.113	m2	88,740	
					RAZEM	88,740
113 d.5	KNR 2-31 0511-02	SST - 01.09.00	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			1,50 * 22,00 + 1,50 * 22,60 + 1,50 * 7,56 + 1,50 * 5,50 + 1,50 * 1,50	m2	88,740	

Budowa 2 budynków zaplecza gospodarczego Ośrodka COS Kubalonka dla zawodniczych drużyn sportowych oraz rozbiórka istniejących kontenerów wraz z zagospodarowaniem terenu

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	88,740
6	45233200-1		NAWIERZCHNIA UTWARDZONA ASFALTOWA			
114 d.6	KNR-W 2-01 0114-02	SST - 01.02.00	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych - wytyczenie, obsługa geodezyjna + inwentaryzacja powykonawcza	ha		
			poz.125 / 10000	ha	0,011	
					RAZEM	0,011
115 d.6	KNR 2-01 0206-04	SST - 01.09.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - Wykonanie koryt pod nawierzchnie utwardzone - mechanicznie 90%	m3		
			poz.125 * 0,25 * 90%	m3	23,996	
					RAZEM	23,996
116 d.6	KNR 2-01 0301-02	SST - 01.09.00	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) - Wykonanie koryt pod nawierzchnie utwardzone - ręczne 10%	m3		
			poz.125 * 0,25 * 10%	m3	2,666	
					RAZEM	2,666
117 d.6	KNR 2-01 0214-3	SST - 01.09.00	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5-km odległości transportu, ponad 1-km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych - dodatkowe 9 km Krotność = 18	m3		
			poz.125 * 0,25	m3	26,663	
					RAZEM	26,663
118 d.6	kalk. własna	SST - 01.09.00	Oплата za składowanie ziemi	m3		
			poz.117	m3	26,663	
					RAZEM	26,663
119 d.6	KNR 2-31 0401-04	SST - 01.09.00	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
			27,00	m	27,000	
					RAZEM	27,000
120 d.6	KNR-W 2-01 0409-02	SST - 01.09.00	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III	m3		
			poz.119 * 0,30 * 0,30	m3	2,430	
					RAZEM	2,430
121 d.6	KNR 2-31 0402-3	SST - 01.09.00	Wykonanie ław betonowych pod obrzeża	m3		
			poz.119 * 0,04	m3	1,080	
					RAZEM	1,080
122 d.6	KNR 2-31 0407-03	SST - 01.09.00	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
			poz.119	m	27,000	
					RAZEM	27,000
123 d.6	KNR 2-31 0114-05	SST - 01.09.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			poz.125	m2	106,650	
					RAZEM	106,650

Budowa 2 budynków zaplecza gospodarczego Ośrodka COS Kubalonka dla zawodniczych drużyn sportowych oraz rozbiórka istniejących kontenerów wraz z zagospodarowaniem terenu

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
124 d.6	KNR 2-31 0114-07	SST - 01.09.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
			poz.125	m2	106,650	
					RAZEM	106,650
125 d.6	KNR 2-31 0503-01 0503-02	SST - 01.09.00	Chodniki z mieszanki grysowo-żwirowej asfaltowej - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			27,00 * 6,50 * 0,5 + 18,90	m2	106,650	
					RAZEM	106,650
7	45112710-5		UPORZĄDKOWANIE TERENÓW ZIELONYCH WOKÓŁ BUDYNKU			
126 d.7	KNR-W 2-01 0506-07	SST - 01.09.00	Wyrównanie terenu wokół budynku	m2		
			1,50 * (6,06 * 2 + 22,00 + 1,50 * 2)	m2	55,680	
			1,50 * (6,06 * 2 + 22,60 + 1,50 * 2)	m2	56,580	
			1,00 * (1,50 + 8,50 + 27,00 + 5,00 + 5,50 + 6,06)	m2	53,560	
					RAZEM	165,820
127 d.7	KNR-W 2-01 0510-01	SST - 01.09.00	Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		
			poz.126	m2	165,820	
					RAZEM	165,820
128 d.7	KNR-W 2-01 0510-02	SST - 01.09.00	Humusowanie terenu z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu Krotność = 5	m2		
			poz.126	m2	165,820	
					RAZEM	165,820
8	45000000-7		FORMALNA OBSŁUGA BUDOWY			
129 d.8	kalk. własna	SST - 01.02.00	Obsługa budowy wg PB: ogrodzenie i oznaczenie terenu budowy, kierownik budowy, zgłoszenie rozpoczęcia PINB Cieszyn, dziennik budowy, zakończenie, dokumentacja powykonawcza, w tym geodezja, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia.	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
9	45100000-8		ODPROWADZENIE DESZCZÓWKI			
130 d.9	kalk. własna	SST - 01.02.00	Kompletne odprowadzenie wód opadowych od rur spustowych do systemu wskazanego w dokumentacji.	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000