

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	CPV: 45233120-6	ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNNR 1 0209-09	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV (zużycie na miejscu).	m3		
		<wg załącznika nr 1 - tabela robót ziemnych> 2,88	m3	2,88	
				RAZEM	2,88
2 d.1	KNNR 1 0201-08 0208-02	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie koparkami przedsiębiornymi w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi (na odkład)	m3		
		<wg załącznika nr 1 - tabela robót ziemnych> 222,19	m3	222,19	
				RAZEM	222,19
3 d.1	KNR 2-01 0235-02	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III - IV wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3		
		<wg załącznika nr 1 - tabela robót ziemnych> 2,88	m3	2,88	
				RAZEM	2,88
4 d.1	KNR 2-01 0506-04	Plantowanie skarp i dna wykopów/nasypów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-III	m2		
		<wg załącznika nr 2 - tabela plantowania skarp> 183,20	m2	183,20	
				RAZEM	183,20
2	CPV: 45233120-6	PODBUDOWA DROGI			
5 d.2	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		5 * 82	m2	410,00	
				RAZEM	410,00
6 d.2	KNNR 6 0109-02	Wykonanie warstwy mrozo odpornej z mieszanki związanej cementem C3/4 o wytrzymałości do 6,0MPa (z wytwórni) pielęgnowane piaskiem i wodą o grubości po zagęszczeniu 17 cm.	m2		
		5 * 82	m2	410,00	
				RAZEM	410,00
7 d.2	KNNR 6 0113-02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 , warstwa po zagęszczeniu grubości 20 cm.	m2		
		4,7 * 82	m2	385,40	
				RAZEM	385,40
3	CPV: 45233120-6	NAWIERZCHNIE			
8 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm koloru szarego (typ HOLLAND) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. w-wy 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2		
		4,5 * 82	m2	369,00	
				RAZEM	369,00
4	CPV: 45233000-9	ROBOTY WYKONCZENIOWE			
9 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną z kruszywa C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 śr. grub. 10 cm po zagęszczeniu na szerokość 0,75m.	m2		
		2 * (82 * 0,55)	m2	90,20	
				RAZEM	90,20
10 d.4	KNR 2-11 0411-01	Wykonanie umocnienia skarp płytami betonowymi ażurowymi typu "Krata" 60x40x8 cm na podsypce piaskowej grub. warstwy 10 cm, otwory wypełnione gruntem rodzimym.	m2		
		0,8 * 73,50 + 0,4 * 73,50 + 0,8 * 73,50	m2	147,00	
		0,8 * 9,50 + 0,4 * 9,50 + 0,8 * 9,50	m2	19,00	
				RAZEM	166,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.4	KNR 2-11 0411-01	Wykonanie umocnienia skarp płytami betonowymi 50x50x8 na podsypce cem- piaskowej grub. warstwy 10 cm. (wylot rowu droga powiatowa)	m2		
		2,5 * 6	m2	15,00	
				RAZEM	15,00
5	CPV: 45233000-9	ELEMENTY ULIC.			
12 d.5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C16/20 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.	m		
		(2 * 82) + 4,5	m	168,50	
				RAZEM	168,50