



Progresbud sp. z o. o.

tel. +48 (0-32) 721-81-61

korn. +48 509 413 471

wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl

32-500 Chrzanów

Bartosza Głowackiego 17

progresbud.pl

EGZEMPLARZ NR 1

Nazwa opracowania:

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamierzenia budowlanego:

**ROZBIÓRKA BUDYNKU ZAKWATEROWANIA TURYSTYCZNEGO „SYRENKA”,
BUDYNKU GASTRONOMICZNEGO „KOPCIUSZEK”, BUDYNKU TECHNICZNEGO,
WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi**

Adres obiektu budowlanego:

**WOJEWÓDZTWO: POMORSKIE
POWIAT: ŁĘBORSKI
GMINA: ŁĘBA
MIEJSCOWOŚĆ: ŁĘBA, UL. RĄBKA; OBRĘB: ŁĘBA OBR 2**

Identyfikator działki ewidencyjnej, na której obiekt budowlany jest usytuowany:

220802_1.0002.6/1

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

**SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY
UL. BOHATERÓW WARSZAWY 1A
76-214 SMOŁDZINO**

Wykonał:

MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH WŁODARCZYK

Przedmiar stanowi pomoc w ocenie kosztów inwestycji i nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty. Podstawę do sporządzenia oferty stanowią wszystkie opracowania wchodzące w skład dokumentacji, tj. projekt, przedmiar robót, specyfikacja techniczna, a także decyzje, postanowienia, uzgodnienia i wszelkie inne opracowania wchodzące w skład dokumentacji dotyczącej rozbiórki obiektu. Opracowania te stanowią komplet i należy rozpatrywać je łącznie. Przed złożeniem oferty wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu i terenu inwestycji.

Chrzanów, listopad 2024 r.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
45112330-7	Rekultywacja terenu
NAZWA INWESTYCJI:	ROZBIÓRKA BUDYNKU ZAKWATEROWANIA TURYSTYCZNEGO „SYRENKA”, BUDYNKU GASTRONOMICZNEGO „KOPCIUSZEK”, BUDYNKU TECHNICZNEGO, WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi
ADRES INWESTYCJI:	WOJEWÓDZTWO: POMORSKIE POWIAT: ŁĘBORSKI GMINA: ŁEBA MIEJSCOWOŚĆ: ŁEBA, UL. RĄBKA; OBREB: ŁEBA OBR 2
NAZWA INWESTORA:	SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY
ADRES INWESTORA:	UL. BOHATERÓW WARSZAWY 1A 76-214 SMOŁDZINO
BRANŻE:	ROZBIÓRKA
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR:	WOJCIECH WŁODARCZYK
DATA OPRACOWANIA:	2024-11-25

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2024-11-25

Data zatwierdzenia

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę	1	8
2	45111100-9	Roboty w zakresie burzenia	9	90
2.1		Roboty w zakresie burzenia - Budynek zakwaterowania turystycznego "SYRENKA"	9	46
2.2		Roboty w zakresie burzenia - Budynek gastronomiczny "KOPCIUSZEK"	47	70
2.3		Roboty w zakresie burzenia - Budynek techniczny	71	81
2.4		Roboty w zakresie burzenia - Pozostałe obiekty	82	90
3	45112330-7	Rekultywacja terenu	91	94

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	4510000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	d.1	Zabezpieczenie drzew i krzewów w rejonie rozbiórki	kpl.		
	wycena indywidualna				
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	d.1	Przekopy kontrolne/użycie lokalizatorów kabli i rur w celu ustalenia przebiegu sieci i lokalizacji przyłączy w pobliżu rozbieranych obiektów	kpl.		
	wycena indywidualna				
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	d.1	Likwidacja wszystkich przyłączy do rozbieranych obiektów, wykonanie zaślepień i zabezpieczeń sieci w sposób określony przez gestorów, w razie konieczności odtworzenie uszkodzonych elementów uzbrojenia	kpl.		
	wycena indywidualna				
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	d.1	Zasypanie wykopów i niwelacja terenu po robotach ziemnych związanych z likwidacją przyłączy	kpl.		
	wycena indywidualna				
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	d.1	Zabezpieczenie studni kanalizacyjnej z zaworem odcinającym w pobliżu zbiornika na nieczystości przeznaczonego do rozbiórki	kpl.		
	wycena indywidualna				
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	d.1	Sprawdzenie, czy budynki nie zostały zasiedlone przez ptaki, nietoperze, inne zwierzęta chronione i uzyskanie zgód właściwych organów administracji na usunięcie gniazd i siedlisk	kpl.		
	wycena indywidualna				
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	d.1	Wykonanie działań kompensacyjnych w związku z usunięciem gniazd i siedlisk	kpl.		
	wycena indywidualna				
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	d.1	Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Inwestorowi	kpl.		
	wycena indywidualna				
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	45111100-9	Roboty w zakresie burzenia			
2.1		Roboty w zakresie burzenia - Budynek zakwaterowania turystycznego "SYRENKA"			
9	d.2.1	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	KNR-W 4-01 0545-04				
		1,30 + 11,52 + 21,75 + 8,63 + 8,63 + 4,65 + 1,66 * 10	m	73,080	
				RAZEM	73,080
10	d.2.1	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	KNR-W 4-01 0545-06				

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,38 * 10	m	13,800	
				RAZEM	13,800
11 d.2.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		0,35 * 73,08 + 0,20 * 73,08	m2	40,194	
				RAZEM	40,194
12 d.2.1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		
		3,47 * 4,65	m2	16,136	
				RAZEM	16,136
13 d.2.1	KNR 4-04 0507-02	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpówki	m2		
		8,01 * 2 * 21,75 - 0,5 * 9,12 * 9,42 + 8,01 * 2 * 8,63 + 0,5 * 8,01 * 4,44 * 2	m2	479,297	
				RAZEM	479,297
14 d.2.1	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		
		poz. 12	m2	16,136	
				RAZEM	16,136
15 d.2.1	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m2		
		poz. 13	m2	479,297	
				RAZEM	479,297
16 d.2.1	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
		poz. 12	m2	16,136	
				RAZEM	16,136
17 d.2.1	KNR 4-04 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m2		
		poz. 13	m2	479,297	
				RAZEM	479,297
18 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,76 * 1,15 * 5 + 1,72 * 1,80 * 7 + 5,88 * 1,80 * 1	m2	42,376	
				RAZEM	42,376
19 d.2.1	KNR-W 4-01 0443-01	Wyjęcie ościeżnicy okiennej o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych - demontaż okien zewnętrznych	szt.		
		10,00	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
20 d.2.1	KNR-W 4-01 0443-02	Wyjęcie ościeżnicy okiennej o powierzchni od 1 do 2 m2 ze ścian drewnianych - demontaż okien zewnętrznych	szt.		
		7,00	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
21 d.2.1	KNR-W 4-01 0443-03	Wyjęcie ościeżnicy okiennej o powierzchni ponad 2 m2 ze ścian drewnianych - demontaż okien zewnętrznych	m2		
		1,80 * 1,20 * 2 + 2,81 * 1,20 * 1	m2	7,692	
				RAZEM	7,692
22 d.2.1	KNR-W 4-01 0443-03	Wyjęcie ościeżnicy drzwiowej o powierzchni ponad 2 m2 ze ścian drewnianych - demontaż drzwi zewnętrznych	m2		
		1,48 * 2,10 * 1	m2	3,108	
				RAZEM	3,108
23 d.2.1	KNR-W 4-01 0443-02	Wyjęcie ościeżnicy drzwiowej o powierzchni od 1 do 2 m2 ze ścian drewnianych - demontaż drzwi wewnętrznych	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
24 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m2 - demontaż okien zewnętrznych	szt.		

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
25 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż okien zewnętrznych	szt.		
		5,00	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
26 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż okien zewnętrznych	m2		
		1,38 * 1,50 * 10	m2	20,700	
				RAZEM	20,700
27 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi zewnętrznych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi wewnętrznych	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
29 d.2.1	KNR 4-04 0404-02	Rozebranie ścian zewnętrznych wewnętrznych drewnianych	m2		
		0,5 * 8,93 * 5,74 + 0,5 * 8,87 * 5,74 * 2 + 1,30 * 55,53 + 3,20 * 26,20 - (1,04 * 1,18 * 6 + 1,06 * 0,82 * 10) + 2,35 * 43,80 - 0,80 * 2,00 * 6 + 0,5 * (3,08 + 2,75) * 3,11 * 2 + 2,75 * 4,05 - (2,81 * 1,20 * 1 + 1,80 * 1,20 * 2 + 1,33 * 1,20 * 1 + 1,48 * 2,10 * 1)	m2	326,720	
				RAZEM	326,720
30 d.2.1	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie ścianek działowych drewnianych otynkowanych	m2		
		2,35 * 9,77 - 0,80 * 2,00 * 2	m2	19,760	
				RAZEM	19,760
31 d.2.1	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2		
		216,463 - (0,378 + 0,451 * 3 + 0,495 + 4,668 + 4,538)	m2	205,031	
				RAZEM	205,031
32 d.2.1	KNR 4-04 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m2		
		poz.31	m2	205,031	
				RAZEM	205,031
33 d.2.1	KNR 4-04 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m2		
		poz.31	m2	205,031	
				RAZEM	205,031
34 d.2.1	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m2		
		poz.31	m2	205,031	
				RAZEM	205,031
35 d.2.1	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych	m		
		256,30	m	256,300	
				RAZEM	256,300
36 d.2.1	KNR 4-04 0402-04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
37 d.2.1	KNR 4-04 0601-01	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny	m3		

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		$(3,05 * 14,60 - 0,90 * 2,00 * 4) * 0,30 + (264,654 - (23,551 + 9,665 + 4,058 + 23,885 + 15,301 + 17,413 + 18,558 + 4,082 + 4,172 + 4,124 + 21,420 + 1,054 + 1,054 + 4,104 + 8,046 + 8,046 + 38,942)) * 3,40 - (1,42 * 0,86 * 0,45 * 6 + 0,60 * 0,45 * 0,45 * 2 + 1,32 * 0,45 * 0,45 * 1 + 1,38 * 1,50 * 0,45 * 10 + 0,90 * 2,00 * 0,45 * 1 + 0,90 * 2,00 * 0,10 * 2 + 0,90 * 2,00 * 0,15 * 5 + 0,90 * 2,00 * 0,20 * 1 + 0,90 * 2,00 * 0,30 * 4 + 0,90 * 2,00 * 0,45 * 2) + (0,378 + 0,451 * 3 + 0,495) * 6,62$	m3	200,561	
				RAZEM	200,561
38 d.2.1	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		$(264,654 - (23,551 + 9,665 + 4,058 + 23,885 + 15,301 + 17,413 + 18,558 + 4,082 + 4,172 + 4,124 + 21,420 + 1,054 + 1,054 + 4,104 + 8,046 + 8,046 + 38,942)) * 1,20 + 0,30 * 10,27 * 1,20$	m3	72,312	
				RAZEM	72,312
39 d.2.1	KNR 4-04 0301-08	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm	m3		
		$(23,551 + 9,665 + 4,058 + 23,885 + 15,301 + 17,413 + 18,558 + 4,082 + 4,172 + 4,124 + 21,420 + 1,054 + 1,054 + 4,104 + 8,046 + 8,046 + 38,942 + 11,100) * 0,20$	m3	43,715	
				RAZEM	43,715
40 d.2.1	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - schody zewnętrzne	m3		
		$3,240 * 0,20 + 2,250 * 0,20$	m3	1,098	
				RAZEM	1,098
41 d.2.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie odpadów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na wysypisko [założona odległość 10 km]	m3		
		$\text{poz.12} * 0,01 + \text{poz.13} * 0,03 + \text{poz.14} * 0,02 + \text{poz.15} * 0,01 + \text{poz.16} * 0,05 + \text{poz.17} * 0,08 + \text{poz.19} * 1,00 * 0,05 + \text{poz.20} * 2,00 * 0,05 + \text{poz.21} * 0,05 + \text{poz.22} * 0,05 + \text{poz.23} * 2,00 * 0,05 + \text{poz.24} * 1,00 * 0,05 + \text{poz.25} * 2,00 * 0,05 + \text{poz.26} * 0,05 + \text{poz.27} * 2,00 * 0,05 + \text{poz.28} * 2,00 * 0,05 + \text{poz.29} * 0,25 + \text{poz.30} * 0,10 + \text{poz.31} * 0,02 + \text{poz.32} * 0,05 + \text{poz.33} * 0,03 + \text{poz.34} * 0,03 + \text{poz.35} * 0,15 * 0,20 + \text{poz.36} * 1,50 + \text{poz.37} + \text{poz.38} + \text{poz.39} + \text{poz.40}$	m3	501,817	
				RAZEM	501,817
42 d.2.1	KNR 4-04 1107-03 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na wysypisko [założona odległość 10 km]	t		
		$(\text{poz.9} * 0,75 + \text{poz.10} * 1,50 + \text{poz.11} * 5,50 + \text{poz.18} * 8,00) / 1000$	t	0,636	
				RAZEM	0,636
43 d.2.1	M.P. 2024 poz. 794	Opłata za korzystanie ze środowiska - kod odpadu 17 03 80 [Papa odpadowa]	t		
		$(\text{poz.53} * 0,01) * 1150 / 1000$	t	0,022	
				RAZEM	0,022
44 d.2.1	M.P. 2024 poz. 794	Opłata za korzystanie ze środowiska - kod odpadu 17 01 02 [Gruz ceglany i beton]	t		
		$(\text{poz.37} + \text{poz.38} + \text{poz.39} + \text{poz.40}) * 2300 / 1000$	t	730,678	
				RAZEM	730,678
45 d.2.1	M.P. 2024 poz. 794	Opłata za korzystanie ze środowiska - kod odpadu 17 01 07 [Odpady z drewna, innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia]	t		

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(poz.13 * 0,03 + poz.14 * 0,02 + poz.15 * 0,01 + poz.16 * 0,05 + poz.17 * 0,08 + poz.19 * 1,00 * 0,05 + poz.20 * 2,00 * 0,05 + poz.21 * 0,05 + poz.22 * 0,05 + poz.23 * 2,00 * 0,05 + poz.24 * 1,00 * 0,05 + poz.25 * 2,00 * 0,05 + poz.26 * 0,05 + poz.27 * 2,00 * 0,05 + poz.28 * 2,00 * 0,05 + poz.29 * 0,25 + poz.30 * 0,10 + poz.31 * 0,02 + poz.32 * 0,05 + poz.33 * 0,03 + poz.34 * 0,03 + poz.35 * 0,15 * 0,20 + poz.36 * 1,50) * 1820 / 1000	t	334,824	
				RAZEM	334,824
46 d.2.1	M.P. 2024 poz. 794	Opłata za korzystanie ze środowiska - kod odpadu 17 04 05 [Żelazo i stal]	t		
		poz.42	t	0,636	
				RAZEM	0,636
2.2	Roboty w zakresie burzenia - Budynek gastronomiczny "KOPCIUSZEK"				
47 d.2.2	KNR-W 4- 01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		27,78 + 27,78	m	55,560	
				RAZEM	55,560
48 d.2.2	KNR-W 4- 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		0,20 * 4 + 1,20 * 1 + 2,95 * 2	m	7,900	
				RAZEM	7,900
49 d.2.2	KNR-W 4- 01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		(5,02 + 11,55) * 0,79 * 2 + (5,02 + 11,55) * 0,50 + 0,35 * 55,56 + 0,20 * 55,56	m2	65,024	
				RAZEM	65,024
50 d.2.2	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		
		(5,02 + 11,55) * (17,73 + 9,21)	m2	446,396	
				RAZEM	446,396
51 d.2.2	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		
		poz.50	m2	446,396	
				RAZEM	446,396
52 d.2.2	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
		poz.50	m2	446,396	
				RAZEM	446,396
53 d.2.2	KNR 4-04 0803-01	Rozebranie konstrukcji dachowych z elementów stalowych nad I kondygnacją	m2		
		(86 / 360) * 2 * 3,14 * 1,25 * 1,00	m2	1,875	
				RAZEM	1,875
54 d.2.2	KNR-W 4- 01 0353-08	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,90 * 1,50 * 5 + 1,60 * 1,50 * 1 + 1,20 * 2,35 * 2 + 6,22 * 1,41 * 2 + 4,16 * 1,41 * 1 + 2,10 * 1,41 * 3	m2	54,579	
				RAZEM	54,579
55 d.2.2	KNR-W 4- 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż okien zewnętrznych	szt.		
		6,00	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
56 d.2.2	KNR-W 4- 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż okien zewnętrznych	m2		
		1,76 * 1,14 * 13	m2	26,083	
				RAZEM	26,083
57 d.2.2	KNR-W 4- 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi zewnętrznych	szt.		

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7,00	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
58 d.2.2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² - demontaż drzwi wewnętrznych	m ²		
		1,40 * 2,00 * 1	m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
59 d.2.2	KNR 4-04 0601-01	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny	m ³		
		(0,5 * 1,10 * 16,12 + 0,86 * 16,12) * 0,27 * 2 + (0,5 * 1,10 * 16,12 + 0,86 * 16,12) * 0,30 * 2 + (447,814 - (14,069 + 14,998 + 17,808 + 2,364 + 0,910 + 0,910 + 4,669 + 17,615 + 16,368 + 79,764 + 21,996 + 81,989 + 45,577 + 14,421 + 22,928 + 37,844)) * 3,15 - (1,76 * 1,14 * 0,32 * 13 + 1,56 * 1,23 * 0,32 * 5 + 1,26 * 1,23 * 0,32 * 1 + 0,90 * 2,10 * 0,32 * 7 + 0,90 * 2,00 * 0,30 * 2 + 0,90 * 2,00 * 0,22 * 1 + 0,90 * 2,00 * 0,15 * 7 + 0,80 * 2,00 * 0,15 * 2 + 1,40 * 2,00 * 0,15 * 1 + 1,50 * 2,00 * 0,15 * 1 + 1,80 * 2,00 * 0,30 * 3 + 2,00 * 2,00 * 0,30 * 1)	m ³	169,399	
				RAZEM	169,399
60 d.2.2	KNR 4-04 0305-02	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm	m ³		
		(14,069 + 14,998 + 17,808 + 2,364 + 0,910 + 0,910 + 4,669 + 17,615 + 16,368 + 79,764 + 21,996 + 81,989 + 45,577 + 14,421 + 22,928 + 37,844) * 0,15	m ³	59,135	
				RAZEM	59,135
61 d.2.2	KNR-W 2-05 0113-08 z.o.7.	Budynki szkieletowe przemysłowe o wysokości do 50 m - belki stropodachów do 3 t - demontaż	t		
		68,20 * 1,02 * 1,018 * 17,68 / 1000	t	1,252	
				RAZEM	1,252
62 d.2.2	KNR-W 2-05 0113-01 z.o.7.	Budynki szkieletowe przemysłowe o wysokości do 50 m - słupy o masie do 1 t - demontaż	t		
		62,30 * 1,02 * 1,018 * 3,15 / 1000	t	0,204	
				RAZEM	0,204
63 d.2.2	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		(447,814 - (14,069 + 14,998 + 17,808 + 2,364 + 0,910 + 0,910 + 4,669 + 17,615 + 16,368 + 79,764 + 21,996 + 81,989 + 45,577 + 14,421 + 22,928 + 37,844)) * 1,20	m ³	64,301	
				RAZEM	64,301
64 d.2.2	KNR 4-04 0301-08	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm	m ³		
		(14,069 + 14,998 + 17,808 + 2,364 + 0,910 + 0,910 + 4,669 + 17,615 + 16,368 + 79,764 + 21,996 + 81,989 + 45,577 + 14,421 + 22,928 + 37,844) * 0,20	m ³	78,846	
				RAZEM	78,846
65 d.2.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie odpadów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na wysypisko [założona odległość 10 km]	m ³		
		poz.50 * 0,01 + poz.51 * 0,02 + poz.52 * 0,05 + poz.55 * 2,00 * 0,05 + poz.56 * 0,05 + poz.57 * 2,00 * 0,05 + poz.58 * 0,05 + poz.59 + poz.60 + poz.63 + poz.64	m ³	410,137	
				RAZEM	410,137
66 d.2.2	KNR 4-04 1107-03 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na wysypisko [założona odległość 10 km]	t		

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(poz.47 * 0,75 + poz.48 * 1,50 + poz.49 * 5,50 + poz.53 * 15,00 + poz.54 * 8,00) / 1000 + poz.61 + poz.62	t	2,332	
				RAZEM	2,332
67 d.2.2	M.P. 2024 poz. 794	Oplata za korzystanie ze środowiska - kod odpadu 17 03 80 [Papa odpadowa]	t		
		(poz.50 * 0,01) * 1150 / 1000	t	5,134	
				RAZEM	5,134
68 d.2.2	M.P. 2024 poz. 794	Oplata za korzystanie ze środowiska - kod odpadu 17 01 02 [Gruz ceglany i beton]	t		
		(poz.59 + poz.60 + poz.63 + poz.64) * 2300 / 1000	t	854,866	
				RAZEM	854,866
69 d.2.2	M.P. 2024 poz. 794	Oplata za korzystanie ze środowiska - kod odpadu 17 01 07 [Odpady z drewna, innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia]	t		
		(poz.51 * 0,02 + poz.52 * 0,05 + poz.55 * 2,00 * 0,05 + poz.56 * 0,05 + poz.57 * 2,00 * 0,05 + poz.58 * 0,05) * 1820 / 1000	t	61,865	
				RAZEM	61,865
70 d.2.2	M.P. 2024 poz. 794	Oplata za korzystanie ze środowiska - kod odpadu 17 04 05 [Żelazo i stal]	t		
		poz.66	t	2,332	
				RAZEM	2,332
2.3		Roboty w zakresie burzenia - Budynek techniczny			
71 d.2.3	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		
		4,20 * 3,20	m2	13,440	
				RAZEM	13,440
72 d.2.3	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		
		poz.71	m2	13,440	
				RAZEM	13,440
73 d.2.3	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
		poz.71	m2	13,440	
				RAZEM	13,440
74 d.2.3	KNR-W 4- 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi zewnętrznych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.2.3	KNR 4-04 0601-01	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny	m3		
		0,5 * 0,70 * 2,50 * 0,30 * 2 + 3,50 * 2,40 * 0,30 * 1 + 3,50 * 3,00 * 0,30 * 1 - 0,90 * 2,00 * 0,30 * 1	m3	5,655	
				RAZEM	5,655
76 d.2.3	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		(2,50 * 2 + 3,50 * 2) * 1,20 * 0,30	m3	4,320	
				RAZEM	4,320
77 d.2.3	KNR 4-04 0301-08	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm	m3		
		1,90 * 2,90 * 0,20 * 1	m3	1,102	
				RAZEM	1,102
78 d.2.3	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie odpadów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na wysypisko [założona odległość 10 km]	m3		
		poz.71 * 0,01 + poz.72 * 0,02 + poz.73 * 0,05 + poz.74 * 2,00 * 0,05 + poz.75 + poz.76 + poz.77	m3	12,252	

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,252
79 d.2.3	M.P. 2024 poz. 794	Oplata za korzystanie ze środowiska - kod odpadu 17 03 80 [Papa odpadowa]	t		
		(poz.71 * 0,01) * 1150 / 1000	t	0,155	
				RAZEM	0,155
80 d.2.3	M.P. 2024 poz. 794	Oplata za korzystanie ze środowiska - kod odpadu 17 01 02 [Gruz ceglany i beton]	t		
		(poz.75 + poz.76 + poz.77) * 2300 / 1000	t	25,477	
				RAZEM	25,477
81 d.2.3	M.P. 2024 poz. 794	Oplata za korzystanie ze środowiska - kod odpadu 17 01 07 [Odpady z drewna, innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia]	t		
		(poz.72 * 0,02 + poz.73 * 0,05 + poz.74 * 2,00 * 0,05) * 1820 / 1000	t	1,894	
				RAZEM	1,894
2.4		Roboty w zakresie burzenia - Pozostałe obiekty			
82 d.2.4	KNR 2-25 0301-05	Zbiorniki podziemne bezodpływowe na ścieki sanitarne - rozebranie [podziemny zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne znajduje się w centralnej części działki; zgodnie z informacją od Inwestora zbiornik jest obecnie nieczynny i nie są do niego odprowadzane ścieki z żadnych budynków (również tych poza przedmiotową działką), wymiary zbiornika ok. 14.20 m x 5.70 m; głębokość ok. 3.00 m; konstrukcja żelbetowa]	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.2.4	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z podmurówką - rozebranie	m		
		147,00 + 157,00	m	304,000	
				RAZEM	304,000
84 d.2.4	KNR 2-25 0305-05	Mury przy budynku "KOPCIUSZEK" murowane z cegły pełnej gr. 25 cm - rozebranie [pozostałość miejsca gromadzenia odpadów - dwa mury na rzutach w kształcie litery „C”, wykonane z cegły gr. 25 cm, wysokość ok. 1.0 - 1.2 m otynkowane obustronnie]	m		
		19,00	m	19,000	
				RAZEM	19,000
85 d.2.4	KNR 2-25 0302-03	Fundamenty terenowe - rozebranie [płyta na terenie w północno-zachodniej części działki, o wymiarach 4 m x 4 m]	m3		
		4,00 * 4,00 * 0,50 * 1	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
86 d.2.4	KNR 2-25 0519-05	Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych do głębokości 2 m - rozebranie	kpl.		
		12,00	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
87 d.2.4	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie odpadów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na wysypisko [założona odległość 10 km]	m3		
		poz.82 * 85,00 + poz.83 * 0,15 + poz.84 * 2,10 * 0,25 + poz.85 + poz.86 * 1,00	m3	160,575	
				RAZEM	160,575
88 d.2.4	KNR 4-04 1107-03 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na wysypisko [założona odległość 10 km]	t		
		(poz.83 * 12,00) / 1000	t	3,648	
				RAZEM	3,648
89 d.2.4	M.P. 2024 poz. 794	Oplata za korzystanie ze środowiska - kod odpadu 17 01 02 [Gruz ceglany i beton]	t		

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(poz.82 * 85,00 + poz.83 * 0,15 + poz.84 * 2,10 * 0,25 + poz.85 + poz.86 * 1,00) * 2300 / 1000	t	369,323	
				RAZEM	369,323
90 d.2.4	M.P. 2024 poz. 794	Oplata za korzystanie ze środowiska - kod odpadu 17 04 05 [Żelazo i stal]	t		
		poz.88	t	3,648	
				RAZEM	3,648
3	45112330-7	Rekultywacja terenu			
91 d.3	KNR-W 2- 01 0222-01 z.sz 2.4.2. 9906-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III z dowiezieniem piasku lub innego materiału nie będącego odpadem w miejsce wbudowania	m3		
		poz.38 + poz.39 + poz.63 + poz.64 + poz.76 + poz.77 + poz.82 * 245,00 + poz.84 * 0,25 * 1,00 + poz.85 + poz.86 * 1,60	m3	541,546	
				RAZEM	541,546
92 d.3	KNR-W 2- 01 0228-03 s.sz. 2.5.2. 9907-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98	m3		
		poz.91	m3	541,546	
				RAZEM	541,546
93 d.3	KNR-W 2- 01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		
		1290,00	m2	1 290,000	
				RAZEM	1 290,000
94 d.3	KNR-W 2- 01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu Krotność = 5	m2		
		1290,00	m2	1 290,000	
				RAZEM	1 290,000