
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112210-0	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Czerniejów
ADRES INWESTYCJI: Województwo lubelskie, powiat lubartowski, jednostka ewidencyjna: Serniki, Obręb-Czerniejów, Nr działek: 382, 383/3, 947 i 946/3
NAZWA INWESTORA: Gmina Serniki
ADRES INWESTORA: Serniki 1A
21-107 Serniki

BRANŻE: drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Kosztorys ofertowy		3
1 Roboty przygotowawcze		3
2 Roboty rozbiórkowe		3
3 Roboty ziemne		3
4 Podbudowy		3
5 Nawierzchnie		3
6 Roboty wykończeniowe		3
7 Elementy ulic		3
8 Inne roboty		3
Tabela wartości elementów scalonych		4

Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Czerniejów
Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Czerniejów						
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,098		
2 d.1	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni średnicy ponad 75 cm, z utylizacją karpiny	szt.	3,000		
3 d.1	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z wywozem i utylizacją nadmaru humusu.	m2	982,000		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Roboty rozbiórkowe				
4 d.2	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 8 cm	m	10,500		
5 d.2	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie	m2	1,050		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
3		Roboty ziemne				
6 d.3	D.02.01.01	Wykonanie wykopów z transportem i utylizacją	m3	98,200		
7 d.3	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z piasku lub gruntu niewysadzinowego, z pozyskaniem i transportem	m3	176,210		
8 d.3	D.02.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów	m2	240,000		
Razem dział: Roboty ziemne						
4		Podbudowy				
9 d.4	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	982,000		
10 d.4	D.04.02.01	Warstwa mrozochronna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	982,000		
11 d.4	D.04.05.01	Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa, grubości po zagęszczeniu 15 cm, z węzła betoniarского. Pielęgnacja podbudowy.	m2	982,000		
12 d.4	D.04.05.01	Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grubości po zagęszczeniu 15 cm, z węzła betoniarского. Pielęgnacja podbudowy.	m2	982,000		
Razem dział: Podbudowy						
5		Nawierzchnie				
13 d.5	D.05.03.23a	Nawierzchnia utwardzenia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	982,000		
Razem dział: Nawierzchnie						
6		Roboty wykończeniowe				
14 d.6	D.06.01.01	Humusowanie terenu i skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2	240,000		
15 d.6	D.06.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1,000		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
7		Elementy ulic				
16 d.7	D.08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 gr 15 cm z oporem	m	10,500		
17 d.7	D.08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm, na ławie betonowej z betonu C12/15 gr 15 cm, z oporem	m	127,000		
18 d.7	D.08.01.01b	Ustawienie oporników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 gr. 15 cm, z oporem	m	30,100		
Razem dział: Elementy ulic						
8		Inne roboty				
19 d.8	D 10.02.01	Zabezpieczenie przejść poprzecznych kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych rurą dwudzielną PS 120 mm	m	20,500		
Razem dział: Inne roboty						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
1	Roboty przygotowawcze		
2	Roboty rozbiórkowe		
3	Roboty ziemne		
4	Podbudowy		
5	Nawierzchnie		
6	Roboty wykończeniowe		
7	Elementy ulic		
8	Inne roboty		
	Kosztorys netto		
	VAT 23%		
	Kosztorys brutto		
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie: