

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

W imieniu Zamawiającego, Powiatu Gliwickiego - działając na podstawie art. 284 i 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793, dalej „Pzp”) – wyjaśnia i zmienia się treść SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie celem utworzenia nowych pracowni i warsztatów do nauki zawodu wraz z zapleczem w ramach projektu: „Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego – etap I”

I. Zakres wyposażenia

Pytanie 1

W załączniku „Umeblowanie-przedmiar.xlsx” wskazano, że zestawienie obejmuje wyłącznie meble i pozostałe elementy wyposażenia przewidziane do dostawy przez Wykonawcę, natomiast sprzęt komputerowy, urządzenia specjalistyczne oraz inne wyposażenie wymienione w PFU pozostają poza zakresem dostawy.

Prosimy o potwierdzenie, że wykaz zawarty w arkuszu „umeblowanie” stanowi zamknięty zakres wyposażenia przewidzianego do dostawy przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem infrastruktury, podłączeń i integracji urządzeń dostarczanych w ramach odrębnego projektu.

Odpowiedź

Wykaz zawarty w arkuszu „Umeblowanie-przedmiar.xlsx” obejmuje zakres mebli i wyposażenia przewidzianych do wykonania/dostarczenia przez Wykonawcę. Zakres Wykonawcy obejmuje również wykonanie wszelkiej niezbędnej infrastruktury, w tym przygotowanie instalacji, gniazd, podłączeń oraz innych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyposażenia. Dostawa sprzętu IT (typu komputery, laptopy, urządzenia drukujące itp.) pozostaje poza zakresem niniejszego zamówienia i zostanie zrealizowana przez odrębnie wybranego Wykonawcę. Załącznik „Umeblowanie-przedmiar.xlsx” wskazuje elementy będące przedmiotem postępowania wyodrębnione z tabeli znajdującej się w sekcji 1.7.3 PFU. Wszystkie pozostałe prace związane z wykonaniem robót budowlanych oraz dostaw należy wykonać zgodnie z zapisami PFU oraz suplementem do niego.

Pytanie 2

W arkuszu „umeblowanie” pozostawiono pozycje:

- tablica multimedialna w pracowni CNC,
- monitor interaktywny w pracowni teoretycznej,
- tablica multimedialna w pracowni VR.

Jednocześnie PFU wskazuje, że urządzenia elektroniczne ujęte w zestawieniu są objęte odrębnym opracowaniem, a komputery i inny sprzęt dydaktyczny zostaną dostarczone w ramach innego projektu.

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy wymienione monitory i tablice multimedialne należy dostarczyć w ramach niniejszego zamówienia, czy po stronie Wykonawcy pozostaje wyłącznie wykonanie infrastruktury, montaż, podłączenie, konfiguracja i integracja urządzeń dostarczonych przez inny podmiot.

Odpowiedź

Tak, dostarczany sprzęt należy zamontować, podłączyć, skonfigurować oraz uruchomić w ramach niniejszego zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający koryguje omyłkę pisarską: do wszystkich czterech pracowni należy dostarczyć monitor interaktywny. W sumie 4 sztuki. W związku z tym Zamawiający zmienia załącznik „Umeblowanie-przedmiar.xlsx”.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że następujące elementy wymienione w PFU, lecz pominięte w arkuszu „umeblowanie”, nie są objęte zakresem dostawy Wykonawcy:

- urządzenia drukujące i wielofunkcyjne,
- komputery i laptopy,
- drukarki 3D i skanery,
- plotery, grawerki, prasy, trymery i gilotyny, tokarki CNC,
- okulary VR,
- słuchawki wygłuszające,
- głośniki,
- gry planszowe,
- gadżety sensoryczne,
- pozostały sprzęt dydaktyczny i specjalistyczny niewymieniony w arkuszu „umeblowanie”.

Odpowiedź

Wymienione w pytaniu urządzenia nie są objęte zakresem dostawy.

Pytanie 4

PFU wskazuje wprost obowiązek wyposażenia sanitariatów w dozowniki, szczotki toaletowe, lustra, uchwyty na papier, pojemniki na ręczniki papierowe oraz wyposażenia toalety dostępnej w odpowiednie uchwyty i lustra. PFU wymaga również regału na detergenty

i szafki wiszącej w pomieszczeniu porządkowym. Elementy te nie występują w arkuszu „umeblowanie”.

Prosimy o potwierdzenie, czy wskazane wyposażenie sanitariatów i pomieszczenia porządkowego należy uwzględnić dodatkowo, poza wykazem zawartym w arkuszu „umeblowanie”.

Odpowiedź

Arkusz „umeblowanie” obejmuje wyposażenie wskazanych pracowni zgodnie z wymaganiami szkoły i nie zawiera wyposażenia sanitariatów oraz pomieszczeń niewymienionych w arkuszu. Wyposażenie tych pomieszczeń (niewymienionych w arkuszu) należy wykonać zgodnie z wymaganiami PFU.

Załącznik „Umeblowanie-przedmiar.xlsx” wskazuje elementy będące przedmiotem postępowania wyodrębnione z tabeli znajdującej się w sekcji 1.7.3 PFU. Wszystkie pozostałe prace związane z wykonaniem robót budowlanych oraz dostaw należy wykonać zgodnie z zapisami PFU oraz suplementem do niego.

Pytanie 5

PFU przewiduje relokację wybranego istniejącego wyposażenia, w tym stołów laboratoryjnych, komputerów, monitorów, tabletów i elementów infrastruktury teletechnicznej.

Prosimy o podanie orientacyjnej liczby i rodzaju elementów podlegających relokacji albo potwierdzenie maksymalnego zakresu relokacji, jaki należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

Odpowiedź

Szczegółowa inwentaryzacja wyposażenia przeznaczonego do relokacji zostanie wykonana na etapie opracowania projektu technicznego. W celu przygotowania wyceny Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej oraz weryfikacji istniejącego wyposażenia przewidzianego do relokacji. Wizja jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikami Starostwa tel. 32 332 66 50 lub 32 230 68 64, lub szkoły tel. 32 336 26 17.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że dwie odrębne pozycje „szafa aktowa metalowa” w pracowni teoretycznej, każda w ilości 2 szt., oznaczają obowiązek dostarczenia łącznie 4 szt. szaf.

Odpowiedź

W ramach pracowni teoretycznej przewidziano trzy rodzaje szaf o następujących parametrach:

Szafa aktowa metalowa	2	Szafa stalowa, 4 półki przestawne – regulowane co 25 mm, nośność 65 kg każda, drzwi skrzydłowe, zamykane na zamek, otwory montażowe – umożliwiające przymocowanie szafy do ściany lub innego modułu. Wymiary: wysokość 190 cm × szerokość 100 cm × głębokość 43 cm (należy dostosować do projektowanego wnętrza).
Szafa aktowa metalowa	2	Szafka stalowa, 2 przestawne półki z możliwością regulacji co 25 mm, obciążenie 65 kg, drzwi skrzydłowe zamykane na zamek. Wymiary: wysokość 104 cm, szerokość 80 cm, głębokość 43 cm (należy dostosować do projektowanego wnętrza).
Szafa aktowo-kartotekowa	1	Szafa stalowa z półkami (min. 2 półki na segregatory) o nośności 65 kg i z min 2 szufladami o nośności 40 kg. Wymiary: wysokość 199 cm, szerokość 100 cm, głębokość 43 cm (należy dostosować do projektowanego wnętrza).

Dopuszcza się tolerancję wymiarów $\pm 10\%$.

II Ilości i minimalne wymiary mebli

Pytanie 7

PFU wskazuje, że ilości wyposażenia zostały podane na podstawie koncepcji i dopuszcza niewielkie odchyłki wynikające z doboru umeblowania na etapie projektowania.

Prosimy o wyjaśnienie, czy ilości wskazane w arkuszu „umeblowanie” należy traktować jako ilości minimalne, czy jako ilości orientacyjne, które mogą zostać zmienione w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź

Ilości wskazane w arkuszu „Umeblowanie-przedmiar.xlsx” należy przyjąć do wyceny jako ilości wymagane.

Pytanie 8

Jeżeli ilości są orientacyjne, prosimy o określenie dopuszczalnego zakresu ich zwiększenia lub zmniejszenia, jaki Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ryczałtowej.

Odpowiedź

Ilości wskazane w arkuszu „Umeblowanie-przedmar.xlsx” należy przyjąć do wyceny jako wymagane. Zamawiający nie przewiduje ich zwiększenia ani zmniejszenia, poza koniecznymi zmianami wynikającymi z dokumentacji projektowej i zaakceptowanymi przez Zamawiającego.

Pytanie 9

Prosimy o podanie minimalnych wymaganych wymiarów, rozumianych jako wartości graniczne, dla następujących elementów:

- biurek nauczycielskich,
- ławek szkolnych,
- stołów uczniowskich,
- stołów warsztatowych,
- stołów przeznaczonych pod urządzenia poligraficzne,
- stołów konferencyjnych,
- stołów składanych,
- stołu w pokoju socjalnym,
- szaf wysokich,
- szaf aktowych,
- szaf metalowych,
- szafy aktowo-kartotekowej,
- szaf i regałów przeszklonych,
- szafy garderobianej,
- kontenerów biurowych.

Odpowiedź

Wymagane wymiary (dopuszczalna tolerancja wymiarowa 10%) wynoszą:

- biurko nauczycielskie – min. 1380 × 670 × 720 mm (szer. × gł. × wys.),
- ławka szkolna - min. 1600 × 800 × 720 mm (dł. × szer. × wys.),
- stół uczniowski - min. 1600 × 800 × 720 mm (dł. × szer. × wys.),
- stół warsztatowy - opisano w pkt IV „**Stoły warsztatowe i stoły pod urządzenia**”,
- stół przeznaczony pod urządzenia poligraficzne opisano w pkt IV
- stół konferencyjny - min. 1600 × 800 × 720 mm (dł. × szer. × wys.),
- stół składany - min. 1400 × 700 × 720 mm (dł. × szer. × wys.),
- stół do pokoju socjalnego - min. 1200 × 700 × 720 mm (dł. × szer. × wys.),
- szafa wysoka - pkt V „**Szafy, regały i przechowywanie**”,
- szafa aktowa - pkt V, „**Szafy, regały i przechowywanie**”,
- szafa metalowa - pkt V, „**Szafy, regały i przechowywanie**”,
- szafa aktowo-kartotekowa - pkt V, „**Szafy, regały i przechowywanie**”,
- szafy i regały przeszklone - pkt V, „**Szafy, regały i przechowywanie**”,
- szafa garderobiana - min. 1800 × 600 × 1800 mm (szer. × gł. × wys.),
- kontener biurowy - pkt V, „**Szafy, regały i przechowywanie**”,

III. Krzesła i fotele

Pytanie 10

Prosimy o podanie minimalnych wymiarów oraz wysokości siedziska dla pozycji „krzesła niskie” w pracowni poligrafii, a także o wskazanie docelowego sposobu ich użytkowania.

Odpowiedź

„Krzesła niskie” powinny posiadać parametry krzesła uczniowskiego zgodnie z pkt 6 PFU. Dopuszcza się tolerancję wymiarów $\pm 10\%$. Krzesła przeznaczone do siedzenia przy stoliku uczniowskim.

Pytanie 11

Prosimy o wyjaśnienie, jakiego rodzaju regulacji wymaga Zamawiający dla pozycji „krzesła regulowane”:

- regulacji wysokości siedziska za pomocą podnośnika,
- regulacji rozmiaru szkolnego,
- regulacji wysokości stelaża,
- czy innego rodzaju regulacji.

Odpowiedź

Krzesła regulowane będą znajdować się w pracowni poligraficznej. Zaplanowano krzesło regulowane typu hoker z regulacją wysokości za pomocą mechanizmu śrubowego (skręcanego) z okrągłym siedziskiem o średnicy min 30 cm, oraz nogą o grubości minimum 4 cm. Dopuszcza się tolerancję wymiarów $\pm 10\%$.

Pytanie 12

Prosimy o wskazanie minimalnego zakresu regulacji krzesel regulowanych oraz przedziału wzrostu użytkowników, dla którego mają być przeznaczone.

Odpowiedź

Minimalny zakres regulacji wysokości krzesel wynosi 17 cm. Krzesła regulowane typu hoker w pracowni poligrafii przeznaczone są dla użytkowników o standardowym wzroście osób dorosłych, a zakres regulacji umożliwia ich ergonomiczne dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

Pytanie 13

Prosimy o wskazanie, które pozycje z arkusza „umeblowanie” mają odpowiadać parametrom „krzesła uczniowskiego” opisanym w pkt 6 PFU. W szczególności prosimy o wyjaśnienie, czy parametry te dotyczą również pozycji:

- krzesła niskie,
- krzesła regulowane,
- krzesła w pracowni CNC,
- krzesła konferencyjne,
- krzesła w pokoju socjalnym.

Odpowiedź

Krzesła uczniowskie to „krzesła niskie”, „krzesła w pracowni CNC”, „krzesła konferencyjne” i „krzesła w pokoju socjalnym”.

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie fotele i krzesła obrotowe mają spełniać pełne wymagania dla krzesła nauczycielskiego określone w pkt 6 PFU.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

IV. Stoły warsztatowe i stoły pod urządzenia

Pytanie 15

Prosimy o podanie minimalnych wymiarów, minimalnej nośności oraz wymaganej odporności blatów stołów warsztatowych, w szczególności odporności na ścieranie, temperaturę, oleje i środki chemiczne.

Odpowiedź

Blaty stołów odporne na:

- ścieranie (wysoka odporność),
- kontakt z gorącymi elementami,
- działanie smarów i olejów,
- działania typowych środków warsztatowe.

Uszczegółowienie (zakres tolerancji wymiarów +/-10%):

- Pracownia 1 (pracownia poligraficzna): składany stół warsztatowy z regulacją wysokości o wymiarach 122 x 51 x 79 - 104 cm, stół zaciskowy, wielofunkcyjny stół roboczy do warsztatu. Nośność: 720 kg.
- Pracownia 2 (pracownia programowania CNC): Mobilny, regulowany stół warsztatowy o konstrukcji stalowej. Wymiary: (wys.* szer.* dł.) 880* 700 * 1200 mm, grubość blatu: 40 mm, z wbudowanymi pod blatem 3 szufladami oraz kontenerem. Wysokość szuflad min. 180 mm. Nośność: 1250 kg.

Pytanie 16

Prosimy o wskazanie urządzeń, które mają zostać ustawione na stołach warsztatowych i stołach w pracowni poligrafii, oraz udostępnienie ich minimalnych danych gabarytowych i masy.

Informacje te są niezbędne do prawidłowego zaprojektowania wymiarów, nośności i konstrukcji stołów, niezależnie od tego, że same urządzenia zostaną dostarczone w ramach odrębnego projektu

Odpowiedź

Na stołach warsztatowych w pracowni poligraficznej ustawione będą m.in.: drukarka laserowa, prasa sublimacyjna, prasa ręczna, trymer do ciecienia papieru, gilotyna ręczna, foliarka, złociarka, w pracowni programowania CNC - minitokarki.

Pytanie 17

Prosimy o podanie minimalnych wymiarów stołów składanych oraz liczby stołów, które powinny mieścić się na jednym wózku transportowym.

Odpowiedź

Wymiary stołów: dł. 140 × szer. 70 × wys. 72 cm

Błat: o grubości minimum 18 mm, wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS

Stelaż: metalowy, malowany proszkowo

Możliwość sztaplowania: maks. 12 sztuk

Dopuszcza się tolerancję wymiarów $\pm 10\%$.

V. Szafy, regały i przechowywanie

Pytanie 18

Prosimy o podanie minimalnych wymiarów, minimalnej liczby półek oraz minimalnej nośności półek dla poszczególnych szaf i regałów.

Odpowiedź

Zamawiający podaje wymiary

Rodzaj szafy	Ilość	Wymagania minimalne
PRACOWNIA 1 – POLIGRAFII		
Szafa wysoka na klucz	2	Szafa stalowa, 4 półki przestawne – regulowane co 25 mm, nośność 65 kg każda, drzwi skrzydłowe, zamykane na zamek, otwory montażowe – umożliwiające przymocowanie szafy do ściany lub innego modułu. Wymiary: wysokość 190 cm × szerokość 100 cm × głębokość 43,5 cm (należy dostosować do projektowanego wnętrza).
Szafka kontener	1	3 szuflady i dodatkowo szuflada piórnikowej - zamykane zamkiem centralnym, zamontowane kółka. Wymiary: wysokość 60cm, szerokość 58 cm, głębokość 43,5 mm (należy dostosować do projektowanego wnętrza).
PRACOWNIA 2 – CNC		
Szafa metalowa	2	Szafa stalowa, 5 półek (4 mniejsze i 1 większa), szafa zamykana na zamek, maksymalne obciążenie: aż 90 kg, otwory montażowe – umożliwiające przymocowanie szafy do ściany lub innego modułu.

		Wymiary: szerokość 90 cm, głębokość 40 cm, wysokość 180 cm (należy dostosować do projektowanego wnętrza).
PRACOWNIA TEORETYCZNA		
Szafa aktowa metalowa	2	Szafa stalowa, 4 półki przestawne – regulowane co 25 mm, nośność 65 kg każda, drzwi skrzydłowe, zamykane na zamek, otwory montażowe – umożliwiające przymocowanie szafy do ściany lub innego modułu. Wymiary: wysokość 190 cm × szerokość 100 cm × głębokość 43,5 cm (należy dostosować do projektowanego wnętrza).
Szafa aktowa metalowa	2	Szafka stalowa, 2 przestawne półki z możliwością regulacji co 25 mm, obciążenie 65 kg, drzwi skrzydłowe zamykane na zamek. Wymiary: wysokość 104 cm, szerokość 80 cm, głębokość 43,5 cm (należy dostosować do projektowanego wnętrza).
Szafa aktowo-kartotekowa	1	Szafa stalowa z półkami (min. 2 półki na segregatory) o nośności 65 kg i z min 2 szufladami o nośności 40 kg. Wymiary: wysokość 199 cm, szerokość 100 cm, głębokość 43,5 cm (należy dostosować do projektowanego wnętrza).
PRACOWNIA VR		
Szafa przeszklona	2	Szafa metalowa z drzwiami dwuskrzydłowymi zamykanymi na zamek. Górna część szafy z drzwiami szklanymi, dolna część z drzwiami metalowymi. Drzwi obu części zamykane na zamek. W części z drzwiami szklanymi min. 2 regulowane półki, w dolnej części - 1 regulowana półka, nośność półki - 35 kg Wymiary: wysokość 185 cm, szerokość 90 cm, głębokość 40 cm (należy dostosować do projektowanego wnętrza).
Szafa zamykana na klucz	2	Szafa stalowa, 4 półki przestawne – regulowane co 25 mm, nośność 65 kg każda, drzwi skrzydłowe, zamykane na zamek, otwory montażowe – umożliwiające przymocowanie szafy do ściany lub innego modułu. Wymiary: wysokość 190 cm, szerokość 100 cm, głębokość 43 cm (należy dostosować do projektowanego wnętrza).
Regał przeszklony	2	Regał z płyty laminowanej, drzwi skrzydłowe przeszklone, 3 regulowane półki. Wymiary: szerokość: 80 cm, głębokość: 38 cm, wysokość: 115 cm (należy dostosować do projektowanego wnętrza).

Kontener biurowy	1	Kontener stalowy, wyposażony w 4 szuflady z możliwością całkowitego wysunięcia, zamykane na zamek, obciążenie całkowite: 180 kg. Wymiary: szerokość 90 cm, głębokość 46 cm, wysokość 134 cm.
------------------	---	---

Dopuszcza się tolerancję wymiarów $\pm 10\%$.

Pytanie 19

Prosimy o wskazanie minimalnej liczby szuflad i formatu przechowywanych dokumentów dla szafy aktowo-kartotekowej.

Odpowiedź

Szafa stalowa z półkami (min. 2 półki na segregatory) o nośności 65 kg i z min. 2 szufladami o nośności 40 kg.

Wymiary: wysokość 199 cm, szerokość 100 cm, głębokość 43,5 cm (należy dostosować do projektowanego wnętrza).

Pytanie 20

Prosimy o podanie minimalnych wymiarów, liczby i pojemności pojemników przewidzianych dla:

- pojemników do przechowywania w pracowni VR,
- szafy z pojemnikami w pokoju socjalnym,
- regału z pojemnikami w strefie relaksu.

Odpowiedź

- Pojemniki do przechowywania do pracowni VR: wymiary 59 x 39 x 35 cm (tolerancja ± 5 cm), 9 sztuk pojemników,
- Szafy z pojemnikami w pokoju socjalnym:

Wymiary: wysokość 200 cm, szerokość 100 cm, głębokość 50 cm, wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm. Górna część : zamykana szafka z półką za drzwiami.

Środkowa część : otwarta przestrzeń przeznaczona na plastikowe pojemniki wysuwane na prowadnicach. Dolna część: zamykana szafka z półkami do przechowywania.

- Zakres tolerancji wymiarów $\pm 10\%$. regał z pojemnikami w strefie relaksu: wymiar zewn.: 99x44x56 cm, trzy przegródki po 3 pojemniki w każdej (razem 9), pojemnik druciany o wym. 42*30*10 (tolerancja ± 5 cm)

Zakres tolerancji wymiarów $\pm 10\%$ (o ile nie wskazano innego).

Pytanie 21

Prosimy o potwierdzenie, czy szafy i regały przeszklone mają być wyposażone w szkło bezpieczne lub hartowane oraz czy wymagane jest ich zamykanie na klucz.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający potwierdza powyższe - szkło bezpieczne, zamykanie na klucz.

VI. Aneks kuchenny

Pytanie 22

Prosimy o podanie minimalnej długości zabudowy aneksu kuchennego oraz minimalnych wymaganych parametrów lodówki, w szczególności jej pojemności.

Odpowiedź

Długość zabudowy min. 240 cm;

Głębokość zabudowy min. 60 cm;

Lodówka podblatowa, wysokość maksymalna 850 mm, głębokość 500-600 mm, pojemność 110l, (chłodziarka i zamrażalnik), minimum 2 półki w komorze chłodziarki. Klasa energetyczna A.

Zakres tolerancji wymiarów +/-10%.

Pytanie 23

Prosimy o potwierdzenie, czy przez pozycję „aneks kuchenny ze zlewem i lodówką” należy rozumieć kompletną zabudowę obejmującą co najmniej szafki dolne i górne, blat, zlewozmywak, baterię, lodówkę, montaż oraz podłączenia

Odpowiedź

Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

VII. Strefa relaksu

Pytanie 24

PFU wskazuje, że ściany strefy relaksu powinny zostać wyłożone panelami lub wykładziną akustyczną, natomiast arkusz „umeblowanie” wskazuje cztery komplety paneli akustycznych.

Prosimy o podanie minimalnej powierzchni okładziny akustycznej w m² albo wskazanie minimalnej części powierzchni ścian, która ma zostać nią pokryta.

Odpowiedź

Panele lub wykładzina akustyczna powinny znajdować się na 2 ścianach bez otworów okiennych i drzwiowych.

Pytanie 25

Prosimy o podanie minimalnych parametrów akustycznych dla paneli lub wykładziny akustycznej.

Odpowiedź

Minimalne parametry to:

- współczynnik pochłaniania dźwięku $\alpha_w \geq 0,80$, odpowiadający co najmniej klasie pochłaniania dźwięku B zgodnie z normą PN-EN ISO 11654,
- materiał zapewniający skuteczne pochłanianie dźwięków w zakresie częstotliwości charakterystycznych dla mowy ludzkiej (ok. 250–4000 Hz),
- grubość paneli minimum 40 mm (dla paneli z wypełnieniem dźwiękochłonnym),

- konstrukcja wykonana z materiałów trwałych, bezpiecznych dla użytkowników oraz przeznaczonych do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, w tym w pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci,
- powierzchnia odporna na czyszczenie oraz intensywną eksploatację,
- materiał posiadający co najmniej klasę reakcji na ogień B-s1,d0 zgodnie z PN-EN 13501-1 lub równoważną,
- tkanina obiciowa o wysokiej odporności na ścieranie, minimum 50 000 cykli Martindale,
- krawędzie i sposób montażu zapewniające bezpieczne użytkowanie oraz trwałe mocowanie do ściany.

Pytanie 26

Prosimy o potwierdzenie, że wykładzina dywanowa powinna zostać wykonana na całej powierzchni podłogi strefy relaksu, tj. na powierzchni około 39,75 m².

Odpowiedź

Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 28

W arkuszu „umeblowanie” wskazano dwie rolety zaciemniające w strefie relaksu, natomiast w części budowlanej PFU zapisano, że w pomieszczeniach przyziemia należy zastosować rolety wewnętrzne zaciemniające.

Prosimy o jednoznaczne określenie liczby okien lub pomieszczeń, które należy wyposażyć w rolety zaciemniające.

Odpowiedź

W rolety zaciemniające należy wyposażyć: pracownię 1, pracownię 2, pom. kierownika, pom. socjalne, pracownię teoretyczną, pracownię 3, zaplecze, zaplecze 2, strefę relaksu, zgodnie z zapisami PFU.

Pytanie 29

Prosimy o podanie minimalnych wymaganych wymiarów:

- puf Sako,
- siedzisk,
- kolorowych poduch,
- stolików w strefie relaksu.

Odpowiedź

- pufy Sako: kształt gruszka, rozmiar M – 80 x 120 cm, wypełnienie: granulatu polistyrenowy, który można uzupełniać poprzez rozpięcie np. suwaka,
- siedziska: siedzisko z pianki na drewnianym stelażu, pokrycie miękką, tkaniną (np. mikrofazą), wym. 120 x 60 x 40 cm
- kolorowe poduchy: wym. 40 x 30 x 12 cm, pokrowiec zapinany na suwak, wypełnienie poduszek: granulatu silikonowy

- stoliki w strefie relaksu: komplet dwóch stolików o wymiarach: 38*70*40 cm oraz 45*45*55 cm (wys.*szer.*dł.), blat płyta pilśniowa lub wiórowa pokryta farbą lub okleiną.

Zakres tolerancji wymiarów +/-10%.

Pytanie 30

Prosimy o podanie minimalnych wymiarów zewnętrznych, minimalnej liczby użytkowników oraz minimalnego dopuszczalnego obciążenia elementu określonego jako „treehouse”.

Odpowiedź

Wymiary zewnętrzne 210 x 80 x 222 cm, wymiary wewnętrzne 194 x 74 x 199 cm. Liczba użytkowników min. 2 os (ok. 150 kg). Konstrukcja stabilna, wykonana z materiałów bezpiecznych, z zaokrąglonymi krawędziami oraz wykończeniem odpornym na intensywne użytkowanie. Zakres tolerancji wymiarów +/-10%.

Pytanie 31

Prosimy o wskazanie minimalnych funkcji, które ma spełniać „treehouse”, w szczególności czy ma posiadać podest, miejsca siedzące, zadaszenie, elementy akustyczne lub sensoryczne.

Odpowiedź

Wyposażenie „treehouse”:

- wydzielona, bezpieczna przestrzeń umożliwiająca odpoczynek i wyciszenie,
- podest lub stabilna podstawa umożliwiająca użytkowanie elementu w pozycji siedzącej lub leżącej,
- miejsce do siedzenia (np. siedzisko, ławka, miękka mata lub inne rozwiązanie równoważne),
- element ograniczający przestrzeń (np. ścianki, boki, zabudowa ażurowa lub forma domku) zapewniający poczucie komfortu i bezpieczeństwa,
- zadaszenie (dach dwuspadowy),
- możliwość zastosowania elementów wspierających rozwój sensoryczny (np. materiały o zróżnicowanej fakturze, elementy manipulacyjne, wizualne lub dotykowe).

Pytanie 32

Prosimy o podanie minimalnych wymiarów i podstawowych parametrów funkcjonalnych kurtyny świetlnej.

Odpowiedź

Kurtyna świetlna powinna składać się ze 100 wiązek, aluminiowego stelażu o dł. 100 cm z linkami o dł. 1 m, wym. 100 x 200 cm, z elementami montażowymi do sufitu.

Pytanie 33

Prosimy o podanie minimalnej wysokości roślin oraz minimalnej średnicy lub pojemności donic.

Odpowiedź

Wymiary donic: średnica donic: od 34 do 40 cm, wysokość roślin od 120 do 150 cm.

VIII. Tablice i monitory

Pytanie 34

Jeżeli monitory i tablice multimedialne są objęte zakresem dostawy Wykonawcy, prosimy o podanie ich minimalnych parametrów, w szczególności:

- minimalnej przekątnej,
- minimalnej rozdzielczości,
- minimalnej jasności,
- minimalnej liczby punktów dotyku,
- wymaganego systemu operacyjnego,
- wymaganego wyposażenia w moduł komputerowy lub OPS.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż omyłkowo w zestawieniu znalazły się tablice multimedialne.

Wszystkie cztery pracownie mają być wyposażone w monitory interaktywne o następujących minimalnych parametrach:

- Rozmiar ekranu - przekątna 75 cali, powłoka antyrefleksyjna
- Rozdzielczość fizyczna 3840 × 2160
- Kontrast 5 000:1
- Czas reakcji matrycy 8 ms
- Liczba punktów dotyku 20 punktów dotyku.
- Kąty widzenia 178 stopni
- Twardość powłoki/szyby frontowej 7H
- Pamięć RAM 4 GB
- Pamięć wewnętrzna (wbudowana) 32 GB
- Łączność LAN, WiFi, Bluetooth
- Wejścia/wyjścia 4x USB (w tym 1x USB 3.0), VGA, 4x HDMI, RJ45
- Wbudowany system operacyjny kompatybilny z systemem operacyjnym Microsoft Windows oraz Android.
- Głośniki Wbudowane, o łącznej mocy 30 W

W związku z zauważoną omyłką Zamawiający zmienia załącznik „Umeblowanie-przedmiar.xlsx”.

Pytanie 35

PFU w części dotyczącej systemów wspomagania nauczania wskazuje obowiązek dostarczenia zwykłych tablic białych do każdej nowej sali lekcyjnej i komputerowej, natomiast arkusz „umeblowanie” zawiera jedną tablicę szkolną.

Prosimy o jednoznaczne określenie liczby tablic białych objętych zakresem dostawy oraz podanie ich minimalnych wymiarów

Odpowiedź

Należy przyjąć jedną tablicę szkolną do pracowni teoretycznej o wymiarach min.200x100 cm.

IX. Odciąg stanowiskowy do tokarki CNC

Pytanie 36

Załącznik wskazuje, że Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i montażu stanowiskowego ramienia odciągowego z wentylatorem, natomiast tokarka CNC zostanie dostarczona w odrębnym postępowaniu.

Prosimy o udostępnienie minimalnych danych technicznych tokarki niezbędnych do doboru odciągu, w szczególności rodzaju i ilości powstających zanieczyszczeń, wymiarów urządzenia oraz lokalizacji króćca lub strefy odciągowej.

Odpowiedź

Dane tokarki: wymiary 862 *820*558 mm, korpus żeliwny.

Pytanie 37

Prosimy o podanie minimalnej wymaganej wydajności odciągu, wymaganego podciśnienia i średnicy przyłącza.

Odpowiedź

Samonośne ramię przegubowe o średnicy 150 mm wyposażone w wspornik ścienny i zawór odcinający. Produkt powinien posiadać wentylator do odprowadzania pyłów lub oparów spawalniczych z obszaru roboczego. Ramię przymocowane powinno być do wspornika na połączeniu obrotowym, który może obracać się o 360° a wspornik jest przymocowany do ściany za pomocą płyty, która może obracać się o 180°, minimalna długość 3 m, minimalna moc silnika 1Kw. Min. wydajność 1000 m3/h.

Pytanie 38

Prosimy o wskazanie, czy wymagany jest wyłącznie odciąg miejscowy z wentylatorem, czy również układ filtracyjny i odprowadzenie powietrza na zewnątrz budynku.

Odpowiedź

Wymagane jest odprowadzenie powietrza na zewnątrz.

Pytanie 39

Jeżeli dobór urządzenia ma zostać wykonany dopiero po dostawie tokarki, prosimy o podanie minimalnej wartości lub zakresu finansowego, jaki wszyscy Wykonawcy powinni przyjąć w ofercie na wykonanie kompletnego odciągu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wskazuje minimalnego kosztu. Wykonawca powinien dokonać własnej kalkulacji kosztów realizacji zamówienia w oparciu o dostępne informacje zawarte w dokumentacji postępowania.

X. Kontener magazynowy

Pytanie 40

Prosimy o potwierdzenie, czy wymagane minimalne wymiary 2,5 × 6,0 m oznaczają wymiary zewnętrzne czy minimalne wymiary wewnętrzne kontenera.

Odpowiedź

Minimalne wymiary zewnętrzne to 6 m*2,5m. Minimalna wysokość wewnętrzna wynosi 2,5m.

Pytanie 41

Prosimy o podanie minimalnej wymaganej wysokości kontenera w świetle pomieszczenia.

Odpowiedź

Minimalna wymagana wysokość kontenera w świetle wynosi 2,5 m.

Pytanie 42

Prosimy o wskazanie minimalnego standardu wyposażenia kontenera, w szczególności czy ma on być:

- ocieplony,
- wyposażony w instalację elektryczną i oświetlenie,
- wyposażony w wentylację,
- wyposażony w regały,
- zabezpieczony antywłamaniowo.

Odpowiedź

Opis kontenera znajduje się w SWZ: *„Kontener powinien stanowić kontener systemowy wykonany z płyt warstwowych z rdzeniem termoizolacyjnym, przeznaczony do stałego użytkowania jako obiekt magazynowy. Niedopuszczalne jest zastosowanie standardowego kontenera morskiego lub kontenera używanego. Konstrukcja kontenera powinna być wykonana z materiałów trwałych, zabezpieczonych antykorozyjnie oraz odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Kontener powinien posiadać estetyczne wykończenie zewnętrzne, dostosowane do charakteru obiektu użyteczności publicznej, szczerłą konstrukcję zapewniającą ochronę magazynowanego wyposażenia przed wilgocią i opadami atmosferycznymi, drzwi z możliwością zamknięcia na zamek oraz podłogę o nośności umożliwiającej bezpieczne składowanie wyposażenia szkolnego. Kontener powinien być wyposażony w system wentylacji grawitacyjnej zapewniający stałą wymianę powietrza, a także w oświetlenie oraz co najmniej jedno gniazdo wtykowe.”*

XI. Wymagania przeciwpożarowe i równoważność

Pytanie 43

Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie dotyczące trudnozapałności obejmuje jedynie wyposażenie tzw. stałe i nie obejmuje wyposażenia ruchomego:

- tapicerki krzeseł i foteli,
- puf,
- siedzisk,
- poduch,
- paneli akustycznych,

Odpowiedź

Wymagania dotyczące trudnozapałności należy stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją projektową dla poszczególnych elementów wyposażenia. Ostateczny zakres wymagań zostanie określony przez projektanta na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Pytanie 44

Prosimy o potwierdzenie, że wskazane w pkt 6 PFU parametry techniczne mebli należy traktować jako parametry minimalne, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, pod warunkiem spełnienia wszystkich wskazanych parametrów i funkcjonalności.

Odpowiedź

Parametry techniczne mebli określone w pkt 6 PFU należy traktować jako minimalne, z dopuszczalną tolerancją wskazaną powyżej, tj. +/- 10%. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, spełniających wymagane parametry techniczne i funkcjonalne. Arkusz „Umeblowanie-przedmiar.xlsx” określa zakres oraz ilości wyposażenia, natomiast dla pozycji bez szczegółowych wymagań w PFU należy zastosować rozwiązania odpowiednie do funkcji i przeznaczenia danego elementu.

XII. Pierwszeństwo dokumentów

Pytanie 45

W przypadku rozbieżności pomiędzy PFU, częścią rysunkową i załącznikiem „Umeblowanie-przedmiar.xlsx” prosimy o wskazanie kolejności pierwszeństwa tych dokumentów dla ustalenia zakresu i ilości wyposażenia.

Odpowiedź

PFU oraz załącznik „Umeblowanie-przedmiar.xlsx” zostały opracowane w uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu i stanowią spójny zakres wyposażenia.

ZESTAW II

Pytanie 46

Proszę o wyznaczenie terminu wizji lokalnej w obiekcie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2.

Proszę o udostępnienie dokumentacji technicznej budynku szkoły.

Odpowiedź

Zamawiający nie wskazuje konkretnej daty przeprowadzenia wizji lokalnej, ani nie wymaga od Wykonawców uczestnictwa w takiej wizji dla celów złożenia oferty. Niemniej wizja jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Kontakt telefoniczny do szkoły: tel. 32 336 26 17, kontakt telefoniczny do Zamawiającego: 32 332 66 53 lub 32 230 68 64.

Podczas wizji Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień lub informacji. Ewentualne wątpliwości mogą być zgłaszane w trybie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

ZESTAW III

Pytanie 47

Załącznikiem do dokumentacji przetargowej są : -Projekt techniczny pn. Remont instalacji elektrycznej i niskoprądowej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie (dz. nr 1696/6) z dnia 10.10.2025 r. -Projekt techniczny przebudowy – wydzielenie klatki schodowej w budynku szkoły w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie na działce nr 1696/6 zlokalizowanej w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29. Proszę o określenie jaki status ma przekazana dokumentacja. Są to projekty techniczne i jako takie chronione prawami autorskimi. W jakim zakresie są do wykorzystania.

Odpowiedź

Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo do dysponowania wskazaną w pytaniu dokumentacją na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:

- a) zwielokrotniania i utrwalania opracowania dowolną techniką,
- b) wprowadzania opracowania do pamięci komputerów i innych tego typu urządzeń,
- c) wprowadzania i wykorzystywania opracowania we wszelkich formach i w każdy sposób w internecie oraz innych sieciach komputerowych,
- d) wystawiania i publikowania opracowania dowolną techniką,
- e) wykorzystywania opracowania w postępowaniach przetargowych o udzielenie zamówień na wykonanie przedmiotu objętego opracowaniem,
- f) wykorzystywania opracowania do realizacji prac, których ona dotyczy,
- g) wykorzystywania opracowania przy wykonywaniu innych opracowań, wprowadzania do obrotu oraz oddawania opracowania do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego.

Pytanie 48

Jaki jest zakres prac elektrycznych do wykonania . Czy jest to zakres określony w Projekcie techniczny pn. Remont instalacji elektrycznej i niskoprądowej dotyczącym całego budynku?

Czy wiąże się to z koniecznością usunięcia uszkodzeń po montażu instalacji i opraw wraz z malowaniem?

Odpowiedź

Zakres prac elektrycznych objętych zamówieniem został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) i dotyczy przebudowy najniższej kondygnacji (przyziemia/piwnicy) zgodnie z zakresem inwestycji.

Udostępniona dokumentacja projektowa pn. „Remont instalacji elektrycznej i niskoprądowej w budynku ZSZ nr 2 w Knurowie”, obejmująca cały budynek, stanowi materiał pomocniczy, z którego Wykonawca może korzystać opracowując projekt. Dokumentacja ta została załączona również z uwagi na wymaganie określone w PFU, zgodnie z którym po zakończeniu inwestycji klatka schodowa musi spełniać obowiązujące wymagania techniczne i przeciwpożarowe dla klatki wydzielonej i oddymianej.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót odtworzeniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji instalacji, w tym napraw i odtworzenia wykończeń w zakresie wynikającym z prowadzonych robót (np. związanych z demontażem).

Pytanie 49

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, treść § 194 ust. 1 dotyczy dostępu do dźwigu (windy) i brzmi następująco: „Dostęp do dźwigu powinien być zapewniony z każdej kondygnacji użytkowej. Nie dotyczy to kondygnacji nadbudowanej lub powstałej w wyniku adaptacji strychu na cele mieszkalne lub inne cele użytkowe. Zarówno istniejąca winda zewnętrzna i nowa wewnętrzna nie spełnia tego wymogu. Winda zewnętrzna brak dostępu z poziomu przyziemia, winda wewnętrzna brak dostępu z poziomu 1 i 2 piętra. Zgodnie z § 194 ust. 1 Warunków Technicznych, dostęp do dźwigu musi być zapewniony z każdej kondygnacji użytkowej. Uczeń na wózku inwalidzkim, chcąc dostać się z nowej sali lekcyjnej w przyziemiu na np. II piętro, musiałby wjechać małą windą na parter, opuścić ją i wsiąść do drugiej windy. Taki układ narusza ideę uniwersalnego projektowania oraz przepisy o dostępności budynków użyteczności publicznej. Zaproponowane w PFU rozwiązanie wymaga uzyskania odstępstwa. Czy jest takie odstępstwo ?

Odpowiedź

Zamontowany w 2019 roku dźwig zewnętrzny umożliwia dostęp osobom ze specjalnymi potrzebami z poziomu terenu na parter oraz w rejon I i II piętra budynku szkoły. Opisane w PFU urządzenia mają umożliwić dostęp od strony głównego wejścia do szkoły w rejon parteru oraz piwnicy, której przebudowa jest objęta zakresem opracowania zgodnie z ogłoszonym postępowaniem. W ramach realizowanej inwestycji będącej przedmiotem postępowania, mając na uwadze wykonanie robót w istniejącym budynku, korzystać należy z racjonalnych usprawnień.

Pytanie 50

Zgodnie z przepisami zawartymi w obwieszczeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: • Sale do 4 osób: Wymagana wysokość to minimum 2,50 m. • Sale powyżej 4 osób (standardowa klasa): Wymagana wysokość to minimum 3,00 m. • Obniżenie wysokości: Wysokość 3,00 m może być wyjątkowo obniżona do 2,50 m, jeśli w pomieszczeniu zastosowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną lub klimatyzację, pod warunkiem uzyskania zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Czy jest zgoda Sanepidu na odstępstwo?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dysponuje stosownym dokumentem wystawionym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie odstępstwa od przepisów.

Pytanie 51

Ponownie prosimy o dokumentację archiwalną. Zgodnie z PFU od strony sal lekcyjnych należy wykonać skarpe. Z załączonego przekroju wynika, że poziom terenu przy budynku zostanie obniżony po poziomie fundamentów. Wymusi to konieczność wykonania podbicia fundamentów do poziomu strefy przemarzania. Bez tych informacji (projekt archiwalny) mając na względzie ryczałtowy charakter rozliczenia prac trudno oszacować zakres i koszty wykonania prac.

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją archiwalną budynku poza dokumentami udostępnionymi w postępowaniu. Zakres zamówienia został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). W ramach realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, zgodnie z wymaganiami PFU, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ZESTAW IV**Pytanie 52**

Zamawiający wymaga przekazania pisemnej gwarancji dla całego przedmiotu umowy sporządzonego wg załącznika nr 5 do umowy. Prosimy o udostępnienie ww. załącznika nr 5 do umowy.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnia załącznik do umowy „Wzór dokumentu gwarancyjnego”.

Pytanie 53

Prosimy o potwierdzenie, że na etapie realizacji robót Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresów robót niż wskazane zostały w ofercie oraz że dopuszcza powierzenie robót innym podwykonawcom niż wskazani zostali w ofercie.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresów robót niż wskazane zostały w ofercie oraz dopuszcza powierzenie robót innym podwykonawcom niż wskazani zostali w ofercie na zasadach określonych we wzorze umowy w § 6 (wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ).

Pytanie 54

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie 360 dni od podpisania umowy, ale nie później niż do 20 sierpnia 2027 r. (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie). Prosimy o potwierdzenie, że powyższy termin ulegnie odpowiedniemu przesunięciu w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jego dotrzymanie nie było możliwe (np. z powodu dokonania na wniosek Zamawiającego istotnych zmian w dokumentacji projektowej, w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, itp.).

Odpowiedź

Warunki, w jakich Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, wskazano w umowie w § 15.

Pytanie 55

Jednocześnie z uwagi na ustalenie terminu ostatecznego – nie później niż do 20 sierpnia 2027 r. prosimy o potwierdzenie, że termin ten ulegnie odpowiedniemu przesunięciu w przypadku przedłużającego się postępowania przetargowego (by Wykonawca miał 360 dni na realizację zamówienia podpisanie umowy powinno nastąpić nie później niż do 25.08.2026 r., a termin otwarcia ofert ustalono na dzień 13.08.2026 r.).

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu umownego w związku z np. „przedłużającym się postępowaniem przetargowym”.

Pytanie 56

Ustalając ryczałtową formę wynagrodzenia Zamawiający przerzucił na Wykonawcę wszystkie konsekwencje związane z prawidłowym oszacowaniem wartości robót. Zwracamy uwagę, że nie zawsze jest możliwe przewidzenie wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na realizację inwestycji (zwłaszcza w kontekście realizacji robót w ramach istniejącego obiektu), zatem prosimy o uwzględnienie w treści Umowy możliwości:

- a) uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia,
- b) w przypadku konieczności wykonania zwiększonego zakresu robót,
- c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiającego zakresu zamówienia oraz w przypadku zmiany rozwiązań technicznych,

technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

- d) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia na wniosek Zamawiającego istotnych zmian w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści umowy. Warunki, w jakich Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy (w tym wysokości wynagrodzenia), wskazano w umowie w § 15. Ponadto zgodnie z § 4A umowa będzie rozliczana z uwzględnieniem waloryzacji.

Pytanie 57

Prosimy o zmianę zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia, tj. umożliwienie pierwszej waloryzacji wynagrodzenia po 3 miesiącach od zawarcia umowy i każdej kolejnej po 3 miesiącach od poprzedniej oraz ustalenie maksymalnej zmiany wynagrodzenia w drodze waloryzacji na 20 % wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie 58

Prosimy o umożliwienie fakturowania częściowego w okresach miesięcznych do kwoty stanowiącej 90 % wartości wynagrodzenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wskazuje okresów fakturowania w umowie, uzależniając możliwość fakturowania od zaawansowania prac, które jest każdorazowo potwierdzane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający nie dokonuje zmiany w zakresie płatności końcowej (min. 20 % wartości umowy).

Pytanie 59

Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z umowy. Wnosimy o zmianę umowy w ten sposób, by cesja wierzytelności była dozwolona pod warunkiem poinformowania Zamawiającego i przedłożenia mu stosownych dokumentów dotyczących cesji.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 60

Zamawiający rozbieżnie określił wymagany termin płatności faktur podwykonawców – wg par. 6 ust. 3 pkt. 1) – 30 dni, wg par. 6 ust. 12 – 21 dni. Prosimy o jednoznaczne określenie wymaganego terminu płatności podwykonawców.

Odpowiedź

Zamawiający nie wskazuje konkretnych terminów płatności, określając jedynie terminy maksymalne. W przypadku zaistnienia rozbieżności wskazanej w pytaniu, należy zastosować się do terminu krótszego.

Pytanie 61

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed odstąpieniem od umowy do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Odpowiedź

Warunki odstąpienia od umowy zostały opisane w § 10. Zamawiający nie dokonuje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 62

Prosimy o obniżenie zastrzeżonych kar umownych za ewentualne uchybienia względem podwykonawców do kwoty 1 000,00 zł za każde z naruszeń.

Odpowiedź

Zamawiający nie wprowadza zmian umowy w tym zakresie.

Pytanie 63

Zamawiający określając katalog kar umownych nie przewidział analogicznych kar dla Wykonawcy (za wyjątkiem kary za zwłokę w przystąpieniu do odbioru oraz za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego). Z uwagi na zasadę równości stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa naliczania Zamawiającemu kar umownych z tytułu zwłoki w przekazaniu terenu budowy, z tytułu zwłoki w akceptacji przedłożonych przez Wykonawcę dokumentacji/ materiałów/ urządzeń, z tytułu zwłoki w dokonywaniu odbiorów, z tytułu zwłoki w dokonywaniu płatności, itp. (w takiej samej wysokości, w jakiej może naliczać kary Zamawiający).

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmian umowy w tym zakresie.

Pytanie 64

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed nałożeniem na Wykonawcę jakichkolwiek kar umownych do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy, pod rygorem obciążenia karami.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmian umowy w tym zakresie.

Pytanie 65

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w okresie gwarancji wykonywał będzie we własnym zakresie przeglądy serwisowe i konserwacje zgodnie z przepisami prawa oraz wymogami producentów urządzeń oraz ponosił będzie koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wymiany wynika z ich naturalnego zużycia, a nie z powodu istnienia w nich wad).

Odpowiedź

Koszty przeglądów, serwisów i konserwacji w okresie gwarancji i rękojmi stanowią koszty Zamawiającego, o ile zapisy PFU lub SWZ nie stanowią inaczej.

Pytanie 66

Prosimy o określenie, w jakim czasie Zamawiający zakończy czynności odbiorowe w zakresie poszczególnych odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

Odpowiedź

Zasady zgłaszania i dokonywania odbiorów opisano w § 13 umowy. Maksymalny czas na dokonanie odbioru przy zastrzeżeniu prawidłowego zgłoszenia gotowości do odbioru wynosi 14 dni.

Pytanie 67

Czy Zamawiający wyraża zgodę na odbycie wizji lokalnej w dniu 7.08.2026r. o godz. 9:30?

Odpowiedź

Wizja jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikami Starostwa tel. 32 332 66 50 lub 32 230 68 64, lub szkoły tel. 32 336 26 17.

Podczas wizji Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień lub informacji. Ewentualne wątpliwości mogą być zgłaszane w trybie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

Załączniki:

1. Umeblowanie-przedmiar.xlsx
2. Wzór dokumentu gwarancyjnego

Otrzymują:

- 1) Strona prowadzonego postępowania
- 2) A/a

Sporządziła:

Ewa Hajduk, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych, tel. 32 230 68 64



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Wydział Inwestycji, Funduszy
i Zamówień Publicznych

ul. Zygmunta Starego 17 | 44-100 Gliwice
tel. 32 332 66 10 | wif@starostwo.gliwice.pl
www.starostwo.gliwice.pl