

OBMIAR ROBÓT

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze			
1	Roboty pomiarowe wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą R=0.2	km	1,65
2. Nawierzchnie			
2.1. Droga			
2	Remont odcinka poprzez wzruszenieistniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego o gł. 6-8 cm, (np.równiarka ze zrywakami), uzupełnienie braków kruszywa z wykorzystaniem istniejącego kruszywa, nadanie profilu, zagęszczenie.	m2	6600
3	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 1650,00*4,00		
		m2	6600
		razem	6600
4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S- warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1650,00*4,00		
		m2	6600
		razem	6600
3. Pobocze			
5	Profilowanie i zagęszczanie poboczy szer. 0,75 m, warstwa gruntu rodzumego, zagęszczona R=0.2 1650,00*0,75*2		
		m2	2475
		razem	2475
4. Naprawa/regulacja studzienek			
6	Studnie rewizyjne - remont z regulacją wysokości studzienek istniejących w pasie drogowym. R=0.8	studnię	4