

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kluki dz. nr 619/2
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 619/2, 485, 1248/1, 619/1, 1211, 823/1 obręb Kluki
INWESTOR : Gmina Kluki
ADRES INWESTORA : Kluki 88 97-415 Kluki
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAROLINA MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 01.2026

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$, M , $S+Kp(S)+Z(S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111300-1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. 0.539+0.0035	km	0.543	
				RAZEM	0.543
2	KNNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi z	m ³		
d.1	0108-11	utilizacją 1630*0.1+2	m ³	165.000	
				RAZEM	165.000
3	KNNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II z utylizacją	m ³		
d.1	0108-05	0.45*2434-0.1*1630+27*0.2+10*0.4	m ³	941.700	
				RAZEM	941.700
4	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 10 cm mechanicznie	m ²		
d.1	0802-02	1630	m ²	1630.000	
				RAZEM	1630.000
5	KNNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm	m		
d.1	0816-02	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
6	kalk. własna	Likwidacja oznakowania poziomego metodą chemiczną	m ²		
d.1		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
2	45113000-2	ROBOTY ZIEMNE			
7	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej	m ²		
d.2	0101-03	szerokości jezdni - zwiększono do 45cm Krotność = 1.5 2434	m ²	2434.000	
				RAZEM	2434.000
8	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-	m ²		
d.2	0103-01	IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 46	m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
9	KNNR 6	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m ²		
d.2	0102-02	- zjazdy 27	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
3	45233260-9	PODBUDOWY			
10	KNNR 6	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0, warstwa gr.	m ²		
d.3	0111-01	25 cm (z dowozu) 1895+539*2*0.5	m ²	2434.000	
				RAZEM	2434.000
11	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - zwiększono do	m ²		
d.3	0113-06	20 cm Krotność = 1.3333 1895+539*2*0.3	m ²	2218.400	
				RAZEM	2218.400
12	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²		
d.3	0104-02	46	m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
13	KNNR 6	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane hydrolitem - zwiększono do	m ²		
d.3	0109-06	25 cm Krotność = 1.25 46	m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
4		NAWIERZCHNIE			
14	KNNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbu-	m ²		
d.4	0202-02	dowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji min. 0,5 kg/m2 1938.12	m ²	1938.120	
				RAZEM	1938.120
15	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości	m ²		
d.4	0308-01	4 cm (warstwa wiążąca) 1895+539*2*0.04	m ²	1938.120	
				RAZEM	1938.120
16	KNNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbu-	m ²		
d.4	0202-02	dowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji min. 0,3 kg/m2 1895	m ²	1895.000	
				RAZEM	1895.000
17	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości	m ²		
d.4	0309-02	4 cm (warstwa ścieralna) 1895	m ²	1895.000	
				RAZEM	1895.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 6 d.4 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		46	m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
19	KNNR 6 d.4 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa górna o gr. 10 cm (pobocza z dowiązaniem do istn. drogi + zjazdy)	m ²		
		559+25	m ²	584.000	
				RAZEM	584.000
20	KNNR 6 d.4 0204-02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego 0/63 - warstwa dolna o gr. 15 cm	m ²		
		27	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
21	KNNR 6 d.4 0204-06 analogia	Nawierzchnie z destruktu bitumicznego - warstwa górna o gr. 15 cm	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
22	KNNR 6 d.4 0312-05	Wypełnienie szczelin głębokości do 15 cm i szerokości do 4 cm masą zalwową	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
5		KRAWĘŻNIKI			
23	KNNR 6 d.5 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		46	m	46.000	
				RAZEM	46.000
6		PRZEPUST			
24	KNR 2-01 d.6 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość do 5 km z utylizacją	m ³		
		12	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
25	KNNR 6 d.6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe z kruszywa naturalnego	m ³		
		11*1.2*0.35	m ³	4.620	
				RAZEM	4.620
26	KNR 2-01 d.6 0512-04	Brukowanie skarp kostką kamienną 8/10 na ławie betonowej C12/15 z zalaniem szczelin zaprawą cementową	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
27	KNNR 6 d.6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD SN12 o średnicy 50 cm	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
28	KNR 2-01 d.6 0320-0101	Zasypywanie wykopów liniowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - zasyпка przepustu	m ³		
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
29	KNNR 6 d.6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
7		OZNAKOWANIE			
30	KNNR 6 d.7 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 6 d.7 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNR AT-04 d.7 0204-02	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne	m ²		
		1.1	m ²	1.100	
				RAZEM	1.100