
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7	453000-7
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7	Roboty budowlane
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
NAZWA INWESTYCJI:	REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W ŻAGANIU
ADRES INWESTYCJI:	UL. SZPROTAWSKA 3 68-100 ŻAGAŃ
NAZWA INWESTORA:	Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Żaganiu
ADRES INWESTORA:	ul. Szprotawska 3, 68-100 Żagań
WYKONAWCA:	Wyłoniony na etapie przetargu/konkursu
BRANŻE:	Remont pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu - kod CPV 45453000-7
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	Łukasz Zieliński
DATA OPRACOWANIA:	13.07.2026

Kalkulację wykonano na podstawie:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego z dnia 29 grudnia 2021 Poz. 2454
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269).

Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:

- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny"
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiar robót
- założenia do kosztorysowania
- zastosowano ceny średnie krajowe wg. wydawnictwa INTERCENBUD na kwartał sporządzania kosztorysu, uzupełnione o wartości z rynku lokalnego
- planowany zakres prac

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

13.07.2026

Przedmiotem opracowania kosztorysowego jest remont w zakresie budowlanym pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu. Objęte opracowaniem pomieszczenia znajdują się na kondygnacji II piętra. Prace remontowe polegać będą na: wymianie drzwi wewnętrznych, wymianie grzejników, wymianie wykładzin podłogowych, wymianie parapetów, wymianie urządzeń sanitarnych, wykonanie powłok malarskich ścian i sufitów, niwelacją różnic poziomu posadzki, montażu sztukaterii. Zakres remontu dotyczy tylko wnętrza budynku, w związku z tym nie opracowano projektu zagospodarowania działki.

Budynek Sądu Rejonowego, dawniej Pałac Kamery Księżęcej wybudowany w końcu XVIII w. w stylu późnego baroku, po pożarze z 1913 r. elewację odbudowano w stylu neoklasycystycznym. Od roku 1953 do roku bieżącego budynek sukcesywnie poddawany remontom. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem rejestrowym: L-480/A dnia 5.06.1961 r. Wystrój i wyposażenie budynku wpisane do rejestru zabytków pod numerem L-B-13

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kubatura: 8342,10 m³

Powierzchnia zabudowy: 992,70 m²

Powierzchnia użytkowa: 1726,32 m²

z Powierzchnia użytkowa objęta opracowaniem: 379,74 m²

Ilość kondygnacji: 3 nadziemne, 1 podziemna

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu - kod CPV 45453000-7					
1	45453000-7	Grupa robót: Roboty budowlane w zakresie pomieszczeń poddasza - kod CPV 45453000-7			
1.1		Roboty remontowo-budowlane - korytarz _1 - kod CPV45453000-7			
1.1.1		Roboty malarskie i tynkarskie- kod CPV 45453000-7			
1	KNR	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w	m2		
d.1.1.	401-1202-	pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 -			
1	0910	ściany			
		35,16	m2	35,16	
				RAZEM	35,16
2	KNR	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na	m2		
d.1.1.	1901-0716-	ścianach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń			
1	0300				
		35,16	m2	35,16	
				RAZEM	35,16
3	KNNR-W 3	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z	m2		
d.1.1.	0602-02	zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków			
1		ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach			
		płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym			
		miejscu			
		3,52	m2	3,52	
				RAZEM	3,52
4	KNR	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w	m2		
d.1.1.	401-1202-	pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 -			
1	0910	sufity			
		10,26	m2	10,26	
				RAZEM	10,26
5	KNR	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na	m2		
d.1.1.	1901-0716-	stropach, biegach i spocznikach z naprawą rys i			
1	0400	drobnych uszkodzeń			
		10,26	m2	10,26	
				RAZEM	10,26
6	KNNR-W 3	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z	m2		
d.1.1.	0602-02	zaprawy cem.-wap. na stropach z cegły, pustaków			
1	analogia	ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach			
		płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym			
		miejscu			
		1,03	m2	1,03	
				RAZEM	1,03
7	KNR AT-07	Gruntowanie powierzchni - ręcznie; podłoże: tynk gładki	m2		
d.1.1.	0102-01				
1					
		35,16 + 10,26	m2	45,42	
				RAZEM	45,42
8	KNKRB 2	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie	m2		
d.1.1.	0803-09				
1					
		35,16	m2	35,16	
				RAZEM	35,16
9	KNKRB 2	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie	m2		
d.1.1.	0803-10				
1					
		10,26	m2	10,26	
				RAZEM	10,26
10	KNR 0035	Wykończenie powierzchni przez wykonanie powłoki	m2		
d.1.1.	0220-0200	malarskiej farbą z uprzednim gruntowaniem			
1					
		45,42	m2	45,42	
				RAZEM	45,42

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1.1. 1	00 analiza indywidualn a	Dostawa i montaż :SZTUKATERIA SUFITOWA wg. projektu	m		
		1,80 + 4,82 + 0,90 + 1,80 + 0,99 + 0,35 + 0,50	m	11,16	
				RAZEM	11,16
12 d.1.1. 1	00 analiza indywidualn a	Dostawa i montaż :SZTUKATERIA ŚCIENNA wg. projektu	m		
		11,16	m	11,16	
				RAZEM	11,16
13 d.1.1. 1	KNR 401-0336- 0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
14 d.1.1. 1	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		4,125	m3	4,13	
				RAZEM	4,13
15 d.1.1. 1	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		4,125	m3	4,13	
				RAZEM	4,13
1.1.2		Wymiana wykładziny- kod CPV 45453000-7			
16 d.1.1. 2	KNR 1901-0410- 0900	Listwy przyściennne - demontaż	m		
		25,95	m	25,95	
				RAZEM	25,95
17 d.1.1. 2	KNR 404-0504- 0600	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych : - rulony	m2		
		33,67	m2	33,67	
				RAZEM	33,67
18 d.1.1. 2	KSNR 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (warstwy podłogi)	m2		
		33,67	m2	33,67	
				RAZEM	33,67
19 d.1.1. 2	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB	m2		
		33,67	m2	33,67	
				RAZEM	33,67
20 d.1.1. 2	NNRKB 007-1134- 0100	Gruntowanie podłóży poziomych preparatem gruntującym	m2		
		33,67	m2	33,67	
				RAZEM	33,67
21 d.1.1. 2	NNRKB 007-1130- 0210	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2		
		33,67	m2	33,67	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	33,67
22 d.1.1. 2	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		1,539	m3	1,54	
				RAZEM	1,54
23 d.1.1. 2	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		1,54	m3	1,54	
				RAZEM	1,54
24 d.1.1. 2	KNR 1901-0907- 0410	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, panele winylowe wg projektu	m2		
		33,67	m2	33,67	
				RAZEM	33,67
25 d.1.1. 2	KNR 1901-0907- 0900 analogia	Klejenie wykładzin	m2		
		33,67	m2	33,67	
				RAZEM	33,67
26 d.1.1. 2	KNR 1901-0410- 0800	Listwy przyścienne - przygotowanie dodatek do wywiniecia cokołu z paneli winylowych wg projektu	m		
		25,95	m	25,95	
				RAZEM	25,95
27 d.1.1. 2	KNR 1901-0410- 0900	Listwy przyścienne - montaż dodatek do wywiniecia cokołu z paneli winylowych wg projektu	m		
		25,95	m	25,95	
				RAZEM	25,95
1.1.3		Wymiana grzejnika - kod CPV45453000-7			
28 d.1.1. 3	kalk. indywi.	Opróżnienie zładu inst.c.o.i ponowne jej napełnienie : przyjęto 4r-g	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
29 d.1.1. 3	KNR 402-0512- 0100	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy: 15 - 20 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
30 d.1.1. 3	KNR 402-0521- 0100	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
31 d.1.1. 3	KNR 035-0209- 0600	Grzejniki stalowe płytowe typu C i V z zestawem wsporników i odpowietrznikiem automatycznym, montowane na ścianie, grzejnik stylizowany	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
32 d.1.1. 3	KNR 035-0215- 0200	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi, o średnicy nominalnej: 15 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
33 d.1.1. 3	KNR 035-0215- 0600	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe, o średnicy nominalnej: 15 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
34 d.1.1. 3	KNNR 004-0426- 0300	Próba szczelności i odpowietrzenie grzejnika.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2		Roboty remontowo-budowlane - pomieszczenie 12 - kod CPV45453000-7			
1.2.1		Roboty malarskie i tynkarskie- kod CPV 45453000-7			
35 d.1.2. 1	PKZ 008-0101- 6400	Zabezpieczenie stolarki: folią	m2		
		4,29	m2	4,29	
				RAZEM	4,29
36 d.1.2. 1	KNR 401-1202- 0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - ściany	m2		
		68,79	m2	68,79	
				RAZEM	68,79
37 d.1.2. 1	KNR 1901-0716- 0300	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		68,79	m2	68,79	
				RAZEM	68,79
38 d.1.2. 1	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		6,88	m2	6,88	
				RAZEM	6,88
39 d.1.2. 1	KNR 401-1202- 0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - sufit	m2		
		18,73	m2	18,73	
				RAZEM	18,73
40 d.1.2. 1	KNR 1901-0716- 0400	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		18,73	m2	18,73	
				RAZEM	18,73
41 d.1.2. 1	KNNR-W 3 0602-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na stropach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		1,87	m2	1,87	
				RAZEM	1,87
42 d.1.2. 1	KNR AT-07 0102-01	Gruntowanie powierzchni - ręcznie; podłoże: tynk gładki	m2		
		18,73 + 68,73	m2	87,46	
				RAZEM	87,46

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.1.2. 1	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie	m2		
		68,73	m2	68,73	
				RAZEM	68,73
44 d.1.2. 1	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie	m2		
		18,73	m2	18,73	
				RAZEM	18,73
45 d.1.2. 1	KNR 0035 0220-0200	Wykończenie powierzchni przez wykonanie powłoki malarskiej farbą z uprzednim gruntowaniem	m2		
		18,73	m2	18,73	
				RAZEM	18,73
46 d.1.2. 1	00 analiza indywidualn a	Dostawa i montaż :SZTUKATERIA SUFITOWA wg. projektu	m		
		2,33 + 1,24 + 0,82 + 2,47 + 1,10 + 1,06 + 5	m	14,02	
				RAZEM	14,02
47 d.1.2. 1	00 analiza indywidualn a	Dostawa i montaż :SZTUKATERIA ŚCIENNA wg. projektu	m		
		14,02	m	14,02	
				RAZEM	14,02
48 d.1.2. 1	KNR 0035 0220-0200	Wykończenie powierzchni przez wykonanie powłoki malarskiej farbą z uprzednim gruntowaniem	m2		
		87,52	m2	87,52	
				RAZEM	87,52
49 d.1.2. 1	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		0,44	m3	0,44	
				RAZEM	0,44
50 d.1.2. 1	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		0,44	m3	0,44	
				RAZEM	0,44
1.2.2		Wymiana wykładziny- kod CPV 45453000-7			
51 d.1.2. 2	KNR 1901-0410- 0900	Listwy przyściennne - demontaż	m		
		22,49	m	22,49	
				RAZEM	22,49
52 d.1.2. 2	KNR 404-0504- 0600	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych : - rulony	m2		
		20,01	m2	20,01	
				RAZEM	20,01
53 d.1.2. 2	KSNR 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (warstwy podłogi)	m2		
		20,01	m2	20,01	
				RAZEM	20,01

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.1.2. 2	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB	m2		
		20,01	m2	20,01	
				RAZEM	20,01
55 d.1.2. 2	NNRKB 007-1134- 0100	Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym	m2		
		20,01	m2	20,01	
				RAZEM	20,01
56 d.1.2. 2	NNRKB 007-1130- 0210	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2		
		20,01	m2	20,01	
				RAZEM	20,01
57 d.1.2. 2	KNR 1901-0907- 0410	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, panele winylowe wg projektu	m2		
		20,01	m2	20,01	
				RAZEM	20,01
58 d.1.2. 2	KNR 1901-0907- 0900	Klejenie wykładzin	m2		
		18,73	m2	18,73	
				RAZEM	18,73
59 d.1.2. 2	KNR 1901-0410- 0800	Listwy przyścienne - przygotowanie dodatek do wywinięcia cokołu z paneli winylowych wg projektu	m		
		22,49	m	22,49	
				RAZEM	22,49
60 d.1.2. 2	KNR 1901-0410- 0900	Listwy przyścienne - montaż dodatek do wywinięcia cokołu z paneli winylowych wg projektu	m		
		22,49	m	22,49	
				RAZEM	22,49
61 d.1.2. 2	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		2,80	m3	2,80	
				RAZEM	2,80
62 d.1.2. 2	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		2,80	m3	2,80	
				RAZEM	2,80
1.2.3		Wymiana grzejnika - kod CPV45453000-7			
63 d.1.2. 3	kalk. indywi.	Opróżnienie zładu inst.c.o.i ponowne jej napelnienie : przyjęto 4r-g	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
64 d.1.2. 3	KNR 402-0512- 0100	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy: 15 - 20 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65 d.1.2. 3	KNR 402-0521- 0100	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
66 d.1.2. 3	KNR 035-0209- 0500	Grzejniki stalowe płytowe typu C i V z zestawem wsporników i odpowietrznikiem automatycznym, montowane na ścianie, wymiary wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
67 d.1.2. 3	KNR 035-0215- 0200	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi, o średnicy nominalnej: 15 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
68 d.1.2. 3	KNR 035-0215- 0600	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe, o średnicy nominalnej: 15 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
69 d.1.2. 3	KNNR 004-0426- 0300	Próba szczelności i odpowietrzenie grzejnika.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.4		Wymiana parapetu- kod CPV 45453000-7			
70 d.1.2. 4	KNR 401-0354- 1100	Wykucie z muru: podokienników drewnianych, PCV lub stalowych	m		
		0,61	m	0,61	
				RAZEM	0,61
71 d.1.2. 4	KNR 401-0321- 0100	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych o dł. do 1,5 m	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.5		Wymiana drzwi - kod CPV45453000-7			
72 d.1.2. 5	KNR 401-0354- 0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 z demontażem skrzydeł	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
73 d.1.2. 5	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		0,09	m3	0,09	
				RAZEM	0,09
74 d.1.2. 5	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		0,09	m3	0,09	
				RAZEM	0,09
75 d.1.2. 5	KNR 401-0318- 0200	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2	szt		
		1	szt	1,00	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
76 d.1.2. 5	KNR 202-1017- 0200	Skrzydła drzwiowe ramowo-płycinowe wewnętrzne, wewnętrzne, jednokierunkowe, pełne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2	m2		
		0,77 * 1,98	m2	1,52	
				RAZEM	1,52
1.3		Roboty remontowo-budowlane - pomieszczenie 13 - kod CPV45453000-7			
1.3.1		Roboty malarskie i tynkarskie- kod CPV 45453000-7			
77 d.1.3. 1	PKZ 008-0101- 6400	Zabezpieczenie stolarki: folią	m2		
		4,86	m2	4,86	
				RAZEM	4,86
78 d.1.3. 1	KNR 401-1202- 0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - ściany	m2		
		76,03	m2	76,03	
				RAZEM	76,03
79 d.1.3. 1	KNR 1901-0716- 0300	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		76,03	m2	76,03	
				RAZEM	76,03
80 d.1.3. 1	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		7,60	m2	7,60	
				RAZEM	7,60
81 d.1.3. 1	KNR 401-1202- 0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - sufity	m2		
		22,77	m2	22,77	
				RAZEM	22,77
82 d.1.3. 1	KNR 1901-0716- 0400	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		22,77	m2	22,77	
				RAZEM	22,77
83 d.1.3. 1	KNNR-W 3 0602-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na stropach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		2,28	m2	2,28	
				RAZEM	2,28
84 d.1.3. 1	KNR AT-07 0102-01	Grunтование powierzchni - ręcznie; podłoże: tynk gładki	m2		
		73,06 + 22,77	m2	95,83	
				RAZEM	95,83
85 d.1.3. 1	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie	m2		
		73,06	m2	73,06	
				RAZEM	73,06

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86 d.1.3. 1	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie	m2		
		22,77	m2	22,77	
				RAZEM	22,77
87 d.1.3. 1	00 analiza indywidualn a	Dostawa i montaż :SZTUKATERIA SUFITOWA wg. projektu	m		
		5,81 + 0,20 + 0,20 + 5,81 + 2,51 + 0,90 + 0,78 + 2,59	m	18,80	
				RAZEM	18,80
88 d.1.3. 1	00 analiza indywidualn a	Dostawa i montaż :SZTUKATERIA ŚCIENNA wg. projektu	m		
		18,80	m	18,80	
				RAZEM	18,80
89 d.1.3. 1	KNR 0035 0220-0200	Wykończenie powierzchni przez wykonanie powłoki malarskiej farbą z uprzednim gruntowaniem	m2		
		98,8	m2	98,80	
				RAZEM	98,80
90 d.1.3. 1	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		0,49	m3	0,49	
				RAZEM	0,49
91 d.1.3. 1	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		0,49	m3	0,49	
				RAZEM	0,49
92 d.1.3. 1	analiza indywidualn a	Oczyszczenie i zabezpieczenie konstrukcji drewnianej farbą promadur	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3.2		Wymiana wykładziny- kod CPV 45453000-7			
93 d.1.3. 2	KNR 1901-0410- 0900	Listwy przyścienne - demontaż	m		
		20,87	m	20,87	
				RAZEM	20,87
94 d.1.3. 2	KNR 404-0504- 0600	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych : - rulony	m2		
		22,70	m2	22,70	
				RAZEM	22,70
95 d.1.3. 2	KSNR 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (warstwy podłogi)	m2		
		22,70	m2	22,70	
				RAZEM	22,70
96 d.1.3. 2	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB	m2		
		22,77	m2	22,77	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	22,77
97 d.1.3. 2	NNRKB 007-1134- 0100	Gruntowanie podłoża poziomych preparatem gruntującym	m2		
		22,77	m2	22,77	
				RAZEM	22,77
98 d.1.3. 2	NNRKB 007-1130- 0210	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2		
		22,77	m2	22,77	
				RAZEM	22,77
99 d.1.3. 2	KNR 1901-0907- 0410	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, panele winylowe wg projektu	m2		
		22,77	m2	22,77	
				RAZEM	22,77
100 d.1.3. 2	KNR 1901-0907- 0900	Klejenie wykładzin	m2		
		22,77	m2	22,77	
				RAZEM	22,77
101 d.1.3. 2	KNR 1901-0410- 0800	Listwy przyścienne - przygotowanie dodatek do wywinięcia cokołu z paneli winylowych wg projektu	m		
		20,87	m	20,87	
				RAZEM	20,87
102 d.1.3. 2	KNR 1901-0410- 0900	Listwy przyścienne - montaż dodatek do wywinięcia cokołu z paneli winylowych wg projektu	m		
		20,87	m	20,87	
				RAZEM	20,87
103 d.1.3. 2	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		3,4155	m3	3,42	
				RAZEM	3,42
104 d.1.3. 2	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		3,42	m3	3,42	
				RAZEM	3,42
1.3.3		Wymiana grzejnika - kod CPV45453000-7			
105 d.1.3. 3	kalk. indywi.	Opróżnienie zładu inst.c.o.i ponowne jej napełnienie : przyjęto 4r-g	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
106 d.1.3. 3	KNR 402-0512- 0100	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy: 15 - 20 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
107 d.1.3. 3	KNR 402-0521- 0100	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108 d.1.3. 3	KNR 035-0209- 0400	Grzejniki stalowe płytowe typu C i V z zestawem wsporników i odpowietrznikiem automatycznym, montowane na ścianie, wymiary wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
109 d.1.3. 3	KNR 035-0215- 0200	Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostaticznymi, o średnicy nominalnej: 15 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
110 d.1.3. 3	KNR 035-0215- 0600	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe, o średnicy nominalnej: 15 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
111 d.1.3. 3	KNNR 004-0426- 0300	Próba szczelności i odpowietrzenie grzejnika.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3.4		Wymiana parapetu- kod CPV 45453000-7			
112 d.1.3. 4	KNR 401-0354- 1100	Wykucie z muru: podokienników drewnianych, PCV lub stalowych	m		
		0,97 * 2	m	1,94	
				RAZEM	1,94
113 d.1.3. 4	KNR 401-0321- 0100	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych o dł. do 1,5 m	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
1.4		Roboty remontowo-budowlane - pomieszczenie socjalne - kod CPV45453000-7			
1.4.1		Roboty malarskie i tynkarskie- kod CPV 45453000-7			
114 d.1.4. 1	PKZ 008-0101- 6400	Zabezpieczenie stolarki: folią	m2		
		1,85	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
115 d.1.4. 1	KNR 401-1202- 0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - ściany	m2		
		44,26	m2	44,26	
				RAZEM	44,26
116 d.1.4. 1	KNR 1901-0716- 0300	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		44,26	m2	44,26	
				RAZEM	44,26
117 d.1.4. 1	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		4,43	m2	4,43	
				RAZEM	4,43

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
118 d.1.4. 1	KNR 401-1202- 0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - sufity	m2		
		11,97	m2	11,97	
				RAZEM	11,97
119 d.1.4. 1	KNR 1901-0716- 0400	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		11,97	m2	11,97	
				RAZEM	11,97
120 d.1.4. 1	KNNR-W 3 0602-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na stropach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		1,20	m2	1,20	
				RAZEM	1,20
121 d.1.4. 1	KNR AT-07 0102-01	Gruntowanie powierzchni - ręcznie; podłoże: tynk gładki	m2		
		44,26 + 11,97	m2	56,23	
				RAZEM	56,23
122 d.1.4. 1	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie	m2		
		44,26	m2	44,26	
				RAZEM	44,26
123 d.1.4. 1	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie	m2		
		11,97	m2	11,97	
				RAZEM	11,97
124 d.1.4. 1	KNR 0035 0220-0200	Wykończenie powierzchni przez wykonanie powłoki malarskiej farbą z uprzednim gruntowaniem	m2		
		56,23	m2	56,23	
				RAZEM	56,23
125 d.1.4. 1	KNR 401-0336- 0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
126 d.1.4. 1	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		0,32	m3	0,32	
				RAZEM	0,32
127 d.1.4. 1	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		0,32	m3	0,32	
				RAZEM	0,32
1.4.2		Wymiana wykładziny z niwelacją progu- kod CPV 45453000-7			
128 d.1.4. 2	KNR 1901-0410- 0900	Listwy przyścienne - demontaż	m		
		14,42	m	14,42	
				RAZEM	14,42

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
129 d.1.4. 2	KNR 404-0504- 0600	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych : - rulony	m2		
		14,42	m2	14,42	
				RAZEM	14,42
130 d.1.4. 2	KSNR 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (warstwy podłogi)	m2		
		11,96	m2	11,96	
				RAZEM	11,96
131 d.1.4. 2	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB	m2		
		11,96	m2	11,96	
				RAZEM	11,96
132 d.1.4. 2	NNRKB 007-1134- 0100	Grunтовanie podłóży poziomych preparatem gruntującym	m2		
		11,96	m2	11,96	
				RAZEM	11,96
133 d.1.4. 2	NNRKB 007-1130- 0210	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2		
		11,96	m2	11,96	
				RAZEM	11,96
134 d.1.4. 2	KNR 1901-0907- 0410	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, panele winylowe wg projektu	m2		
		11,96	m2	11,96	
				RAZEM	11,96
135 d.1.4. 2	KNR 1901-0907- 0900	Klejenie wykładzin	m2		
		11,97	m2	11,97	
				RAZEM	11,97
136 d.1.4. 2	KNR 1901-0410- 0800	Listwy przyścienne - przygotowanie dodatek do wywinięcia cokołu z paneli winylowych wg projektu	m		
		14,42	m	14,42	
				RAZEM	14,42
137 d.1.4. 2	KNR 1901-0410- 0900	Listwy przyścienne - montaż dodatek do wywinięcia cokołu z paneli winylowych wg projektu	m		
		14,42	m	14,42	
				RAZEM	14,42
138 d.1.4. 2	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		1,79	m3	1,79	
				RAZEM	1,79
139 d.1.4. 2	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		1,79	m3	1,79	
				RAZEM	1,79
1.5		Roboty remontowo-budowlane - pomieszczenie 14 - kod CPV45453000-7			
1.5.1		Roboty malarskie i tynkarskie- kod CPV 45453000-7			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
140 d.1.5. 1	PKZ 008-0101- 6400	Zabezpieczenie stolarki: folią	m2		
		12,25	m2	12,25	
				RAZEM	12,25
141 d.1.5. 1	KNR 401-1202- 0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - ściany	m2		
		97,2	m2	97,20	
				RAZEM	97,20
142 d.1.5. 1	KNR 1901-0716- 0300	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		97,2	m2	97,20	
				RAZEM	97,20
143 d.1.5. 1	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		9,72	m2	9,72	
				RAZEM	9,72
144 d.1.5. 1	KNR 401-1202- 0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - sufity	m2		
		39,82	m2	39,82	
				RAZEM	39,82
145 d.1.5. 1	KNR 1901-0716- 0400	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		39,82	m2	39,82	
				RAZEM	39,82
146 d.1.5. 1	KNNR-W 3 0602-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na stropach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		3,98	m2	3,98	
				RAZEM	3,98
147 d.1.5. 1	KNR AT-07 0102-01	Gruntowanie powierzchni - ręcznie; podłoże: tynk gładki	m2		
		97,20 + 39,82	m2	137,02	
				RAZEM	137,02
148 d.1.5. 1	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie	m2		
		97,20 + 39,82	m2	137,02	
				RAZEM	137,02
149 d.1.5. 1	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie	m2		
		11,97	m2	11,97	
				RAZEM	11,97
150 d.1.5. 1	KNR 0035 0220-0200	Wykończenie powierzchni przez wykonanie powłoki malarskiej farbą z uprzednim gruntowaniem	m2		
		137,02	m2	137,02	
				RAZEM	137,02

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
151 d.1.5. 1	KNR 401-0336- 0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		2,2	m	2,20	
				RAZEM	2,20
152 d.1.5. 1	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		0,7	m3	0,70	
				RAZEM	0,70
153 d.1.5. 1	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		0,7	m3	0,70	
				RAZEM	0,70
1.5.2		Wymiana wykładziny- kod CPV 45453000-7			
154 d.1.5. 2	KNR 1901-0410- 0900	Listwy przyściennie - demontaż	m		
		35,32	m	35,32	
				RAZEM	35,32
155 d.1.5. 2	KNR 404-0504- 0600	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych : - rulony	m2		
		35,32	m2	35,32	
				RAZEM	35,32
156 d.1.5. 2	KSNR 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (warstwy podłogi)	m2		
		39,72	m2	39,72	
				RAZEM	39,72
157 d.1.5. 2	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB	m2		
		39,72	m2	39,72	
				RAZEM	39,72
158 d.1.5. 2	NNRKB 007-1134- 0100	Grunтовanie podłogi poziomych preparatem gruntującym	m2		
		39,72	m2	39,72	
				RAZEM	39,72
159 d.1.5. 2	NNRKB 007-1130- 0210	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2		
		39,72	m2	39,72	
				RAZEM	39,72
160 d.1.5. 2	KNR 1901-0907- 0410	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, panele winylowe wg projektu	m2		
		39,72	m2	39,72	
				RAZEM	39,72
161 d.1.5. 2	KNR 1901-0907- 0900	Klejenie wykładzin	m2		
		39,72	m2	39,72	
				RAZEM	39,72

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
162 d.1.5. 2	KNR 1901-0410- 0800	Listwy przyścienne - przygotowanie- montaż-dodatek do wywinięcia cokołu z paneli winylowych wg projektu	m		
		35,32	m	35,32	
				RAZEM	35,32
163 d.1.5. 2	KNR 1901-0410- 0900	Listwy przyścienne - montaż-dodatek do wywinięcia cokołu z paneli winylowych wg projektu	m		
		35,32	m	35,32	
				RAZEM	35,32
164 d.1.5. 2	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		5,98	m3	5,98	
				RAZEM	5,98
165 d.1.5. 2	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		5,98	m3	5,98	
				RAZEM	5,98
1.5.3		Wymiana drzwi - kod CPV45453000-7			
166 d.1.5. 3	KNR 401-0354- 0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 z demontażem skrzydeł	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
167 d.1.5. 3	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		0,09	m3	0,09	
				RAZEM	0,09
168 d.1.5. 3	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		0,09	m3	0,09	
				RAZEM	0,09
169 d.1.5. 3	KNR 401-0318- 0200	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
170 d.1.5. 3	KNR 202-1017- 0200	Skrzydła drzwiowe ramowo-płycinowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, jednodelne, pełne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2	m2		
		1,8	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
1.5.4		Wymiana grzejnika - kod CPV45453000-7			
171 d.1.5. 4	kalk. indywi.	Opróżnienie zładu inst.c.o.i ponowne jej napełnienie : przyjęto 4r-g	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
172 d.1.5. 4	KNR 402-0512- 0100	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy: 15 - 20 mm	szt		
		1	szt	1,00	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
173 d.1.5. 4	KNR 402-0521- 0100	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
174 d.1.5. 4	KNR 035-0209- 0500	Grzejniki stalowe płytowe typu C i V z zestawem wsporników i odpowietrznikiem automatycznym, montowane na ścianie, wymiary wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
175 d.1.5. 4	KNR 035-0215- 0200	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi, o średnicy nominalnej: 15 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
176 d.1.5. 4	KNR 035-0215- 0600	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe, o średnicy nominalnej: 15 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
177 d.1.5. 4	KNNR 004-0426- 0300	Próba szczelności i odpowietrzenie grzejnika.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.6		Roboty remontowo-budowlane - pomieszczenie Archiwum - kod CPV45453000-7			
1.6.1		Wymiana drzwi - kod CPV45453000-7			
178 d.1.6. 1	KNR 401-0354- 0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 z demontażem skrzydeł	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
179 d.1.6. 1	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		0,12	m3	0,12	
				RAZEM	0,12
180 d.1.6. 1	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		0,12	m3	0,12	
				RAZEM	0,12
181 d.1.6. 1	KNR 401-0318- 0200	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
182 d.1.6. 1	KNR 202-1017- 0200	Skrzydła drzwiowe ramowo-płycinowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, jednodelne, pełne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2	m2		
		2,36	m2	2,36	
				RAZEM	2,36
1.7		Roboty remontowo-budowlane - pomieszczenie 14A - kod CPV45453000-7			
1.7.1		Roboty malarskie i tynkarskie- kod CPV 45453000-7			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
183 d.1.7. 1	PKZ 008-0101- 6400	Zabezpieczenie stolarki: folią	m2		
		3,81	m2	3,81	
				RAZEM	3,81
184 d.1.7. 1	KNR 401-1202- 0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - ściany	m2		
		57,63	m2	57,63	
				RAZEM	57,63
185 d.1.7. 1	KNR 1901-0716- 0300	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		57,63	m2	57,63	
				RAZEM	57,63
186 d.1.7. 1	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		5,76	m2	5,76	
				RAZEM	5,76
187 d.1.7. 1	KNR 401-1202- 0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - sufity	m2		
		19,56	m2	19,56	
				RAZEM	19,56
188 d.1.7. 1	KNR 1901-0716- 0400	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		19,56	m2	19,56	
				RAZEM	19,56
189 d.1.7. 1	KNNR-W 3 0602-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na stropach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		1,96	m2	1,96	
				RAZEM	1,96
190 d.1.7. 1	KNR AT-07 0102-01	Gruntowanie powierzchni - ręcznie; podłoże: tynk gładki	m2		
		57,63 + 19,56	m2	77,19	
				RAZEM	77,19
191 d.1.7. 1	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie	m2		
		57,63	m2	57,63	
				RAZEM	57,63
192 d.1.7. 1	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie	m2		
		19,56	m2	19,56	
				RAZEM	19,56
193 d.1.7. 1	KNR 0035 0220-0200	Wykończenie powierzchni przez wykonanie powłoki malarskiej farbą z uprzednim gruntowaniem	m2		
		77,19	m2	77,19	
				RAZEM	77,19

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
194 d.1.7. 1	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		0,39	m3	0,39	
				RAZEM	0,39
195 d.1.7. 1	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		0,39	m3	0,39	
				RAZEM	0,39
1.7.2		Wymiana wykładziny- kod CPV 45453000-7			
196 d.1.7. 2	KNR 1901-0410- 0900	Listwy przyścienne - demontaż	m		
		20,43	m	20,43	
				RAZEM	20,43
197 d.1.7. 2	KNR 404-0504- 0600	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych : - rulony	m2		
		19,46	m2	19,46	
				RAZEM	19,46
198 d.1.7. 2	KSNR 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (warstwy podłogi)	m2		
		19,46	m2	19,46	
				RAZEM	19,46
199 d.1.7. 2	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB	m2		
		19,46	m2	19,46	
				RAZEM	19,46
200 d.1.7. 2	NNRKB 007-1134- 0100	Grunтовanie podłóży poziomych preparatem gruntującym	m2		
		19,46	m2	19,46	
				RAZEM	19,46
201 d.1.7. 2	NNRKB 007-1130- 0210	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2		
		19,46	m2	19,46	
				RAZEM	19,46
202 d.1.7. 2	KNR 1901-0907- 0900	Klejenie wykładzin	m2		
		19,46	m2	19,46	
				RAZEM	19,46
203 d.1.7. 2	KNR 1901-0907- 0410	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, panele winylowe wg projektu	m2		
		19,46	m2	19,46	
				RAZEM	19,46
204 d.1.7. 2	KNR 1901-0410- 0800	Listwy przyścienne - montaż-dodatek do wywinięcia cokołu z paneli winylowych wg projektu	m		
		20,43	m	20,43	
				RAZEM	20,43

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
205 d.1.7. 2	KNR 1901-0410- 0900	Listwy przyścienne - montaż montaż-dodatek do wywinięcia cokołu z paneli winylowych wg projektu	m		
		20,43	m	20,43	
				RAZEM	20,43
206 d.1.7. 2	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		2,934	m3	2,93	
				RAZEM	2,93
207 d.1.7. 2	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		2,93	m3	2,93	
				RAZEM	2,93
1.7.3		Wymiana drzwi - kod CPV45453000-7			
208 d.1.7. 3	KNR 401-0354- 0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 z demontażem skrzydeł	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
209 d.1.7. 3	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		0,12	m3	0,12	
				RAZEM	0,12
210 d.1.7. 3	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		0,12	m3	0,12	
				RAZEM	0,12
211 d.1.7. 3	KNR 401-0318- 0200	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
212 d.1.7. 3	KNR 202-1017- 0200	Skrzydła drzwiowe ramowo-płycinowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednokierunkowe, pełne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2	m2		
		2,36	m2	2,36	
				RAZEM	2,36
1.7.4		Wymiana grzejnika - kod CPV45453000-7			
213 d.1.7. 4	kalk. indywi.	Opróżnienie zładu inst.c.o.i ponowne jej napełnienie : przyjęto 4r-g	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
214 d.1.7. 4	KNR 402-0512- 0100	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy: 15 - 20 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
215 d.1.7. 4	KNR 402-0521- 0100	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl		
		1	kpl	1,00	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
216 d.1.7. 4	KNR 035-0209- 0400	Grzejniki stalowe płytowe typu C i V z zestawem wsporników i odpowietrznikiem automatycznym, montowane na ścianie, wymiary wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
217 d.1.7. 4	KNR 035-0215- 0200	Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostaticznymi, o średnicy nominalnej: 15 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
218 d.1.7. 4	KNR 035-0215- 0600	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe, o średnicy nominalnej: 15 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
219 d.1.7. 4	KNNR 004-0426- 0300	Próba szczelności i odpowietrzenie grzejnika.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.7.5		Wymiana parapetu- kod CPV 45453000-7			
220 d.1.7. 5	KNR 401-0354- 1100	Wykucie z muru: podokienników drewnianych, PCV lub stalowych	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
221 d.1.7. 5	KNR 401-0321- 0100	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych o dł. do 1,5 m	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.8		Roboty remontowo-budowlane - pomieszczenie 14B - kod CPV45453000-7			
1.8.1		Roboty malarskie i tynkarskie- kod CPV 45453000-7			
222 d.1.8. 1	PKZ 008-0101- 6400	Zabezpieczenie stolarki: folią	m2		
		3,81	m2	3,81	
				RAZEM	3,81
223 d.1.8. 1	KNR 401-1202- 0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - ściany	m2		
		69,77	m2	69,77	
				RAZEM	69,77
224 d.1.8. 1	KNR 1901-0716- 0300	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		69,77	m2	69,77	
				RAZEM	69,77
225 d.1.8. 1	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		6,98	m2	6,98	
				RAZEM	6,98

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
226 d.1.8. 1	KNR 401-1202-0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - sufity	m2		
		25,26	m2	25,26	
				RAZEM	25,26
227 d.1.8. 1	KNR 1901-0716-0400	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		25,26	m2	25,26	
				RAZEM	25,26
228 d.1.8. 1	KNNR-W 3 0602-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na stropach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		2,53	m2	2,53	
				RAZEM	2,53
229 d.1.8. 1	KNR AT-07 0102-01	Gruntowanie powierzchni - ręcznie; podłoże: tynk gładki	m2		
		69,77 + 25,26	m2	95,03	
				RAZEM	95,03
230 d.1.8. 1	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie	m2		
		69,77	m2	69,77	
				RAZEM	69,77
231 d.1.8. 1	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie	m2		
		25,62	m2	25,62	
				RAZEM	25,62
232 d.1.8. 1	KNR 0035 0220-0200	Wykończenie powierzchni przez wykonanie powłoki malarskiej farbą z uprzednim gruntowaniem	m2		
		95,03	m2	95,03	
				RAZEM	95,03
233 d.1.8. 1	KNR 401-0106-0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		0,48	m3	0,48	
				RAZEM	0,48
234 d.1.8. 1	KNR 404-1101-0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		0,48	m3	0,48	
				RAZEM	0,48
1.8.2		Wymiana wykładziny- kod CPV 45453000-7			
235 d.1.8. 2	KNR 1901-0410-0900	Listwy przyściennie - demontaż	m		
		24,14	m	24,14	
				RAZEM	24,14
236 d.1.8. 2	KNR 404-0504-0600	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych : - rulony	m2		
		24,14	m2	24,14	
				RAZEM	24,14

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
237 d.1.8. 2	KSNR 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (warstwy podłogi)	m2		
		25,16	m2	25,16	
				RAZEM	25,16
238 d.1.8. 2	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB	m2		
		25,16	m2	25,16	
				RAZEM	25,16
239 d.1.8. 2	NNRKB 007-1134- 0100	Gruntowanie podłoża poziomym preparatem gruntującym	m2		
		25,16	m2	25,16	
				RAZEM	25,16
240 d.1.8. 2	NNRKB 007-1130- 0210	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2		
		25,16	m2	25,16	
				RAZEM	25,16
241 d.1.8. 2	KNR 1901-0907- 0900	Klejenie wykładzin	m2		
		25,16	m2	25,16	
				RAZEM	25,16
242 d.1.8. 2	KNR 1901-0907- 0410	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, panele winylowe wg projektu	m2		
		25,16	m2	25,16	
				RAZEM	25,16
243 d.1.8. 2	KNR 1901-0410- 0800	Listwy przyścienne - przygotowanie montaż-dodatek do wywinięcia cokołu z paneli winylowych wg projektu	m		
		24,14	m	24,14	
				RAZEM	24,14
244 d.1.8. 2	KNR 1901-0410- 0900	Listwy przyścienne - montaż montaż-dodatek do wywinięcia cokołu z paneli winylowych wg projektu	m		
		24,14	m	24,14	
				RAZEM	24,14
245 d.1.8. 2	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		3,789	m3	3,79	
				RAZEM	3,79
246 d.1.8. 2	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		3,789	m3	3,79	
				RAZEM	3,79
1.8.3		Wymiana drzwi - kod CPV45453000-7			
247 d.1.8. 3	KNR 401-0354- 0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 z demontażem skrzydeł	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
248 d.1.8. 3	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		0,12	m3	0,12	
				RAZEM	0,12
249 d.1.8. 3	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		0,12	m3	0,12	
				RAZEM	0,12
250 d.1.8. 3	KNR 401-0318- 0200	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
251 d.1.8. 3	KNR 202-1017- 0200	Skrzydła drzwiowe ramowo-płycinowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, jednodzielne, pełne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2	m2		
		2,36	m2	2,36	
				RAZEM	2,36
1.8.4		Wymiana grzejnika - kod CPV45453000-7			
252 d.1.8. 4	kalk. indywi.	Opróżnienie zładu inst.c.o.i ponowne jej napełnienie : przyjęto 4r-g	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
253 d.1.8. 4	KNR 402-0512- 0100	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy: 15 - 20 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
254 d.1.8. 4	KNR 402-0521- 0100	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
255 d.1.8. 4	KNR 035-0209- 0600	Grzejniki stalowe płytowe typu C i V z zestawem wsporników i odpowietrznikiem automatycznym, montowane na ścianie, wymiary wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
256 d.1.8. 4	KNR 035-0215- 0200	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi, o średnicy nominalnej: 15 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
257 d.1.8. 4	KNR 035-0215- 0600	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe, o średnicy nominalnej: 15 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
258 d.1.8. 4	KNNR 004-0426- 0300	Próba szczelności i odpowietrzenie grzejnika.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.8.5		Wymiana parapetu- kod CPV 45453000-7			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
259 d.1.8. 5	KNR 401-0354- 1100	Wykucie z muru: podokienników drewnianych, PCV lub stalowych	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
260 d.1.8. 5	KNR 401-0321- 0100	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych o dł. do 1,5 m	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.9		Roboty remontowo-budowlane - pomieszczenie 14C - kod CPV45453000-7			
1.9.1		Roboty malarskie i tynkarskie- kod CPV 45453000-7			
261 d.1.9. 1	PKZ 008-0101- 6400	Zabezpieczenie stolarki: folią	m2		
		5,21	m2	5,21	
				RAZEM	5,21
262 d.1.9. 1	KNR 401-1202- 0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - ściany	m2		
		58,64	m2	58,64	
				RAZEM	58,64
263 d.1.9. 1	KNR 1901-0716- 0300	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		58,64	m2	58,64	
				RAZEM	58,64
264 d.1.9. 1	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		5,86	m2	5,86	
				RAZEM	5,86
265 d.1.9. 1	KNR 401-1202- 0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - sufity	m2		
		22,46	m2	22,46	
				RAZEM	22,46
266 d.1.9. 1	KNR 1901-0716- 0400	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		22,46	m2	22,46	
				RAZEM	22,46
267 d.1.9. 1	KNNR-W 3 0602-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na stropach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		2,25	m2	2,25	
				RAZEM	2,25
268 d.1.9. 1	00 analiza indywidualn a	Dostawa i montaż :SZTUKATERIA SUFITOWA wg. projektu	m		
		5,81 * 2 + 2,93 + 0,74 + 0,20 + 1,57 + 0,90 + 1,40	m	19,36	
				RAZEM	19,36

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
269 d.1.9. 1	00 analiza indywidualn a	Dostawa i montaż :SZTUKATERIA ŚCIENNA wg. projektu	m		
		19,36	m	19,36	
				RAZEM	19,36
270 d.1.9. 1	KNR AT-07 0102-01	Gruntowanie powierzchni - ręcznie; podłoże: tynk gładki	m2		
		58,64 + 22,46	m2	81,10	
				RAZEM	81,10
271 d.1.9. 1	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie	m2		
		58,64	m2	58,64	
				RAZEM	58,64
272 d.1.9. 1	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie	m2		
		22,46	m2	22,46	
				RAZEM	22,46
273 d.1.9. 1	KNR 0035 0220-0200	Wykończenie powierzchni przez wykonanie powłoki malarskiej farbą z uprzednim gruntowaniem	m2		
		81,1	m2	81,10	
				RAZEM	81,10
274 d.1.9. 1	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		0,41	m3	0,41	
				RAZEM	0,41
275 d.1.9. 1	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		0,41	m3	0,41	
				RAZEM	0,41
1.9.2		Wymiana wykładziny- kod CPV 45453000-7			
276 d.1.9. 2	KNR 1901-0410- 0900	Listwy przyścienne - demontaż	m		
		21,09	m	21,09	
				RAZEM	21,09
277 d.1.9. 2	KNR 404-0504- 0600	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych : - rulony	m2		
		22,36	m2	22,36	
				RAZEM	22,36
278 d.1.9. 2	KSNR 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (warstwy podłogi)	m2		
		22,36	m2	22,36	
				RAZEM	22,36
279 d.1.9. 2	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB	m2		
		22,36	m2	22,36	
				RAZEM	22,36

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
280 d.1.9. 2	NNRKB 007-1134- 0100	Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym	m2		
		22,36	m2	22,36	
				RAZEM	22,36
281 d.1.9. 2	NNRKB 007-1130- 0210	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2		
		22,36	m2	22,36	
				RAZEM	22,36
282 d.1.9. 2	KNR 1901-0907- 0900	Klejenie wykładzin	m2		
		22,36	m2	22,36	
				RAZEM	22,36
283 d.1.9. 2	KNR 1901-0907- 0410	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, panele winylowe wg projektu	m2		
		22,36	m2	22,36	
				RAZEM	22,36
284 d.1.9. 2	KNR 1901-0410- 0800	Listwy przyścienne - przygotowanie cokół z duropolimeru	m		
		21,09	m	21,09	
				RAZEM	21,09
285 d.1.9. 2	KNR 1901-0410- 0900	Listwy przyścienne - montaż cokół z duropolimeru	m		
		21,09	m	21,09	
				RAZEM	21,09
286 d.1.9. 2	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		3,369	m3	3,37	
				RAZEM	3,37
287 d.1.9. 2	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		3,37	m3	3,37	
				RAZEM	3,37
1.9.3		Wymiana drzwi - kod CPV45453000-7			
288 d.1.9. 3	KNR 401-0354- 0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 z demontażem skrzydeł	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
289 d.1.9. 3	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		0,2	m3	0,20	
				RAZEM	0,20
290 d.1.9. 3	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		0,2	m3	0,20	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,20
291 d.1.9. 3	KNR 401-0318- 0200	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
292 d.1.9. 3	KNR 202-1017- 0200	Skrzydła drzwiowe ramowo-płycinowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielnne, pełne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2	m2		
		2,36	m2	2,36	
				RAZEM	2,36
293 d.1.9. 3	KNR 202-1017- 0100	Skrzydła drzwiowe ramowo-płycinowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe jednodzielnne, pełne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: do 1,6 m2	m2		
		1,6	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
1.9.4		Wymiana parapetu- kod CPV 45453000-7			
294 d.1.9. 4	KNR 401-0354- 1100	Wykucie z muru: podokienników drewnianych, PCV lub stalowych	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
295 d.1.9. 4	KNR 401-0321- 0100	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych o dł. do 1,5 m	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.9.5		Wymiana grzejnika - kod CPV45453000-7			
296 d.1.9. 5	kalk. indywi.	Opróżnienie zładu inst.c.o.i ponowne jej napełnienie : przyjęto 4r-g	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
297 d.1.9. 5	KNR 402-0512- 0100	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy: 15 - 20 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
298 d.1.9. 5	KNR 402-0521- 0100	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
299 d.1.9. 5	KNR 035-0209- 0500	Grzejniki stalowe płytowe typu C i V z zestawem wsporników i odpowietrznikiem automatycznym, montowane na ścianie, wymiary wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
300 d.1.9. 5	KNR 035-0215- 0200	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi, o średnicy nominalnej: 15 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
301 d.1.9. 5	KNR 035-0215- 0600	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe, o średnicy nominalnej: 15 mm	szt		
		1	szt	1,00	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
302 d.1.9. 5	KNNR 004-0426- 0300	Próba szczelności i odpowietrzenie grzejnika.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.9.6		Instalacja klimatyzacji - kod CPV45453000-7			
303 d.1.9. 6	KNR 1325-0801- 0200	Demontaż prefabrykowanych korytek	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
304 d.1.9. 6	KNR 402-0609- 0100	Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o średnicy zewnętrznej: do 12 mm	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
305 d.1.9. 6	KNR 000-0202- 0100	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych na lut twardy, na ścianach budynków niemieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej i grubości ścianki: 9,52 mm	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
306 d.1.9. 6	KNR 000-0202- 0100	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych na lut twardy, na ścianach budynków niemieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej i grubości ścianki: 6,35 mm	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
307 d.1.9. 6	KNR 401-0336- 0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
308 d.1.9. 6	KNKRB 5 0902-04	Zaprawienie bruzd o szerokości do 15 cm	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
1.10		Roboty remontowo-budowlane - pomieszczenie 14D - kod CPV45453000-7			
1.10.1		Roboty malarskie i tynkarskie- kod CPV 45453000-7			
309 d.1.10. .1	PKZ 008-0101- 6400	Zabezpieczenie stolarki: folią	m2		
		3,06	m2	3,06	
				RAZEM	3,06
310 d.1.10. .1	KNR 401-1202- 0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - ściany	m2		
		52,7	m2	52,70	
				RAZEM	52,70
311 d.1.10. .1	KNR 1901-0716- 0300	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		52,7	m2	52,70	
				RAZEM	52,70

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
312 d.1.10 .1	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		5,27	m2	5,27	
				RAZEM	5,27
313 d.1.10 .1	KNR 401-1202- 0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - sufity	m2		
		15,92	m2	15,92	
				RAZEM	15,92
314 d.1.10 .1	KNR 1901-0716- 0400	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		15,92	m2	15,92	
				RAZEM	15,92
315 d.1.10 .1	KNNR-W 3 0602-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na stropach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		1,59	m2	1,59	
				RAZEM	1,59
316 d.1.10 .1	KNR AT-07 0102-01	Gruntowanie powierzchni - ręcznie; podłoże: tynk gładki	m2		
		52,70 + 15,92	m2	68,62	
				RAZEM	68,62
317 d.1.10 .1	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie	m2		
		52,70	m2	52,70	
				RAZEM	52,70
318 d.1.10 .1	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie	m2		
		15,92	m2	15,92	
				RAZEM	15,92
319 d.1.10 .1	KNR 0035 0220-0200	Wykończenie powierzchni przez wykonanie powłoki malarskiej farbą z uprzednim gruntowaniem	m2		
		68,62	m2	68,62	
				RAZEM	68,62
320 d.1.10 .1	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		0,34	m3	0,34	
				RAZEM	0,34
321 d.1.10 .1	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		0,34	m3	0,34	
				RAZEM	0,34
1.10. 2		Wymiana wykładziny- kod CPV 45453000-7			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
322 d.1.10 .2	KNR 1901-0410- 0900	Listwy przyścienne - demontaż	m		
		17,10	m	17,10	
				RAZEM	17,10
323 d.1.10 .2	KNR 404-0504- 0600	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych : - rulony	m2		
		15,92	m2	15,92	
				RAZEM	15,92
324 d.1.10 .2	KSNR 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (warstwy podłogi)	m2		
		15,92	m2	15,92	
				RAZEM	15,92
325 d.1.10 .2	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB	m2		
		15,92	m2	15,92	
				RAZEM	15,92
326 d.1.10 .2	NNRKB 007-1134- 0100	Grunтовanie podłoży poziomych preparatem gruntującym	m2		
		15,92	m2	15,92	
				RAZEM	15,92
327 d.1.10 .2	NNRKB 007-1130- 0210	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2		
		15,92	m2	15,92	
				RAZEM	15,92
328 d.1.10 .2	KNR 1901-0907- 0900	Klejenie wykładzin	m2		
		15,92	m2	15,92	
				RAZEM	15,92
329 d.1.10 .2	KNR 1901-0907- 0410	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, panele winylowe wg projektu	m2		
		15,92	m2	15,92	
				RAZEM	15,92
330 d.1.10 .2	KNR 1901-0410- 0800	Listwy przyścienne - przygotowanie montaż-dodatek do wywinięcia cokołu z paneli winylowych wg projektu	m		
		17,10	m	17,10	
				RAZEM	17,10
331 d.1.10 .2	KNR 1901-0410- 0900	Listwy przyścienne - montaż montaż-dodatek do wywinięcia cokołu z paneli winylowych wg projektu	m		
		17,10	m	17,10	
				RAZEM	17,10
332 d.1.10 .2	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		2,38	m3	2,38	
				RAZEM	2,38

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
333 d.1.10 .2	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		2,38	m3	2,38	
				RAZEM	2,38
1.10. 3		Wymiana drzwi - kod CPV45453000-7			
334 d.1.10 .3	KNR 401-0354- 0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 z demontażem skrzydeł	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
335 d.1.10 .3	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		0,12	m3	0,12	
				RAZEM	0,12
336 d.1.10 .3	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		0,12	m3	0,12	
				RAZEM	0,12
337 d.1.10 .3	KNR 401-0318- 0200	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
338 d.1.10 .3	KNR 202-1017- 0200	Skrzydła drzwiowe ramowo-płycinowe wewnętrzne, wewnętrzlokalowe, jednodzielne, pełne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2	m2		
		2,36	m2	2,36	
				RAZEM	2,36
1.10. 4		Wymiana parapetu- kod CPV 45453000-7			
339 d.1.10 .4	KNR 401-0354- 1100	Wykucie z muru: podokienników drewnianych, PCV lub stalowych	m		
		0,65	m	0,65	
				RAZEM	0,65
340 d.1.10 .4	KNR 401-0321- 0100	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych o dł. do 1,5 m	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.10. 5		Wymiana grzejnika - kod CPV45453000-7			
341 d.1.10 .5	kalk. indywi.	Opróżnienie zładu inst.c.o.i ponowne jej napełnienie : przyjęto 4r-g	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
342 d.1.10 .5	KNR 402-0512- 0100	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy: 15 - 20 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
343 d.1.10 .5	KNR 402-0521- 0100	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
344 d.1.10 .5	KNR 035-0209- 0500	Grzejniki stalowe płytowe typu C i V z zestawem wsporników i odpowietrznikiem automatycznym, montowane na ścianie, wymiary wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
345 d.1.10 .5	KNR 035-0215- 0200	Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostaticznymi, o średnicy nominalnej: 15 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
346 d.1.10 .5	KNR 035-0215- 0600	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe, o średnicy nominalnej: 15 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
347 d.1.10 .5	KNNR 004-0426- 0300	Próba szczelności i odpowietrzenie grzejnika.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.10. 6		Instalacja klimatyzacji - kod CPV45453000-7			
348 d.1.10 .6	KNR 1325-0801- 0200	Demontaż prefabrykowanych korytek	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
349 d.1.10 .6	KNR 402-0609- 0100	Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o średnicy zewnętrznej: do 12 mm	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
350 d.1.10 .6	KNR 000-0202- 0100	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych na lut twardy, na ścianach budynków niemieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej i grubości ścianki: 9,52 mm	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
351 d.1.10 .6	KNR 000-0202- 0100	Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych na lut twardy, na ścianach budynków niemieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej i grubości ścianki: 6,35 mm	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
352 d.1.10 .6	KNR 401-0336- 0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
353 d.1.10 .6	KNKRB 5 0902-04	Zaprawienie bruzd o szerokości do 15 cm	m		
		2	m	2,00	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,00
1.11		Roboty remontowo-budowlane - pomieszczenie 15 - kod CPV45453000-7			
1.11.1		Roboty malarskie i tynkarskie- kod CPV 45453000-7			
354 d.1.11.1	PKZ 008-0101-6400	Zabezpieczenie stolarki: folią	m2		
		4,87	m2	4,87	
				RAZEM	4,87
355 d.1.11.1	KNR 401-1205-0100	Zerwanie starych tapet	m2		
		36,32	m2	36,32	
				RAZEM	36,32
356 d.1.11.1	KNR 401-1202-0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2-ściany	m2		
		34,07	m2	34,07	
				RAZEM	34,07
357 d.1.11.1	KNR 401-1202-0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2-ściany	m2		
		34,07	m2	34,07	
				RAZEM	34,07
358 d.1.11.1	KNR 1901-0716-0300	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		70,39	m2	70,39	
				RAZEM	70,39
359 d.1.11.1	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		7,04	m2	7,04	
				RAZEM	7,04
360 d.1.11.1	KNR 0011 0101-0300	Szlifowanie powierzchni pionowych - grub.do 3 mm (R,S=0,5)	m2		
		70,39	m2	70,39	
				RAZEM	70,39
361 d.1.11.1	KNR 401-0717-0300	Gładź wapienna istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich, przy powierzchni w jednym miejscu: ponad 5,0 m2,	m2		
		70,39	m2	70,39	
				RAZEM	70,39
362 d.1.11.1	KNR 401-1202-0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - sufit	m2		
		19,6	m2	19,60	
				RAZEM	19,60
363 d.1.11.1	KNR 1901-0716-0400	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		19,6	m2	19,60	
				RAZEM	19,60

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
364 d.1.11 .1	KNNR-W 3 0602-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na stropach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		1,96	m2	1,96	
				RAZEM	1,96
365 d.1.11 .1	KNR 0011 0101-0100	Szlifowanie powierzchni poziomych (sufity) - grub.do 5 mm	m2		
		19,6	m2	19,60	
				RAZEM	19,60
366 d.1.11 .1	KNR 401-0717- 0600	Gładź wapienna istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i spocznikach schodowych, przy powierzchni w jednym miejscu: ponad 5,0 m2	m2		
		19,6	m2	19,60	
				RAZEM	19,60
367 d.1.11 .1	KNR 0035 0220-0200	Wykończenie powierzchni przez wykonanie powłoki malarskiej farbą z uprzednim gruntowaniem	m2		
		89,99	m2	89,99	
				RAZEM	89,99
368 d.1.11 .1	KNR 401-0336- 0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
369 d.1.11 .1	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		0,91	m3	0,91	
				RAZEM	0,91
370 d.1.11 .1	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		0,91	m3	0,91	
				RAZEM	0,91
1.11. 2		Wymiana wykładziny z niwelacją progu- kod CPV 45453000-7			
371 d.1.11 .2	KNR 1901-0410- 0900	Listwy przyścienne - demontaż	m		
		23,71	m	23,71	
				RAZEM	23,71
372 d.1.11 .2	KNR 404-0504- 0600	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych : - rulony	m2		
		21,85	m2	21,85	
				RAZEM	21,85
373 d.1.11 .2	KSNR 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (warstwy podłogi)	m2		
		21,85	m2	21,85	
				RAZEM	21,85
374 d.1.11 .2	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		21,85	m2	21,85	
				RAZEM	21,85
375 d.1.11 .2	NNRKB 007-1134- 0100	Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym	m2		
		21,85	m2	21,85	
				RAZEM	21,85
376 d.1.11 .2	NNRKB 007-1130- 0210	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2		
		21,85	m2	21,85	
				RAZEM	21,85
377 d.1.11 .2	KNR 1901-0907- 0900	Klejenie wykładzin	m2		
		21,85	m2	21,85	
				RAZEM	21,85
378 d.1.11 .2	KNR 1901-0907- 0410	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, panele winylowe wg projektu	m2		
		21,85	m2	21,85	
				RAZEM	21,85
379 d.1.11 .2	KNR 1901-0410- 0800	Listwy przyścienne - przygotowanie montaż-dodatek do wywinięcia cokołu z paneli winylowych wg projektu	m		
		23,71	m	23,71	
				RAZEM	23,71
380 d.1.11 .2	KNR 1901-0410- 0900	Listwy przyścienne - montaż montaż-dodatek do wywinięcia cokołu z paneli winylowych wg projektu	m		
		23,71	m	23,71	
				RAZEM	23,71
381 d.1.11 .2	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		2,94	m3	2,94	
				RAZEM	2,94
382 d.1.11 .2	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		2,94	m3	2,94	
				RAZEM	2,94
1.11. 3		Wymiana drzwi - kod CPV45453000-7			
383 d.1.11 .3	KNR 401-0354- 0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 z demontażem skrzydeł	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
384 d.1.11 .3	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		0,09	m3	0,09	
				RAZEM	0,09

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
385 d.1.11 .3	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		0,09	m3	0,09	
				RAZEM	0,09
386 d.1.11 .3	KNR 401-0318- 0200	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
387 d.1.11 .3	KNR 202-1017- 0100	Skrzydła drzwiowe ramowo-płycinowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe jednodelne, pełne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: do 1,6 m2	m2		
		1,8	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
1.11. 4		Wymiana parapetu- kod CPV 45453000-7			
388 d.1.11 .4	KNR 401-0354- 1100	Wykucie z muru: podokienników drewnianych, PCV lub stalowych	m		
		1,05	m	1,05	
				RAZEM	1,05
389 d.1.11 .4	KNR 401-0321- 0100	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych o dł. do 1,5 m	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.11. 5		Wymiana grzejnika - kod CPV45453000-7			
390 d.1.11 .5	kalk. indywi.	Opróżnienie zładu inst.c.o.i ponowne jej napełnienie : przyjęto 4r-g	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
391 d.1.11 .5	KNR 402-0512- 0100	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy: 15 - 20 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
392 d.1.11 .5	KNR 402-0521- 0100	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
393 d.1.11 .5	KNR 035-0209- 0600	Grzejniki stalowe płytowe typu C i V z zestawem wsporników i odpowietrznikiem automatycznym, montowane na ścianie, wymiary wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
394 d.1.11 .5	KNR 035-0215- 0200	Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostaticznymi, o średnicy nominalnej: 15 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
395 d.1.11 .5	KNR 035-0215- 0600	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe, o średnicy nominalnej: 15 mm	szt		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
396 d.1.11 .5	KNNR 004-0426- 0300	Próba szczelności i odpowietrzenie grzejnika.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.12		Roboty remontowo-budowlane - pomieszczenie 16 - kod CPV45453000-7			
1.12. 1		Roboty malarskie i tynkarskie- kod CPV 45453000-7			
397 d.1.12 .1	PKZ 008-0101- 6400	Zabezpieczenie stolarki: folią	m2		
		4,87	m2	4,87	
				RAZEM	4,87
398 d.1.12 .1	KNR 401-1205- 0100	Zerwanie starych tapet	m2		
		40,02	m2	40,02	
				RAZEM	40,02
399 d.1.12 .1	KNR 401-1202- 0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2- ściany	m2		
		37,38	m2	37,38	
				RAZEM	37,38
400 d.1.12 .1	KNR 1901-0716- 0300	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		77,4	m2	77,40	
				RAZEM	77,40
401 d.1.12 .1	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		7,74	m2	7,74	
				RAZEM	7,74
402 d.1.12 .1	KNR 0011 0101-0300	Szlifowanie powierzchni pionowych - grub.do 3 mm (R,S=0,5)	m2		
		77,4	m2	77,40	
				RAZEM	77,40
403 d.1.12 .1	KNR 401-0717- 0300	Gładź wapienna istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich, przy powierzchni w jednym miejscu: ponad 5,0 m2,	m2		
		77,4	m2	77,40	
				RAZEM	77,40
404 d.1.12 .1	KNR 401-1202- 0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - sufit	m2		
		24,39	m2	24,39	
				RAZEM	24,39
405 d.1.12 .1	KNR 1901-0716- 0400	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		24,39	m2	24,39	
				RAZEM	24,39

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
406 d.1.12 .1	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		2,44	m2	2,44	
				RAZEM	2,44
407 d.1.12 .1	KNR 0011 0101-0100	Szlifowanie powierzchni poziomych (sufity) - grub.do 5 mm	m2		
		24,39	m2	24,39	
				RAZEM	24,39
408 d.1.12 .1	KNR 401-0717- 0600	Gładź wapienna istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i spocznikach schodowych,przy powierzchni w jednym miejscu: ponad 5,0 m2	m2		
		24,39	m2	24,39	
				RAZEM	24,39
409 d.1.12 .1	KNR 0035 0220-0200	Wykończenie powierzchni przez wykonanie powłoki malarskiej farbą z uprzednim gruntowaniem	m2		
		101,79	m2	101,79	
				RAZEM	101,79
410 d.1.12 .1	KNR 401-0336- 0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
411 d.1.12 .1	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		1,03	m3	1,03	
				RAZEM	1,03
412 d.1.12 .1	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		1,03	m3	1,03	
				RAZEM	1,03
1.12. 2		Wymiana wykładziny z niwelacją progu- kod CPV 45453000-7			
413 d.1.12 .2	KNR 1901-0410- 0900	Listwy przyścienne - demontaż	m		
		24,87	m	24,87	
				RAZEM	24,87
414 d.1.12 .2	KNR 404-0504- 0600	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych : - rulony	m2		
		26,08	m2	26,08	
				RAZEM	26,08
415 d.1.12 .2	KSNR 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (warstwy podłogi)	m2		
		26,08	m2	26,08	
				RAZEM	26,08
416 d.1.12 .2	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		26,08	m2	26,08	
				RAZEM	26,08
417 d.1.12 .2	NNRKB 007-1134- 0100	Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym	m2		
		26,08	m2	26,08	
				RAZEM	26,08
418 d.1.12 .2	NNRKB 007-1130- 0210	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2		
		26,08	m2	26,08	
				RAZEM	26,08
419 d.1.12 .2	KNR 1901-0907- 0900	Klejenie wykładzin	m2		
		26,08	m2	26,08	
				RAZEM	26,08
420 d.1.12 .2	KNR 1901-0907- 0410	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, panele winylowe wg projektu	m2		
		26,08	m2	26,08	
				RAZEM	26,08
421 d.1.12 .2	KNR 1901-0907- 0900	Klejenie wykładzin	m2		
		26,08	m2	26,08	
				RAZEM	26,08
422 d.1.12 .2	KNR 1901-0410- 0800	Listwy przyścienne - przygotowanie montaż-dodatek do wywinięcia cokołu z paneli winylowych wg projektu	m		
		24,87	m	24,87	
				RAZEM	24,87
423 d.1.12 .2	KNR 1901-0410- 0900	Listwy przyścienne - montaż montaż-dodatek do wywinięcia cokołu z paneli winylowych wg projektu	m		
		24,87	m	24,87	
				RAZEM	24,87
424 d.1.12 .2	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		3,645	m3	3,65	
				RAZEM	3,65
425 d.1.12 .2	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		3,65	m3	3,65	
				RAZEM	3,65
1.12. 3		Wymiana parapetu- kod CPV 45453000-7			
426 d.1.12 .3	KNR 401-0354- 1100	Wykucie z muru: podokienników drewnianych, PCV lub stalowych	m		
		1,05	m	1,05	
				RAZEM	1,05

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
427 d.1.12 .3	KNR 401-0321- 0100	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych o dł. do 1,5 m	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.12. 4		Wymiana grzejnika - kod CPV45453000-7			
428 d.1.12 .4	kalk. indywi.	Opróżnienie zładu inst.c.o.i ponowne jej napełnienie : przyjęto 4r-g	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
429 d.1.12 .4	KNR 402-0512- 0100	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy: 15 - 20 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
430 d.1.12 .4	KNR 402-0121- 0300	Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych PP, PE, PB o średnicy: - 16mm	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
431 d.1.12 .4	KNR 402-0521- 0100	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
432 d.1.12 .4	KNR 035-0209- 0600	Grzejniki stalowe płytowe typu C i V z zestawem wsporników i odpowietrznikiem automatycznym, montowane na ścianie, wymiary wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
433 d.1.12 .4	KNR 215-0404- 0100	Rurociągi c.o.z rur z tworzyw szt.o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w budynkach, przy średnicy zewnętrznej rur: 20 mm - rurociągi z PP	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
434 d.1.12 .4	KNR 035-0215- 0200	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi, o średnicy nominalnej: 15 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
435 d.1.12 .4	KNR 035-0215- 0600	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe, o średnicy nominalnej: 15 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
436 d.1.12 .4	KNNR 004-0426- 0300	Próba szczelności i odpowietrzenie grzejnika.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.12. 5		Wymiana drzwi - kod CPV45453000-7			
437 d.1.12 .5	KNR 401-0354- 0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 z demontażem skrzydeł	szt		
		2	szt	2,00	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,00
438 d.1.12 .5	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		0,09	m3	0,09	
				RAZEM	0,09
439 d.1.12 .5	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		0,09	m3	0,09	
				RAZEM	0,09
440 d.1.12 .5	KNR 401-0318- 0200	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
441 d.1.12 .5	KNR 202-1017- 0100	Skrzydła drzwiowe ramowo-płycinowe wewnętrzne, wewnętrzlokalowe jednokierunkowe, pełne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: do 1,6 m2	m2		
		2 * 0,90 * 2	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
1.13		Roboty remontowo-budowlane - korytarz_2 - kod CPV45453000-7			
1.13. 1		Roboty malarskie i tynkarskie- kod CPV 45453000-7			
442 d.1.13 .1	PKZ 008-0101- 6400	Zabezpieczenie stolarki: folią	m2		
		11,9	m2	11,90	
				RAZEM	11,90
443 d.1.13 .1	KNR 401-1202- 0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - ściany	m2		
		105,92	m2	105,92	
				RAZEM	105,92
444 d.1.13 .1	KNR 1901-0716- 0300	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		105,92	m2	105,92	
				RAZEM	105,92
445 d.1.13 .1	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		10,59	m2	10,59	
				RAZEM	10,59
446 d.1.13 .1	KNR 401-1202- 0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - sufity	m2		
		29,83	m2	29,83	
				RAZEM	29,83
447 d.1.13 .1	KNR 1901-0716- 0400	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		29,83	m2	29,83	
				RAZEM	29,83

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
448 d.1.13 .1	KNNR-W 3 0602-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na stropach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		2,98	m2	2,98	
				RAZEM	2,98
449 d.1.13 .1	KNR AT-07 0102-01	Gruntowanie powierzchni - ręcznie; podłoże: tynk gładki	m2		
		105,92 + 29,83	m2	135,75	
				RAZEM	135,75
450 d.1.13 .1	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie	m2		
		105,92	m2	105,92	
				RAZEM	105,92
451 d.1.13 .1	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie	m2		
		29,83	m2	29,83	
				RAZEM	29,83
452 d.1.13 .1	KNR 0035 0220-0200	Wykończenie powierzchni przez wykonanie powłoki malarskiej farbą z uprzednim gruntowaniem	m2		
		135,75	m2	135,75	
				RAZEM	135,75
453 d.1.13 .1	00 analiza indywidualn a	Dostawa i montaż :SZTUKATERIA SUFITOWA wg. projektu	m		
		1,54 + 10,27 + 4,75 + 7,30 + 1,80 + 5,89 + 1,45	m	33,00	
				RAZEM	33,00
454 d.1.13 .1	00 analiza indywidualn a	Dostawa i montaż :SZTUKATERIA ŚCIENNA wg. projektu	m		
		33	m	33,00	
				RAZEM	33,00
455 d.1.13 .1	KNR 401-0336- 0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
456 d.1.13 .1	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		0,79	m3	0,79	
				RAZEM	0,79
457 d.1.13 .1	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		0,79	m3	0,79	
				RAZEM	0,79
1.13. 2		Wymiana wykładziny z niwelacją progu- kod CPV 45453000-7			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
458 d.1.13 .2	KNR 1901-0410- 0900	Listwy przyścienne - demontaż	m		
		35,63	m	35,63	
				RAZEM	35,63
459 d.1.13 .2	KNR 404-0504- 0600	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych : - rulony	m2		
		29,84	m2	29,84	
				RAZEM	29,84
460 d.1.13 .2	KSNR 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (warstwy podłogi)	m2		
		29,84	m2	29,84	
				RAZEM	29,84
461 d.1.13 .2	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB	m2		
		29,84	m2	29,84	
				RAZEM	29,84
462 d.1.13 .2	NNRKB 007-1134- 0100	Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym	m2		
		29,84	m2	29,84	
				RAZEM	29,84
463 d.1.13 .2	NNRKB 007-1130- 0210	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2		
		29,84	m2	29,84	
				RAZEM	29,84
464 d.1.13 .2	KNR 1901-0907- 0900	Klejenie wykładzin	m2		
		29,84	m2	29,84	
				RAZEM	29,84
465 d.1.13 .2	KNR 1901-0907- 0410	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, panele winylowe wg projektu	m2		
		29,84	m2	29,84	
				RAZEM	29,84
466 d.1.13 .2	KNR 1901-0410- 0800	Listwy przyścienne - przygotowanie	m		
		35,63	m	35,63	
				RAZEM	35,63
467 d.1.13 .2	KNR 1901-0410- 0900	Listwy przyścienne - montaż	m		
		35,63	m	35,63	
				RAZEM	35,63
468 d.1.13 .2	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		4,47	m3	4,47	
				RAZEM	4,47

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
469 d.1.13 .2	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		4,47	m3	4,47	
				RAZEM	4,47
1.13. 3		Obudowa pionu kanalizacyjnego - kod CPV45453000-7			
470 d.1.13 .3	KNR 909-0405- 0110	Obudowy szybów instalacyjnych z okładz. jednostronną płytami gipsowo-kartonowymi, na szkieletie met. pojedynczym o profilu CD 60x27, z wypełnieniem wełną mineralną i pokryciem: 1-krot., płyta GKB 12,5 mm /z taśmą zbrojącą/	m2		
		2,44	m2	2,44	
				RAZEM	2,44
471 d.1.13 .3	NNRKB 007-1134- 0200	Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym	m2		
		2,44	m2	2,44	
				RAZEM	2,44
472 d.1.13 .3	KNR 401-0717- 0300	Gładź wapienna istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich, przy powierzchni w jednym miejscu: ponad 5,0 m2,	m2		
		2,44	m2	2,44	
				RAZEM	2,44
1.13. 4		Wymiana grzejnika - kod CPV45453000-7			
473 d.1.13 .4	kalk. indywi.	Opróżnienie zładu inst.c.o.i ponowne jej napełnienie : przyjęto 4r-g	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
474 d.1.13 .4	KNR 402-0512- 0100	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy: 15 - 20 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
475 d.1.13 .4	KNR 402-0521- 0100	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
476 d.1.13 .4	KNR 035-0209- 0600	Grzejniki stalowe płytowe typu C i V z zestawem wsporników i odpowietrznikiem automatycznym, montowane na ścianie, grzejnik stylizowany	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
477 d.1.13 .4	KNR 035-0215- 0200	Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostaticznymi, o średnicy nominalnej: 15 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
478 d.1.13 .4	KNR 035-0215- 0600	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe, o średnicy nominalnej: 15 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
479 d.1.13 .4	KNNR 004-0426- 0300	Próba szczelności i odpowietrzenie grzejnika.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.13. 5		Wymiana parapetu- kod CPV 45453000-7			
480 d.1.13 .5	KNR 401-0354- 1100	Wykucie z muru: podokienników drewnianych, PCV lub stalowych	m		
		1,50	m	1,50	
				RAZEM	1,50
481 d.1.13 .5	KNR 401-0321- 0100	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych o dł. do 1,5 m	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.14		Roboty remontowo-budowlane - pomieszczenie 17 - kod CPV45453000-7			
1.14. 1		Wymiana grzejnika - kod CPV45453000-7			
482 d.1.14 .1	kalk. indywi.	Opróżnienie zładu inst.c.o.i ponowne jej napełnienie : przyjęto 4r-g	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
483 d.1.14 .1	KNR 402-0512- 0100	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy: 15 - 20 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
484 d.1.14 .1	KNR 402-0521- 0100	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
485 d.1.14 .1	KNR 035-0209- 0600	Grzejniki stalowe płytowe typu C i V z zestawem wsporników i odpowietrznikiem automatycznym, montowane na ścianie, o wysokości 500 mm i długości 1400 - C33, V33 /trzy płytowe/	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
486 d.1.14 .1	KNR 035-0215- 0200	Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostaticznymi, o średnicy nominalnej: 15 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
487 d.1.14 .1	KNR 035-0215- 0600	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe, o średnicy nominalnej: 15 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
488 d.1.14 .1	KNNR 004-0426- 0300	Próba szczelności i odpowietrzenie grzejnika.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.14. 2		Roboty malarskie i tynkarskie- kod CPV 45453000-7			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
489 d.1.14 .2	PKZ 008-0101- 6400	Zabezpieczenie stolarki: folią	m2		
		0,90 * 1,70 + 0,90 * 1,70	m2	3,06	
				RAZEM	3,06
490 d.1.14 .2	KNR 401-1202- 0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - ściany	m2		
		126,15	m2	126,15	
				RAZEM	126,15
491 d.1.14 .2	KNR 1901-0716- 0300	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		126,15	m2	126,15	
				RAZEM	126,15
492 d.1.14 .2	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		15,59	m2	15,59	
				RAZEM	15,59
493 d.1.14 .2	KNR 401-1202- 0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - sufity	m2		
		42,05	m2	42,05	
				RAZEM	42,05
494 d.1.14 .2	KNR 1901-0716- 0400	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		42,05	m2	42,05	
				RAZEM	42,05
495 d.1.14 .2	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		6,98	m2	6,98	
				RAZEM	6,98
496 d.1.14 .2	KNR AT-07 0102-01	Gruntowanie powierzchni - ręcznie; podłoże: tynk gładki	m2		
		126,15 + 42,05	m2	168,20	
				RAZEM	168,20
497 d.1.14 .2	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie	m2		
		126,15	m2	126,15	
				RAZEM	126,15
498 d.1.14 .2	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie	m2		
		42,05	m2	42,05	
				RAZEM	42,05
499 d.1.14 .2	KNR 0035 0220-0200	Wykończenie powierzchni przez wykonanie powłoki malarskiej farbą z uprzednim gruntowaniem	m2		
		42,05	m2	42,05	
				RAZEM	42,05

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
500 d.1.14 .2	00 analiza indywidualn a	Dostawa i montaż :SZTUKATERIA SUFITOWA wg. projektu	m		
		7,93 + 0,23 + 0,23 + 4,68 + 7,97 + 5,46	m	26,50	
				RAZEM	26,50
501 d.1.14 .2	00 analiza indywidualn a	Dostawa i montaż :SZTUKATERIA ŚCIENNA wg. projektu	m		
		26,50	m	26,50	
				RAZEM	26,50
502 d.1.14 .2	KNR 401-0336- 0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
503 d.1.14 .2	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		0,7	m3	0,70	
				RAZEM	0,70
504 d.1.14 .2	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		0,7	m3	0,70	
				RAZEM	0,70
1.14. 3		Wymiana wykładziny z niwelacją progu- kod CPV 45453000-7			
505 d.1.14 .3	KNR 1901-0410- 0900	Listwy przyścienne - demontaż	m		
		28,10	m	28,10	
				RAZEM	28,10
506 d.1.14 .3	KNR 404-0504- 0600	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych : - rulony	m2		
		42,05	m2	42,05	
				RAZEM	42,05
507 d.1.14 .3	KSNR 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (warstwy podłogi)	m2		
		42,05	m2	42,05	
				RAZEM	42,05
508 d.1.14 .3	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB	m2		
		42,05	m2	42,05	
				RAZEM	42,05
509 d.1.14 .3	NNRKB 007-1134- 0100	Gruntowanie podłoża poziomym preparatem gruntującym	m2		
		42,05	m2	42,05	
				RAZEM	42,05
510 d.1.14 .3	NNRKB 007-1130- 0210	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		42,05	m2	42,05	
				RAZEM	42,05
511 d.1.14 .3	KNR 1901-0907- 0900	Klejenie wykładzin	m2		
		42,05	m2	42,05	
				RAZEM	42,05
512 d.1.14 .3	KNR 1901-0907- 0410	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, panele winylowe wg projektu	m2		
		42,05	m2	42,05	
				RAZEM	42,05
513 d.1.14 .3	KNR 1901-0410- 0800	Listwy przyścienne - przygotowanie	m		
		28,10	m	28,10	
				RAZEM	28,10
514 d.1.14 .3	KNR 1901-0410- 0900	Listwy przyścienne - montaż	m		
		28,10	m	28,10	
				RAZEM	28,10
515 d.1.14 .3	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		6,35	m3	6,35	
				RAZEM	6,35
516 d.1.14 .3	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		6,35	m3	6,35	
				RAZEM	6,35
1.14. 4		Wymiana parapetu- kod CPV 45453000-7			
517 d.1.14 .4	KNR 401-0354- 1100	Wykucie z muru: podokienników drewnianych, PCV lub stalowych	m		
		0,90 * 2	m	1,80	
				RAZEM	1,80
518 d.1.14 .4	KNR 401-0321- 0100	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych o dł. do 1,5 m	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
1.15		Roboty remontowo-budowlane - pomieszczenie 18 - kod CPV45453000-7			
1.15. 1		Roboty malarskie i tynkarskie- kod CPV 45453000-7			
519 d.1.15 .1	PKZ 008-0101- 6400	Zabezpieczenie stolarki: folią	m2		
		4,91	m2	4,91	
				RAZEM	4,91
520 d.1.15 .1	KNR 401-1202- 0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - ściany	m2		
		86,15	m2	86,15	
				RAZEM	86,15

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
521 d.1.15 .1	KNR 1901-0716- 0300	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		86,15	m2	86,15	
				RAZEM	86,15
522 d.1.15 .1	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		8,62	m2	8,62	
				RAZEM	8,62
523 d.1.15 .1	KNR 401-1202- 0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - sufity	m2		
		27,31	m2	27,31	
				RAZEM	27,31
524 d.1.15 .1	KNR 1901-0716- 0400	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		27,31	m2	27,31	
				RAZEM	27,31
525 d.1.15 .1	KNNR-W 3 0602-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na stropach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		2,73	m2	2,73	
				RAZEM	2,73
526 d.1.15 .1	KNR AT-07 0102-01	Gruntowanie powierzchni - ręcznie; podłoże: tynk gładki	m2		
		86,15 + 27,31	m2	113,46	
				RAZEM	113,46
527 d.1.15 .1	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie	m2		
		86,15	m2	86,15	
				RAZEM	86,15
528 d.1.15 .1	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie	m2		
		27,31	m2	27,31	
				RAZEM	27,31
529 d.1.15 .1	KNR 0035 0220-0200	Wykończenie powierzchni przez wykonanie powłoki malarskiej farbą z uprzednim gruntowaniem	m2		
		113,46	m2	113,46	
				RAZEM	113,46
530 d.1.15 .1	00 analiza indywidualn a	Dostawa i montaż :SZTUKATERIA SUFITOWA wg. projektu	m		
		0,87 + 2,35 + 2,55 + 0,40 + 0,40 + 4,59 + 5,83 + 4,60	m	21,59	
				RAZEM	21,59
531 d.1.15 .1	00 analiza indywidualn a	Dostawa i montaż :SZTUKATERIA ŚCIENNA wg. projektu	m		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,87 + 2,35 + 2,55 + 0,40 + 0,40 + 4,59 + 5,83 + 4,60	m	21,59	
				RAZEM	21,59
532 d.1.15 .1	KNR 401-0336- 0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
533 d.1.15 .1	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		0,57	m3	0,57	
				RAZEM	0,57
534 d.1.15 .1	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		0,57	m3	0,57	
				RAZEM	0,57
1.15. 2		Podest - kod CPV45453000-7			
535 d.1.15 .2	KNR 205-0904- 0100	Montaż systemowej podłogi podniesionej	m2		
		13,74	m2	13,74	
				RAZEM	13,74
1.15. 3		Wymiana wykładziny z niwelacją progu- kod CPV 45453000-7			
536 d.1.15 .3	KNR 1901-0410- 0900	Listwy przyścienne - demontaż	m		
		23,22	m	23,22	
				RAZEM	23,22
537 d.1.15 .3	KNR 404-0504- 0600	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych : - rulony	m2		
		27,31	m2	27,31	
				RAZEM	27,31
538 d.1.15 .3	KSNR 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (warstwy podłogi)	m2		
		27,31	m2	27,31	
				RAZEM	27,31
539 d.1.15 .3	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB	m2		
		27,31	m2	27,31	
				RAZEM	27,31
540 d.1.15 .3	NNRKB 007-1134- 0100	Gruntowanie podłoża poziomych preparatem gruntującym	m2		
		27,31	m2	27,31	
				RAZEM	27,31
541 d.1.15 .3	NNRKB 007-1130- 0210	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2		
		27,31	m2	27,31	
				RAZEM	27,31

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
542 d.1.15 .3	KNR 1901-0907- 0900	Klejenie wykładzin	m2		
		27,31	m2	27,31	
				RAZEM	27,31
543 d.1.15 .3	KNR 1901-0907- 0410	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, panele winylowe wg projektu	m2		
		27,31	m2	27,31	
				RAZEM	27,31
544 d.1.15 .3	KNR 1901-0410- 0800	Listwy przyścienne - przygotowanie	m		
		23,22	m	23,22	
				RAZEM	23,22
545 d.1.15 .3	KNR 1901-0410- 0900	Listwy przyścienne - montaż	m		
		23,22	m	23,22	
				RAZEM	23,22
546 d.1.15 .3	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		0,27	m3	0,27	
				RAZEM	0,27
547 d.1.15 .3	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		0,27	m3	0,27	
				RAZEM	0,27
1.15. 4		Wymiana grzejnika - kod CPV45453000-7			
548 d.1.15 .4	kalk. indywi.	Opróżnienie zładu inst.c.o.i ponowne jej napełnienie : przyjęto 4r-g	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
549 d.1.15 .4	KNR 402-0512- 0100	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy: 15 - 20 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
550 d.1.15 .4	KNR 402-0521- 0100	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
551 d.1.15 .4	KNR 035-0209- 0600	Grzejniki stalowe płytowe typu C i V z zestawem wsporników i odpowietrznikiem automatycznym, montowane na ścianie, wymiary wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
552 d.1.15 .4	KNR 035-0215- 0200	Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostaticznymi, o średnicy nominalnej: 15 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
553 d.1.15 .4	KNR 035-0215- 0600	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe, o średnicy nominalnej: 15 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
554 d.1.15 .4	KNNR 004-0426- 0300	Próba szczelności i odpowietrzenie grzejnika.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.15. 5		Wymiana parapetu- kod CPV 45453000-7			
555 d.1.15 .5	KNR 401-0354- 1100	Wykucie z muru: podokienników drewnianych, PCV lub stalowych	m		
		0,90 * 2	m	1,80	
				RAZEM	1,80
556 d.1.15 .5	KNR 401-0321- 0100	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych o dł. do 1,5 m	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
1.16		Roboty remontowo-budowlane - korytarz_3 - kod CPV45453000-7			
1.16. 1		Roboty malarskie i tynkarskie- kod CPV 45453000-7			
557 d.1.16 .1	PKZ 008-0101- 6400	Zabezpieczenie stolarki: folią	m2		
		9,32	m2	9,32	
				RAZEM	9,32
558 d.1.16 .1	KNR 401-1202- 0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - ściany	m2		
		60,59	m2	60,59	
				RAZEM	60,59
559 d.1.16 .1	KNR 1901-0716- 0300	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		60,59	m2	60,59	
				RAZEM	60,59
560 d.1.16 .1	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		6,06	m2	6,06	
				RAZEM	6,06
561 d.1.16 .1	KNR 401-1202- 0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - sufity	m2		
		9,76	m2	9,76	
				RAZEM	9,76
562 d.1.16 .1	KNR 1901-0716- 0400	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		9,67	m2	9,67	
				RAZEM	9,67

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
563 d.1.16 .1	KNR AT-07 0102-01	Gruntowanie powierzchni - ręcznie; podłoże: tynk gładki	m2		
		60,59 + 9,67	m2	70,26	
				RAZEM	70,26
564 d.1.16 .1	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie	m2		
		60,59	m2	60,59	
				RAZEM	60,59
565 d.1.16 .1	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie	m2		
		9,67	m2	9,67	
				RAZEM	9,67
566 d.1.16 .1	KNNR-W 3 0602-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na stropach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		0,97	m2	0,97	
				RAZEM	0,97
567 d.1.16 .1	KNR 0035 0220-0200	Wykończenie powierzchni przez wykonanie powłoki malarskiej farbą z uprzednim gruntowaniem	m2		
		70,26	m2	70,26	
				RAZEM	70,26
568 d.1.16 .1	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		0,35	m3	0,35	
				RAZEM	0,35
569 d.1.16 .1	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		0,35	m3	0,35	
				RAZEM	0,35
1.16. 2		Wymiana grzejnika - kod CPV45453000-7			
570 d.1.16 .2	kalk. indywi.	Opróżnienie zładu inst.c.o.i ponowne jej napelnienie : przyjęto 4r-g	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
571 d.1.16 .2	KNR 402-0512- 0100	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy: 15 - 20 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
572 d.1.16 .2	KNR 402-0521- 0100	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
573 d.1.16 .2	KNR 035-0209- 0600	Grzejniki stalowe płytowe typu C i V z zestawem wsporników i odpowietrznikiem automatycznym, montowane na ścianie, wymiary wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
574 d.1.16 .2	KNR 035-0215- 0200	Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostaticznymi, o średnicy nominalnej: 15 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
575 d.1.16 .2	KNR 035-0215- 0600	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe, o średnicy nominalnej: 15 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
576 d.1.16 .2	KNNR 004-0426- 0300	Próba szczelności i odpowietrzenie grzejnika.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.16. 3		Wymiana parapetu- kod CPV 45453000-7			
577 d.1.16 .3	KNR 401-0354- 1100	Wykucie z muru: podokienników drewnianych, PCV lub stalowych	m		
		1,40	m	1,40	
				RAZEM	1,40
578 d.1.16 .3	KNR 401-0321- 0100	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych o dł. do 1,5 m	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.16. 4		Stołarka Drzwiowa remont- kod CPV 45453000-7			
579 d.1.16 .4	analiza indywidualn a	Oczyszczenie i lakierowanie drzwi zgodnie z zakres projektowym	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.17		Roboty remontowo-budowlane - przedsiönek - kod CPV45453000-7			
1.17. 1		Roboty malarskie i tynkarskie- kod CPV 45453000-7			
580 d.1.17 .1	PKZ 008-0101- 6400	Zabezpieczenie stolarki: folią	m2		
		3,37	m2	3,37	
				RAZEM	3,37
581 d.1.17 .1	KNR 401-1202- 0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - ściany	m2		
		32,6	m2	32,60	
				RAZEM	32,60
582 d.1.17 .1	KNR 1901-0716- 0300	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		32,6	m2	32,60	
				RAZEM	32,60

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
583 d.1.17 .1	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		3,26	m2	3,26	
				RAZEM	3,26
584 d.1.17 .1	KNR 401-1202- 0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - sufity	m2		
		4,71	m2	4,71	
				RAZEM	4,71
585 d.1.17 .1	KNR 1901-0716- 0400	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		4,71	m2	4,71	
				RAZEM	4,71
586 d.1.17 .1	KNNR-W 3 0602-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na stropach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		0,47	m2	0,47	
				RAZEM	0,47
587 d.1.17 .1	KNR AT-07 0102-01	Gruntowanie powierzchni - ręcznie; podłoże: tynk gładki	m2		
		32,60 + 4,71	m2	37,31	
				RAZEM	37,31
588 d.1.17 .1	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie	m2		
		32,60	m2	32,60	
				RAZEM	32,60
589 d.1.17 .1	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie	m2		
		4,71	m2	4,71	
				RAZEM	4,71
590 d.1.17 .1	KNR 0035 0220-0200	Wykończenie powierzchni przez wykonanie powłoki malarskiej farbą z uprzednim gruntowaniem	m2		
		37,31	m2	37,31	
				RAZEM	37,31
591 d.1.17 .1	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		0,19	m3	0,19	
				RAZEM	0,19
592 d.1.17 .1	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		0,19	m3	0,19	
				RAZEM	0,19
593 d.1.17 .1	KNR 401-1212- 0510	Malowanie farbą ftalową krat i balustrad z prętów prostych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża	m2		
		1,85	m2	1,85	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,85
1.17.2		Wymiana parapetu- kod CPV 45453000-7			
594 d.1.17.2	KNR 401-0354-1100	Wykucie z muru: podokienników drewnianych, PCV lub stalowych	m		
		0,92	m	0,92	
				RAZEM	0,92
595 d.1.17.2	KNR 401-0321-0100	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych o dł. do 1,5 m	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.18		Roboty remontowo-budowlane - WC - kod CPV45453000-7			
1.18.1		Roboty malarskie i tynkarskie- kod CPV 45453000-7			
596 d.1.18.1	PKZ 008-0101-6400	Zabezpieczenie stolarki: folią	m2		
		3,37	m2	3,37	
				RAZEM	3,37
597 d.1.18.1	KNR 401-1202-0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - ściany	m2		
		18,44	m2	18,44	
				RAZEM	18,44
598 d.1.18.1	KNR 1901-0716-0300	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		18,44	m2	18,44	
				RAZEM	18,44
599 d.1.18.1	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		1,84	m2	1,84	
				RAZEM	1,84
600 d.1.18.1	KNR 401-1202-0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - sufit	m2		
		1,56	m2	1,56	
				RAZEM	1,56
601 d.1.18.1	KNR 1901-0716-0400	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		1,56	m2	1,56	
				RAZEM	1,56
602 d.1.18.1	KNNR-W 3 0602-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na stropach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		0,16	m2	0,16	
				RAZEM	0,16
603 d.1.18.1	KNR AT-07 0102-01	Grunтовanie powierzchni - ręcznie; podłoże: tynk gładki	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18,44 + 1,56	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
604 d.1.18 .1	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie	m2		
		18,44	m2	18,44	
				RAZEM	18,44
605 d.1.18 .1	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie	m2		
		1,56	m2	1,56	
				RAZEM	1,56
606 d.1.18 .1	KNR 0035 0220-0200	Wykończenie powierzchni przez wykonanie powłoki malarskiej farbą z uprzednim gruntowaniem	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
607 d.1.18 .1	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		0,1	m3	0,10	
				RAZEM	0,10
608 d.1.18 .1	KNR 404-1101- 0200	Wywieżenie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		0,1	m3	0,10	
				RAZEM	0,10
1.18. 2		Wymiana parapetu- kod CPV 45453000-7			
609 d.1.18 .2	KNR 401-0354- 1100	Wykucie z muru: podokienników drewnianych, PCV lub stalowych	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
610 d.1.18 .2	KNR 401-0321- 0100	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych o dł. do 1,5 m	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.18. 3		Wymiana drzwi - kod CPV45453000-7			
611 d.1.18 .3	KNR 401-0354- 0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 z demontażem skrzydeł	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
612 d.1.18 .3	KNR 401-0318- 0200	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
613 d.1.18 .3	KNR 202-1017- 0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe z wizjerem, jednodelne, pełne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: do 1,6 m2	m2		
		1,8	m2	1,80	
				RAZEM	1,80

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
614 d.1.18 .3	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z I piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		0,09	m3	0,09	
				RAZEM	0,09
615 d.1.18 .3	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		0,09	m3	0,09	
				RAZEM	0,09
1.18. 4		Roboty branży sanitarnej - kod CPV45453000-7			
616 d.1.18 .4	KNR 402-0235- 0800	Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
617 d.1.18 .4	KSNR 004-0214- 0200	Montaż ustępu z płuczką typu "kompakt" wraz z wykonaniem podłączenia kanalizacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
618 d.1.18 .4	KNR 402-0235- 0600	Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
619 d.1.18 .4	PKZ 018-0211- 0400	Wsporniki umywalkowe: demontaż	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
620 d.1.18 .4	KNNR 008-0122- 0500	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
621 d.1.18 .4	KSNR 004-0212- 0200	Montaż umywalek porcelanowych pojedynczych wraz z wykonaniem podejścia dopływowego i odpływowego, z syfonem gruszkowym mosiężnym i baterią umywalkową stojącą	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.19		Roboty remontowo-budowlane - klatka schodowa - kod CPV45453000-7			
1.19. 1		Roboty malarskie i tynkarskie- kod CPV 45453000-7			
622 d.1.19 .1	KNR 202-1602- 0100	Montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych drewnianych na stemplach, jednopomostowych, do robót wyniwanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m	100 m2		
		0,07	100 m2	0,07	
				RAZEM	0,07
623 d.1.19 .1	PKZ 008-0101- 6400	Zabezpieczenie stolarki: folią	m2		
		10	m2	10,00	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,00
624 d.1.19 .1	KNR 401-1202- 0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - ściany	m2		
		39,61	m2	39,61	
				RAZEM	39,61
625 d.1.19 .1	KNR 1901-0716- 0300	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		39,61	m2	39,61	
				RAZEM	39,61
626 d.1.19 .1	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		3,96	m2	3,96	
				RAZEM	3,96
627 d.1.19 .1	KNR 401-1202- 0910	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - sufity	m2		
		7,23	m2	7,23	
				RAZEM	7,23
628 d.1.19 .1	KNR 1901-0716- 0400	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m2		
		7,23	m2	7,23	
				RAZEM	7,23
629 d.1.19 .1	KNNR-W 3 0602-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na stropach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		0,72	m2	0,72	
				RAZEM	0,72
630 d.1.19 .1	KNR AT-07 0102-01	Gruntowanie powierzchni - ręcznie; podłoże: tynk gładki	m2		
		39,61 + 7,23	m2	46,84	
				RAZEM	46,84
631 d.1.19 .1	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie	m2		
		39,61	m2	39,61	
				RAZEM	39,61
632 d.1.19 .1	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie	m2		
		7,23	m2	7,23	
				RAZEM	7,23
633 d.1.19 .1	KNR 0035 0220-0200	Wykończenie powierzchni przez wykonanie powłoki malarskiej farbą z uprzednim gruntowaniem	m2		
		46,84	m2	46,84	
				RAZEM	46,84
634 d.1.19 .1	Rusztowani e	Rozliczenie pracy rusztowania	kpl		
		1	kpl	1,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
635 d.1.19 .1	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z II piętra (wsp.R x1,15)	m3		
		0,23	m3	0,23	
				RAZEM	0,23
636 d.1.19 .1	KNR 404-1101- 0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 10 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z unieszkodliwieniem odpadów	m3		
		0,23	m3	0,23	
				RAZEM	0,23
1.19. 2		Roboty remontowe inne -kod CPV 45453000-7			
637 d.1.19 .2	analiza indywidualn a	Oczyszczenie i pomalowanie balustrady drewnianej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Obmiar	3
1 Grupa robót: Roboty budowlane w zakresie pomieszczeń poddasza - kod CPV 45453000-7	3
Spis treści	64