

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRZEGOWIE.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRZEGOWIE.					
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		350	m2	350,000	
				RAZEM	350,000
2 d.1	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2		
		350	m2	350,000	
				RAZEM	350,000
3 d.1	KNR 2-01 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - grubosc zebranej warstwy 28 cm	m3		
		350 * 0,28	m3	98,000	
				RAZEM	98,000
2		Podbudowa placu zabaw			
4 d.2	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		350	m2	350,000	
				RAZEM	350,000
5 d.2	KNR 2-23 0104-01 0104-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 10 cm z tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63mm	m2		
		350	m2	350,000	
				RAZEM	350,000
6 d.2	KNR 2-23 0104-03 0104-04	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 4 cm z klinca kamiennego frakcji 0-31,5mm	m2		
		350	m2	350,000	
				RAZEM	350,000
7 d.2	KNR 2-23 0104-03 0104-04	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 4 cm z mialu kamiennego frakcji 0-4mm	m2		
		350	m2	350,000	
				RAZEM	350,000
3		Obrzeża betonowe			
8 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem; Beton klasy C16/20	m3		
		(17,5 + 20 + 17,5 + 20) * 0,25 * 0,25	m3	4,688	
				RAZEM	4,688
9 d.3	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		17,5 + 20 + 17,5 + 20	m	75,000	
				RAZEM	75,000
4		Nawierzchnia placu			
10 d.4	wycena indywidualna	Warstwa stabilizująca typu SBR	m2		
		350	m2	350,000	
				RAZEM	350,000
11 d.4	wycena indywidualna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu EPDM	m2		
		350	m2	350,000	
				RAZEM	350,000

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRZEGOWIE.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Roboty wykończeniowe			
12	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem - 1m szerokości dookoła placu.	m2		
		$(17,5 + 20 + 17,5 + 20 - 2,16) * 1$	m2	72,840	
				RAZEM	72,840
13	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż - regulamin placu zabaw	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż - ławka metalowa	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
15	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż - kosz na śmieci metalowy	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
16	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż - Huśtawka wagowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż - Stolik gracza	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż - Gra edukacyjna kółko i krzyżyk	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż - Karuzela tarczowa z siedziskiem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż - Karuzela czteroramienna z siedziskami	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż - Huśtawka potrójna z gniazdem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż - Zestaw zabawowy metalowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż - Karuzela Okrągła	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż - Podwójna zjeżdżalnia	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż - Zestaw kładka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRZEGOWIE.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Chodnik			
26 d.6	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
		2,16 * 1,8	m2	3,888	
				RAZEM	3,888
27 d.6	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		2 * 1,8	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
28 d.6	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		2 * 1,8	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
29 d.6	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		2 * 1,8	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
30 d.6	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		1,8 + 1,8	m	3,600	
				RAZEM	3,600
31 d.6	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2		
		2 * 1,8	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
7		Ogrodzenie + bramka 2m			
32 d.7	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 200x123 cm - dwuskrzydłowa, systemowa do ogrodzenia panelowego.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.7	KNR 2-25 0307-01	Ogrodzenie panelowe wys: 1,23 m, na słupkach stalowych obetonowanych - budowa	m2		
		73 * 1,23	m2	89,790	
				RAZEM	89,790